

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту комп'ютерного класу к.111 корпус №1 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-10-19-010900-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	458 169,00 грн. з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Виникла обґрунтована необхідність у поточному ремонті комп'ютерного класу к.111 корпус №1 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту комп'ютерного класу к.111 корпус №1 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість складає – **458 169,00 грн (Чотириста п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят дев'ять грн 00 коп.)**

Необхідний перелік послуг та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	22,45	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	38,25	
3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	м2	49,4	
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	49,4	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання дверних полотен	м2	4,14	
7	Знімання наличників	м	22	
8	(Демонтаж) коробів пластикових	м	19,16	
9	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,38	
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	30	
11	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
12	(Демонтаж) кондиціонерів	шт	1	
	Розділ №2. Оздоблювальні роботи СТІНИ та УКОСИ			
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами	м2	11,4	

	[фальшстїни] по металевому каркасу			
14	Плити звукоїзоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	11,74	
15	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	35	
16	Шурупи самонарізні	шт	194	
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	9,92	
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	20,52	
19	Підвіс П-образний універсальний 60x250	шт	20	
20	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	9,8	
21	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	11,97	
22	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	3,58	
23	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	5,52	
24	Плити звукоїзоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	5,69	
25	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	18,38	
26	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	25,28	
27	Підвіс П-образний універсальний 60x250	шт	25	
28	Саморізи 3,5x25 мм	шт	253	
29	Дюбелі 6x60 мм	шт	15	
30	Дюбелі 6x40 мм	шт	66	
1	2	3	4	5
31	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	92	
32	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	5,8	
33	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	17,25	
34	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19,44	
35	Штукатурка Siltek цементно-вапняна ручного та машинного нанесення РМ-10 25кг 25 кг	кг	583,2	
36	Шпаклювання стін шпаклівкою товщ.2мм	м2	60,7	
37	Універсальна ґрунтовка Siltek Е100	л	12,14	
38	Гіпсова шпаклівка Alpol 2 в 1 ALPOL Putz AG S23 20 кг	кг	54,63	
39	Гіпсова шпаклівка Knauf HP FINISH 25 кг	кг	54,63	
40	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та укосів декоративною штукатуркою	м2	66,22	
41	Універсальна ґрунтовка Siltek Е100	л	6,62	
42	Венеціанська штукатурка моделювальна Feidal Venedigputz 10 кг	кг	19,87	
43	Фарба інтер'єрна латексна (кольорована) ПІДЛОГА	кг	19,87	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	49,4	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.70мм	м2	49,4	
46	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,53	
47	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25 кг	т	1,475	
48	Пісок в мішках, 40кг	м3	4,09	
49	Пластифікатор BauGut BauPLAST Beton 5 л	л	14,75	
50	Фібра поліпропіленова Fiber MicroArm 12 мм 0,9 кг	кг	6	
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	49,4	
52	Клей для плитки Siltek Т 83 25 кг	кг	321,1	
53	Кольоровий шов Mapei Ultra Color Plus	кг	20,06	
54	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	209	
55	Плитка Zeus Ceramica Capri Grey ZRXC18BR 60x60	м2	50,39	
56	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	26,27	
57	Клей для плитки Siltek Т 83 25 кг	кг	10,25	
58	Кольоровий шов Mapei Ultra Color Plus	кг	0,64	
59	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	43	
60	Плитка Zeus Ceramica Capri Grey ZRXC18BR 60x60	м2	1,66	
	СТЕЛЯ			

61	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	49,4	
62	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	м	46,93	
63	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	м	93,86	
64	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	м	46,93	
65	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм	м	53,35	
66	Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY	шт	40	
67	Стрижень з загином L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	40	
68	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	40	
69	Дюбелі 6x40 мм	шт	109	
70	Дюбелі клин 6x40 мм	шт	64	
71	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	46,16	
72	Плити підвесної стелі типу "Армстронг", 600*600*12мм	м2	48,47	
73	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	14,61	
74	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	13,15	
75	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	37,26	
76	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	10	
77	Дюбелі 6x40 мм	шт	25	
78	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	228	
79	Підвіс	шт	10	
80	Тяга підвісу	шт	10	
81	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	25	
82	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	4	
83	Звукоізоляційна стрічка Кнауф дихтунсгбанд 30 мм 30 м	пм	13,15	
1	2	3	4	5
84	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,57	
85	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	м2	10,05	
86	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	3,42	
87	Саморізи 3,5x25 мм	шт	201	
88	Стрічка армуюча Кнауф Kurt для швів	пм	9,47	
89	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	5,04	
90	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	м2	5,29	
91	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,6	
92	Саморізи 3,5x25 мм	шт	262	
93	Стрічка армуюча Кнауф Kurt для швів	пм	4,44	
94	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	25,2	
95	Шпаклювання стель шпаклівкою (короб г/к)	м2	10,83	
96	Універсальна ґрунтовка Siltek E100	л	2,17	
97	Гіпсова шпаклівка Alpol 2 в 1 ALPOL Putz AG S23 20 кг	кг	9,75	
98	Гіпсова шпаклівка Кнауф HP FINISH 25 кг	кг	9,75	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,83	
100	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг або аналог	кг	5,42	
	Розділ №3. Прорізи			
	Міжкімнатний проріз			
101	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (зменшення прорізу)	м2	0,3	
102	Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м 0,5 мм	м	0,25	
103	Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м 0,5 мм	м	0,72	
104	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	м2	0,63	
105	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	0,22	
106	Саморізи 3,5x25 мм	шт	11	
107	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	2	
108	Стрічка армуюча Кнауф Kurt для швів	пм	0,51	
109	Склострічка для зароблення місць примикання	пм	0,6	
110	Звукоізоляційна стрічка Кнауф дихтунсгбанд 30 мм 30 м	пм	0,43	
111	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2	

112	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, 2000*800	блок	1	
113	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном 2000*800 в комплекті Вхідний проріз	шт	1	
114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,45	
115	Гіпсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	2,57	
116	Клей "Perlfix"	кг	12,25	
117	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	11,32	
118	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (шпон), 2300*1000	блок	1	
119	Блоки дверні внутрішні шпоніровані щитової конструкції однопольні з глухим полотном 2300*1000 в комплекті (інд. виготовлення)	шт	1	
120	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	6,3	
121	Жалюзі вертикальні тканинні Грифон Комфорт Рейс 001 210x250 см Білий	шт	3	
Розділ №4. Електроосвітлення				
122	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	9	
123	Світильник адміністративний LED Hopfen HLP-600-45 50 Вт IP40 нейтральний (4500К) або аналог	шт	9	
1	2	3	4	5
124	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
125	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	1	
126	Коробка установочна PP101 збірна d60мм	шт	1	
127	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	79	
128	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16A 250B	шт	61	
129	Розетка комп'ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 білий	шт	18	
130	Коробка установочна PP101 збірна d60мм	шт	79	
131	Установлення розподільних коробок	шт	2	
132	Розподільча коробка Аско-Укрем UAtmo 85*85*50	шт	2	
133	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (підвал)	шт	1	
134	Щиток пластиковий Luxray на 4 модулі зовнішній 731-2000-004	шт	1	
135	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (кабінет)	шафа	1	
136	Вбудований розподільний щит Hager Volta без клем на 24 модулі IP30	шт	1	
137	Провід ПВ-3 6 нгд ЗЗКМ	м	2	
138	Шина нульова на ізоляторі на Din-рейку CD 6x9/24, жовтий	шт	1	
139	Шина нульова на ізоляторі на Din-рейку CD 6x9/24, блакитний	шт	1	
140	Шина з'єднувальна штиркова HC-103 3р 63A	шт	1	
141	Наконечник мідний луджений GC 35/8	шт	5	
142	Клема-розгалужувач латунна SV35 з кришкою	шт	2	
143	Трубка термоусаджувальна з клеєвим шаром 3:1 HST-AL-3-1 39/13.5 чорний	шт	1	
144	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
145	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 IP 16A або аналог	шт	15	
146	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 IP 25A або аналог	шт	2	
147	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
148	Автоматичний вимикач Schneider Electric 50 А 3Р крива С 6кА Resi9 або аналог	шт	1	

149	Автоматичний вимикач Schneider Electric 63 А 3Р крива С 6кА Resi9 або аналог	шт	1
150	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	200
151	Трубка гофрована. сіра типу ТГП-ЕТ 15/20	м	200
152	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	30
153	Металорукав СКІМ з протяжкою 32 мм (бухта 25м)	м	30
154	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	242
155	Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х6,0 мідь	м	30,6
156	Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ПВС 3х2,5 мідь	м	216,24
157	Стяжка для кабелю Expert 3.6х200 мм 100 шт. білий	упак.	2
158	Площадка під гвинт для стяжки кабельної біла 16х22 (100шт)	упак.	2
159	Дюбель швидкого монтажу поліет.гриб 6х40 (100шт) ІНШІ РОБОТИ	упак.	2
160	Заміна вентиляційних ґрат	шт	1
161	Решітка Вентс МВ 150 Мс пластик білий	шт	1
162	Установлення кондиціонерів (б/у)	шт	1
163	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	200
164	Навантаження сміття вручну	т	4,562
165	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км	т	4,562

***Примітка:**

1. Підрядник має приступити до виконання **послуг з дати підписання договору та завершити їх виконання протягом 45 днів.**

2. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є обов'язковим. Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 097 566 01 62 – Богдан Петрович). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.

Відвідування об'єкта:

Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів послуг згідно тендерної документації. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

Зразок довідки

Інформаційна довідка щодо проведення огляду об'єкту

Інформуємо про те, що _____ (назва учасника, юридична адреса, уповноважена особа), здійснив огляд об'єкту (обстеження фронту послуг) перед подачею пропозиції, а також визначив його фактичну площу та об'єм.

М.П.

(ПІБ, підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)

(П.І.Б представника Замовника)