

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1094-1101 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-04-16-011630-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	1 034 104,65 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кільк. послуг	ТОВ «Альтернатива Т»	ТОВ «Стиль- Буд і К»»	ФОП Іващенко Н.Є.	Середня вартість, грн.
1	Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1094-1101 (санітарні приміщення)	1	1 022 566,61	1 023 250,82	1 056 496,52	1 034 104,65

Очікувана вартість закупівлі – 1 034 104,65 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1094-1101 (санітарні приміщення)
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість складає -1 034 104,65 грн з ПДВ

Роботи проводяться у 2025 році.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Поточний ремонт виконується силами та матеріалами Виконавця з частковим використанням матеріалів Замовника.

Увага! Підрядник повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом 14 календарних днів

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	59,29	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,41	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,26	
4	Розбирання цементних стяжок	м2	19,26	
5	Знімання дверних полотен	м2	10,69	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
7	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	27	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	8	
10	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	12	

11	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,284	Поставка- Замовник
12	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
13	Знімання унітазів, пісуарів	шт	7	
14	Демонтаж змішувачів	шт	3	
15	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	11	
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
17	Демонтаж підвісних стель	м2	19,26	
18	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	17,46	
19	Навантаження сміття вручну	т	6,609	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	6,609	
	СТІНИ			

1	2	3	4	5
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	22,19	
22	Профили для гипсокартона UW 75, 3000 мм	м	18,42	
23	Профили для гипсокартона CW 75, 3000 мм	м	53,48	
24	Лента Дихтунг 75мм	м	31,95	
25	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	93,2	
26	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	55	
27	Акустическая перегородка АкустикKNAUF 50x610x1230 мм	м2	22,63	
28	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	328	
29	Шуруп самонарезной LB 3,5x9,5 (1000 шт.)	шт	39	
30	Лента армирующая серпянка	м	75,45	
31	Шпатлевка Кнауф Фугенфюллер	кг	24,19	
32	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	2,66	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	58,77	
34	Профили для гипсокартона UD27, 3000 мм	м	51,13	
35	Профили для гипсокартона CD60, 3000 мм	м	105,79	
36	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	61,71	
37	Лента армирующая серпянка	м	50,54	
38	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	18,45	
39	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	180	
40	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	1998	
41	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	14,13	
42	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	14,84	
43	Профили для гипсокартона UD27, 3000 мм	м	47,05	
44	Профили для гипсокартона CD60, 3000 мм	м	64,72	
45	Шуруп самонарезной LB 3,5x9,5 (1000 шт.)	шт	236	
46	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	170	
47	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	648	
48	Уголок перфорированный алюминиевый 23x23 мм 3,0 м	м	65	
49	Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	112,65	
50	Плитка для стін 300x600	м2	113,78	
51	Siltek E-100 грунтовка универсальная (10л)	л	22,53	
52	Siltek T-803 клей для плитки 25 кг	кг	732,23	
53	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	45,74	
54	Клини СВП BauGut Mini	шт	478	
55	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	30	
56	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	1,5	
57	Перегородки індивідуальні металеві обшиті деревом	шт	1	

СТЕЛЯ				
58	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	19,56	
59	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	19,56	
60	Шпатлевка Кнауф Фугенфюллер	кг	6,98	
61	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	20,54	
62	Лента армирующая серпянка	м	19,36	

1	2	3	4	5
63	Профили для гипсокартона UD27, 3000 мм	м	17,6	
64	Профили для гипсокартона CD60, 3000 мм	м	49,88	
65	Шуруп самонарезной LB 3,5х9,5 (1000 шт.)	шт	305	
66	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	14	
67	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	411	
68	З'єднувач продовжуючий 60*90 (толщ. 0,65 мм)	шт	14	
69	Спиця-кільце 250	шт	14	
70	Двохрівневий з'єднувач (0,70)	шт	43	
71	Підвіс для CD профілю(поворотний Т) ПРОРІЗИ	шт	14	
72	Заполнение дверных проемов дверными блоками из отдельных элементов с применением анкерov и монтажной пены	блок	8	
73	Дверний блок у комплекті 07	шт	5	
74	Дверний блок у комплекті 08	шт	3	
75	Піна монтажна	шт	8	
76	Петли скрытые Anselmi	шт	16	
77	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
78	Дверная ручка DND by Martinelli Quattro Z 02 черный (с накладкой WC)	шт	7	
79	Замок з дверними ручками на планці ПІДЛОГА	шт	1	
80	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	19,56	
81	Грунтовка бетоноконтакт	кг	5,868	
82	Улаштування прокладної гідроізоляції перший шар	м2	19,56	
83	Плівка поліетиленова 1,5*100м 150мк	м2	21,52	
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	19,56	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	19,56	
86	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,995	
87	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	19,56	
88	Сітка для армування 100х100х3	м2	21,516	
89	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	19,56	
90	Siltek E-100 грунтовка универсальная (10л)	л	3,91	
91	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	97,8	
92	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	пм	40	
93	Siltek E-100 грунтовка универсальная (10л)	л	0,48	
94	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	40,4	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,56	
96	Плитка для підлоги 600х600	м2	19,95	
97	Siltek E-100 грунтовка универсальная (10л)	л	3,91	

98	Siltek T-83 Клей для облицювання підлоги 25 кг	кг	127,14	
99	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	7,94	
100	Клини СВП BauGut Mini	шт	83	
101	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
102	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	21	
103	Крапковий світильник стельовий	шт	8	
104	Світильник стельовий "спот"	шт	13	
105	Прокладання профілю алюмінієвого LED	м	67	
106	Профіль алюмінієвий LED ЛП7А 2м	м	67	

1	2	3	4	5
107	Матовий розсіювач для LED профілю / Розсіювач TIS для LED профілю матовий 200 см ЛРМ	м	67	
108	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах / (світлодіодної стрічки)	м	67	
109	LED стрічка 12В	м	68	
110	Установлення трансформаторів напруги	шт	8	
111	Трансформатор напруги 220/12В 100Вт	шт	5	
112	Трансформатор напруги 220/12В 200Вт	шт	2	
113	Трансформатор напруги 220/12В 250Вт	шт	1	
114	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
115	Розетка	шт	1	
116	монтажные коробки	шт	1	
117	Монтаж гофри	м	60	
118	Гофра дм.20	м	60	
119	Кліпса 20	шт	240	
120	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в гофре	м	43	
121	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	м	44,29	
122	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	1	
123	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в гофре	м	17	
124	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	17,51	
125	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	1	
126	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	28	
127	Провод ШВВП 2*1	м	28,84	
128	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	12	
129	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	12	
130	Дюбель 6*30 (100 шт./уп)	шт	2	
131	Стяжка кабельная 250 100шт/упак	шт	2	
132	Установлення датчика руху	к-т	8	
133	Датчик руху	шт	8	
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОБОТИ				
134	Установлення вентиляторів	шт	8	
135	Вентилятори 125 зі зворотним клапаном	шт	3	
136	Вентилятори 100 зі зворотним клапаном	шт	5	
137	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм	м ²	6,3	
138	Прямокутний повітропровід 60х204/1 2м	шт	6	
139	коліно сполучне 90*60х204 дм.125	шт	3	
140	коліно сполучне 90*60х204 дм.100	шт	5	
141	Трійник для плоских каналів 60х204	шт	7	
142	Соединитель плоских и круглых каналов 125/60х204	шт	2	
143	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	200	
144	Герметик силіконовий	шт	3	
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ				
145	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних	м	16	

	діаметром 20 мм			
146	Труба PN20 20 x 3,4 (Blue Ocean)	м	16	
147	Коліно 20 x 90* (Blue Ocean)	шт	40	
148	Коліно 20 x 45* (Blue Ocean)	шт	20	
149	Муфта 20 (Blue Ocean)	шт	4	
150	MP3 20 x 1/2 (Blue Ocean)	шт	10	
151	Коліно MPB 20 x 1/2 (Blue Ocean)	шт	8	
152	Трійник 20 (Blue Ocean)	шт	4	
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36	

1	2	3	4	5
154	Труба PN20 25 x 4,2 (Blue Ocean)	м	36	
155	Коліно 25 x 45* (Blue Ocean)	шт	20	
156	Коліно 25 x 90* (Blue Ocean)	шт	40	
157	Муфта 25 (Blue Ocean)	шт	4	
158	Муфта перехідна 25 x 20 (Blue Ocean)	шт	6	
159	Трійник перехідний 25 x 20 x 25 (Blue Ocean)	шт	16	
160	Трійник 25 (Blue Ocean)	шт	4	
161	Кліпса У-образна 25 (Blue Ocean)	шт	50	
162	Ostendorf мастило (250г.)	шт	1	
163	Хомут метало-гумовий 1 1/2 (розбірний)	шт	8	
164	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	52	
165	Теплоізоляція Thermo Alliance 28 x 6	м	36	
166	Теплоізоляція Thermo Alliance 22 x 6	м	16	
167	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
168	Труба 32 x 500 (ЕВП)	шт	4	
169	Труба 50 x 500 (ЕВП)	шт	4	
170	Труба 50 x 1000 (ЕВП)	шт	4	
171	Трійник 50 x 45 * (ЕВП)	шт	2	
172	Коліно 32 x 90 * (ЕВП)	шт	4	
173	Коліно 50 x 45 * (ЕВП)	шт	8	
174	Перехід 50 x 32 (ЕВП) пластик біл	шт	4	
175	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	
176	Труба 110 x 1000 (ЕВП)	шт	11	
177	Труба 110 x 250 (ЕВП)	шт	4	
178	Коліно 110 x 45 * (ЕВП)	шт	10	
179	Трійник 110 x 90 * (ЕВП)	шт	2	
180	Трійник 110 x 50 x 45 * (ЕВП)	шт	3	
181	Трійник 110 x 45 * (ЕВП)	шт	4	
182	Перехід 110 x 50 плоский (ЕВП)	шт	3	
183	Хомут метало-гумовий 4 (110) (розбірний)	шт	8	
184	Unipak 75 г тюбик	шт	1	
185	Льон Unipak 100гр.	шт	1	
186	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
187	Улаштування столешниці під умивальники	м2	1,3	
188	Столешниця індивідуальна	шт	1	
189	Установлення умивальників	к-т	2	
190	Умивальник Lavita BARCO на столешницю (5908211410173)	шт	2	
191	Сифони-ревізії	шт	2	
192	Змішувач для умивальника Cersanit Larga S951-392 високий одноважільний Хром	комплект	2	
193	Шланг L-0,5 м	шт	4	
194	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
195	Кран кульовий 1/2"	шт	4	
196	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
197	Комплект 5в1: Інсталяція Geberit з клавішею + Підвісний безобідковий унітаз Crow або аналог	шт	5	

198	Гофра до унітазів	шт	5	Поставка- Замовник
199	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
200	Уринал Jika Domino Sensor пісуар з ІЧ-датчиком автоматичного змиву (H8411010004871)	шт	2	
201	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	14	
202	Гачки для одягу	шт	14	
203	Установлення аксесуарів	шт	9	

1	2	3	4	5
204	Дзеркала 4мм «срібло» з єврокромкою	шт	1	Поставк а- Замовни к
205	Диспенсер для туалетного паперу чорний	шт	2	Поставк а- Замовни к
206	Диспенсер чорний для мила	шт	2	Поставк а- Замовни к
207	Диспенсер чорний для рушників	шт	2	Поставк а- Замовни к
208	Сушилка для рук Power High Airflow PW-70-1 пластик Black	шт	2	Поставк а- Замовни к

**Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Договірна ціна є динамічною.

2. Учасник - переможець повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом 14 календарних днів (Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).

3. **Увага!** Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту з розробленням проектною документації є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, що

долучаються після складання договірної ціни, уточненої (узгодженої) відповідно до затвердженої проектної документації (затвердження проектної документації є обов'язковим, якщо це передбачено законодавством).

У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (відомість ресурсів), обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

Керуючись вище зазначеним Учасник-Переможець при підписанні договору повинен надати невід'ємні додатки до договору про закупівлю послуг у наступних форматах:

- у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи;
- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо)
- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS та ін.).

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання зазначених у цьому пункті умов).

4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно тендерної документації. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою. Огляд об'єкта Замовника може бути здійснено щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 066-747-07-04 – Лариса Анатоліївна). Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Стиль-Буд і К»

Україна, 49089
Дніпропетровська обл.
м.Дніпро,
вул.Автотранспортна,3
Тел./056/-736-77-29
E-mail: stilbudk@gmail.com

р/рах. UA81 300335 00000000 26005206896
в АТ «Райффайзен Банк»
м.Київ
МФО 300335, ЄДРПОУ 35112357
ІПН 351123504636

Вих.№07/04-005 від 07 квітня 2025 року

Керівнику
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль-Буд і К» пропонує надати послуги поточного ремонту корпусу №1 (літ.А-Б) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м.Дніпро: санітарні приміщення 1 поверху №1094-1101, за 1023250,82 грн з ПДВ (Один мільйон двадцять три тисячі двісті п'ятдесят грн 82 коп).

Додаток:

-Договірна ціна

Директор ТОВ "Стиль - Буд і К" 

Шуригін Ю.Л.



Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ «Стиль-Буд і К» 35112357
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт корпусу №1(літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м.
Дніпро - санітарні приміщення 1 поверху №№1094 - 1101, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 07 квітня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	733,58747	733,58747	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	180,07097	180,07097	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	546,71280	546,71280	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,80370	6,80370	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	97,31545	97,31545	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	830,90292	830,90292	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	14,45552	14,45552	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,35058	-	7,35058
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	852,70902	845,35844	7,35058
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	852,70902	845,35844	7,35058
12		Податок на додану вартість	170,54180	-	170,54180
		Всього по Розділу I	1023,25082	845,35844	177,89238
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	1023,25082		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	1,85562		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	0,37112		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	2,22674		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Шуригін Ю.Л.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ІВАЩЕНКО НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА

ЄДРПОУ 2565516126, Р/р UA503052990000026004050323156 в КБ ПриватБанк МФО 305299,
ІПН 2565516126

Вих. №06/04 від 07 квітня 2025р.

Керівництву ДДУВС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа-підприємець Іващенко Н.Є. пропонує виконати роботи з поточного ремонту корпусу №1 (літ.А-6) ДДУВС по пр.Науки,26, м.Дніпро- санітарні приміщення 1 поверху №1094-1101 за 1056496,52 грн з ПДВ (Один мільйон п'ятдесят шість тисяч чотириста дев'яносто шість грн 52 коп)

Додаток:- Договірна ціна;

ФОП Іващенко Н.Є.



Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Іващенко Н.Є.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт корпусу №1(літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м.
Дніпро - санітарні приміщення 1 поверху №№1094 - 1101, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 07 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	752,53537	752,53537	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	198,78429	198,78429	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	546,71274	546,71274	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	7,03834	7,03834	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	106,07230	106,07230	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	858,60767	858,60767	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	14,45552	14,45552	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,35058	-	7,35058
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	880,41377	873,06319	7,35058
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	880,41377	873,06319	7,35058
12		Податок на додану вартість	176,08275	-	176,08275
		Всього по Розділу I	1056,49652	873,06319	183,43333
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	1056,49652		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	1,85562		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	0,37112		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	2,22674		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Альтернатива-Т

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АЛЬТЕРНАТИВА-Т»

49089, м. Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, буд. 42, кв.3

тел. +380991066200

e-mail: 5602501@ukr.net

UA543071230000026006010238380 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

МФО 307123, код ЄДРПОУ 38131587

Вих.№09/04-004 від 09 квітня 2025року

КЕРІНИЦТВУ ДДУВВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» пропонує виконати поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро – санітарні приміщення 1 поверху №1094 - 1101 за 1 022 566, грн 61 коп з ПДВ (Один мільйон двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят шість грн 61 коп)

Директор ТЗОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»



РИБАК О.М.

Замовник **ДДУВС**
(назва організації)

Підрядник **ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт корпусу №1(літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення 1 поверху №№1094 - 1101, що здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 09 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	733,01729	733,01729	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	180,07097	180,07097	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	546,14262	546,14262	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,80370	6,80370	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	97,31545	97,31545	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	830,33274	830,33274	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	14,45552	14,45552	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,35058	-	7,35058
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	852,13884	844,78826	7,35058
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	852,13884	844,78826	7,35058
12		Податок на додану вартість	170,42777	-	170,42777
		Всього по Розділу I	1022,56661	844,78826	177,77835
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	1022,56661		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	1,85562		
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	0,37112		
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	2,22674		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Директор ТЗОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» Олександр РИБАК