

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	«Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ.В-3) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро» Коригування. код за ДК 021: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-06-20-011456-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	29 154 614,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).
Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників. Очікувана вартість будівельних робіт за об'єктом визначено згідно відкоригованого експертного звіту від 16.06.2025 за № 0295-25Е. Очікувана вартість закупівлі ремонтно-будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації на 2025 рік складає – 29 154 614,00 грн. з ПДВ Роботи проводяться протягом 2025 року. Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною. Очікувана вартість закупівлі – 29 154 614,00 грн з ПДВ.		
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

«Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ.В-3) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро» Коригування».

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість будівельних робіт за об'єктом визначено згідно відкоригованого експертного звіту від 16.06.2025 за № 0295-25Е.

Очікувана вартість закупівлі ремонтно-будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації на 2025 рік складає – **29 154 614,00 грн. з ПДВ**

Роботи проводяться протягом 2025 року.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є **динамічною**.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Необхідний перелік робіт та об'єм

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Черга 1-Цокольний поверх

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Електротехнічні рішення				
Розділ №1. Силові та монтажні вироби				
1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	17,43	
2	Лоток перфорований металевий 200x50 мм (0,7) L-3 м	шт.	18	
3	Кришка лотка 200x300мм	шт.	18	
4	Посилена консоль ВВН-60, 200 мм, гарячого цинкування	шт.	14	
5	Стандартний анкер з болтом М10	шт.	28	
6	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	267,5	
7	Гофротруба гнучка ПВХ легка 16мм ДКС	м	111,1	
8	Монтажна кліпса 16мм	шт.	220	
9	Гофротруба гнучка ПВХ легка 20мм ДКС	м	126,25	
10	Монтажна кліпса 20мм	шт.	250	
11	Гофротруба гнучка ПВХ легка 25мм ДКС	м	32,82	
12	Монтажна кліпса 25мм	шт.	65	
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	3	
14	Гофротруба гнучка ПВХ легка 50мм ДКС	м	3,03	
15	Монтажна кліпса 50мм	шт.	6	
16	Труба сталеві 25x2мм (гільзи для кабелю 33шт)	м	3,9	
17	Труби сталеві 16x2 (гільзи для кабелю 26шт)	м	3,3	
18	Труби сталеві 50x2 (гільзи для кабелю 4шт)	м	0,3	
19	Піна вогнетривка, однокомпонентна ДКС DF1201, балон 740 мл	шт.	1	
20	Наконечник кабельний мідний луджений 50мм ²	шт.	23	
21	Трубка термоусаджувальна 2:1 HST-AP-2-1 25/12,5, чорний (1 метр) RELIANCE	м	0,6	
Розділ №2. Кабельно-провідникова продукція				
22	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	37,6	
23	Кабель ВВГнгд-0,66 5x50 мм ²	м	37,6	
24	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	11,4	

1	2	3	4	5
25	Кабель ВВГнгд-0,66 5x35 мм ²	м	11,4	
26	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	536,1	
27	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм ²	м	201	
28	Кабель ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм ²	м	208,5	
29	Кабель ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм ²	м	51	
30	Кабель ВВГнгд-0,66 5x6 мм ²	м	63	
31	Кабель ВВГнгд-0,66 5x10 мм ²	м	12,6	
32	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	75,9	
33	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3x1,5	м	66	
34	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3x2,5	м	9,9	

Розділ №3. Комплектні пристрої ВРП				
35	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт.	1	
37	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт.	4	
38	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт.	3	
39	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт.	1	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт.	1	
ЩР 1.0				
41	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
42	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт.	1	
43	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт.	22	
44	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт.	1	
ЩР 2.0				
45	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
46	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт.	1	
47	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт.	25	
48	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт.	4	
ЩАО				
49	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
50	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт.	8	
Розділ №4. Електроосвітлення та електроустановчі роботи				
51	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт.	5	
52	Світлодіодний показник "Вихід" з акумулятором	шт.	5	

1	2	3	4	5
53	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт.	72	
54	Світильник світлодіодний накладний, панель 595х595, 40 Вт, IP54	шт.	24	
55	Світильник накладний на стелю, 20W, 220В, індивідуальний IP54	шт.	23	
56	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, індивідуальний IP65	шт.	12	
57	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, транзитний IP65	шт.	13	
58	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт.	27	
59	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт.	12	
60	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт.	15	
61	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт.	52	
62	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16А/250В IP44	шт.	14	
63	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16 А 250 В IP20	шт.	38	
64	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт.	4	

65	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В IP44	шт.	4	
66	Коробка для встановлення вимикачів, розеток	шт.	79	
Електротехнічні рішення (устаткування що монтується)				
	ВРП			
1	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт.	1	
2	вимикач навантаження ВН 3р 250А	шт.	1	
3	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт.	2	
4	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт.	1	
5	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт.	1	
6	Автоматичний вимикач 3р 50А тип С	шт.	2	
7	Автоматичний вимикач 3р 100А тип С	шт.	1	
8	Автоматичний вимикач 3р 125А тип С	шт.	1	
9	Незалежний розчеплювач, 200-240V	шт.	1	
	ЩР 1.0			
10	Шафа розподілу ЩРн-56м шафа металева навісна IP31	шт.	1	
11	вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт.	1	
12	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт.	5	
13	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт.	2	
14	Диференційна автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт.	10	
15	Диференційни автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт.	5	
16	Диференційни автоматичний вимикач 4р 32А тип С	шт.	1	
	ЩР 2.0			
17	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт.	1	
18	вимикач навантаження ВН 3р 125А	шт.	1	
19	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт.	6	
20	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт.	1	
21	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт.	12	
22	Диференційни автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт.	6	
23	Диференційни автоматичний вимикач 4р 32А тип С	шт.	4	
	ЩАО			
24	Шафа розподілу ЩРн-12м шафа металева навісна IP31	шт.	1	
25	Вимикач навантаження ВН 1р 16А	шт.	1	
26	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт.	7	
Водопровід та каналізація				

1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтаж			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19,5	
2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	19,5	
3	Муфта ф20 Kan-Therm	шт.	8	
4	Коліно 90° д20 Kan-Therm	шт.	23	
5	Трійник 20х20х20 Kan-Therm	шт.	20	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16,5	
7	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	16,5	
8	Муфта ф25 Kan-Therm	шт.	1	
9	Коліно 90° д25 Kan-Therm	шт.	13	
10	Трійник 32х25х32 Kan-Therm	шт.	1	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт.	73	
12	Кран кульовий 1/2"	шт.	36	
13	Кран кульовий 3/4"	шт.	4	
14	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20х1/2"	шт.	33	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	29	
16	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	29	
17	Трійник ф110/110	шт.	-8	
18	Трійник ф50/110	шт.	2	
19	Кріплення для труб ф110	шт.	15	
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	29,5	
21	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	29,5	
22	Кріплення для труб ф50	шт.	5	
23	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	12	
24	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150х150 мм	комплект	12	
25	Установлення унітазів з безпосередньо присьднаним бачком	к-т	1	
26	Унітаз з косим випуском	комплект	1	
27	Підводка для підключення унітазу	комплект	1	
28	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
29	Умивальник керамічний з сифоном	комплект	1	

30	Змішувач для умивальника	комплект	2	
31	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	3	
32	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	20	
Вентиляція та кондиціонування				
Розділ №1. Кондиціонування				
AR09BXHQASINUA				
1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
3	Сплит-система інверторна Basic в комплекті (AR09BXHQASINUA):-зовнішній блок; внутрішній блок.	компл.	2	
4	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	
5	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	
6	Сплит-система інверторна Basic в Комплекті (AR12BXHQASINUA):-зовнішній блок; внутрішній блок.	компл.	4	
7	Прокладання трубопроводів діаметром 25 мм	м	20	
8	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	20	

1	2	3	4	5
9	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-200	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
11	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	20	
12	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	40	
13	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	20	
14	Мідний трубопровід д9,52 в ізоляції	м	20	
Технологічні рішення				
1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (ПІТОВАРНИК (ПІДДОН))	шт	3	
2	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛЮГОВІ)	шт	2	
3	Монтаж універсальної овочерізної машини (МАШИНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ, 10-15КГ.)	шт	2	
4	Монтаж універсальної овочерізної машини (ОВОЧЕРІЗНА МАШИНА.)	шт	1	
5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	3	
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (ВІЗОК НА 10-15 GN1/1)	шт	4	
7	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
8	Установлення електричних плит (ПЛИТА 4-Х КОНФ 3 ДУХОВКОЮ)	шт	1	
9	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 8 шт)	т	0,24	
10	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,24	
11	Монтаж машини тістомісильної (МАШИНА ТЕСТОМІСИЛЬНА СПИРАЛЬНА ДЕЖАНА 60-80КГ (95/140Л))	шт	2	
12	Монтаж діжи для періодичного змішування (МІКСЕР ДЕЖА НА 20КГ (40Л))	шт	1	
13	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
14	Монтаж шафи пекарської ((ПІЧ ДЛЯ ВИПІКАННЯ))	шт	3	
15	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (БАК ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ)	шт	2	
16	Монтаж просіювача для просіювання, розпушення і аерації борошна, продуктивність 1,6 т/год (	шт	1	

	МУКОПРОСІЮВАЧ)			
17	Установлення електричних плит (ПЛИТА 2-Х КОНФ)	шт	1	
18	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	1	
19	Монтаж діжи для періодичного замішування і бродіння опари та тіста, об'єм 330 л (ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД ХЛІБ, ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД БУЛОЧКИ)	шт	3	
20	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
21	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
22	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	

1	2	3	4	5
23	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий КЕ-250)	шт	4	
24	Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
25	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж. сталь, 20 років)	шт	3	
26	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
27	Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок)	шт	4	
28	Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
29	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
30	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	2	
31	Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для каструль, Візок для посуду)	шт	5	
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
33	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	3	
34	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,21	
35	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,21	
36	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
37	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛЮГОВІ)	шт	1	
38	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
39	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
40	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
41	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
42	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
43	Установлення ванн ручних	к-т	2	
44	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
45	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
46	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 2 шт)	т	0,06	
47	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні	т	0,06	

	наступні 10 м (винос та занос столів)			
48	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
49	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	

1	2	3	4	5
50	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
51	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
52	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
53	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
54	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	
55	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	
56	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 3 шт)	т	0,09	
57	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,09	
58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
59	Монтаж шафи пекарської ((ПІЧ ДЛЯ ВИПІКАННЯ))	шт	1	
60	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелажі)	шт	1	
61	Монтаж діжи для періодичного замішування (МІКСЕР)	шт	1	
62	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
63	Монтаж сковороди електричної (Пательня (блини)4 комфорки, Пательня (блини)8 комфорки, Сковорідка електрична)	шт	3	
64	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
65	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
66	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-250М)	шт	1	
67	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 4 шт)	т	0,12	
68	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,12	
69	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
70	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
71	Монтаж м'ясорубки	шт	2	
72	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
73	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
74	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГІ)	шт	2	
75	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
76	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
77	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
78	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
79	Монтаж машини посудомийної(Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
80	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
81	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
82	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	

1	2	3	4	5
83	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води) Технологічні рішення (устаткування що монтується) Розділ 1. ТХ овочевий цех (приміщення 36,37)	шт	3	
1	ПІТОВАРНИК (ПІДДОН) НА ВАНТЕЖЕННЯ ДО 300 КГ. 1200x800x200 (Існуючий); (маса=0,157)	шт	3	
2	Ваги підлогові 150кг 500x600x100 (Існуюче); (маса=0,022)	шт	2	
3	МАШИНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ, 10-15 КГ. 435x635x950; (маса=0,05)	шт	2	Поставка Замовника
4	ОВОЧЕРІЗНА МАШИНА 391x396x652 (маса=0,05)	шт	1	Поставка Замовника
5	Бак для сміття 560x560x700; (маса=0,03)	шт	3	Поставка Замовника
6	ВІЗОК НА 10-15 GN1/1 500x600x1850 (Існуючий); (маса=0,01)	шт	4	
7	Умивальник для миття рук 500x500 (Існуючий); (маса=0,0044)	шт	3	
8	ПЛИТА 4-Х КОНФ З ДУХОВКОЮ 930x700x8500 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
9	СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ З 1-НАСЕКЦ. ВАННОЮ 1200x600x850 (Існуючий);	шт	3	
10	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1200x600x850 (Існуючий);	шт	1	
11	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1270x600x850 (Існуючий);	шт	1	
12	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 2150x600x850 (Існуючий);	шт	1	
13	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 600x600x850 (Існуючий);	шт	1	
14	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1000x500x850 (Існуючий); (маса=0)	шт	1	
15	Розділ 2. ТХ овочевий цех (приміщення 40,46) МАШИНА ТЕСТОМІСИЛЬНА СПИРАЛЬНА ДЕЖА НА 60-80 КГ (95/140Л) 630x1100x1200 (маса=0,08)	шт	2	Поставка Замовника
16	МІКСЕР ДЕЖА НА 20 КГ (40Л) 530x630x12000 (маса=0,08)	шт	1	Поставка Замовника
17	Мийка 600x600 (Існуюча); (маса=0,0433)	шт	3	
18	Піч для випікання 1390x870 (Існуюча); (маса=0,08)	шт	2	
19	Піч для випікання 1390x870 (маса=0,08)	шт	1	Поставка Замовника
20	БАК ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ 600x500x700 (Існуючий); (маса=0,03)	шт	2	
21	МУКОПРОСІЮВАЧ 750x1150x1550 (Існуючий); (маса=0,03)	шт	1	
22	ПЛИТА 2-Х КОНФ 500x600 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
23	Промислова електрична сковорода 1200x700/810x900/1100 (Існуюча); (маса=0,2)	шт	1	
24	ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД ХЛІБ 750x525x1075 (маса=0,05)	шт	2	Поставка Замовника
25	ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД БУЛОЧКИ 960x655x1250 (маса=0,05)	шт	1	Поставка Замовника
26	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1500x600x850 (Існуючий);	шт	4	
27	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 900x600x850 (Існуючий);	шт	2	
28	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 600x600x850 (Існуючий);	шт	2	
29	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1120x600x850 ;	шт	1	Поставка Замовника

2 черга – Сходи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Стіни			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	464,85	
	Сходова клітина			
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	117,5	
3	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	82	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	103,38	
	Стелі			
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	141,36	
	Вікна			
6	Демонтаж. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (передати замовнику за актом)	м2	12,75	
7	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж віконних укосів)	м2	15,81	
8	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	7,5	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6	
	Сходи			
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289	
11	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	82	
	Двері			
12	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері ДН-1	м2	5,58	
13	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	10,58	
14	Знімання дверних полотен. Демонтаж дверного отвору двері Д-2	м2	11,16	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
16	Знімання наличників	м	48	
17	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	10,8	
18	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері Д-3	м2	3,2	
19	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	11,6	
20	Знімання наличників	м	49,2	
	Ригелі			
21	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Вертикальний укос ригелів)	м2	19,64	
22	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Горизонтальний укос ригелів)	м2	17,34	
	Огородження			
23	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	66,8	
	Колони			
24	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж укосів колон)	м2	79,7	
1	2	3	4	5
25	Пожежний люк (Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж укосів)	м2	12,96	

26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	46,87871	
27	Навантаження сміття вручну	т	5,2088	
28	Перевезення сміття до 30 км арк. 11	т	52,08751	
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	60	
30	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (70 мм)	шт	60	
31	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	1	
32	Установлення анкерів	кг	3,634	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм арк. 12	т	0,003634	
34	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,39273	
35	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,39273	
36	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	76	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 Перемичка П-3	м2	2	
38	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
39	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,27	
40	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3,4	
41	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0310555	
42	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0250755	
43	Штаба 6X80	т	0,00382	
44	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
45	Шпилька М20 L=350	шт	1	
46	Шайба DIN 125-M20	шт	2	
47	Гайка DIN 934-M20	шт	2	
48	Анкер цанговий 16х150мм	шт	2	
49	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
50	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева Вікна	т	0,000108	
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,75	
52	Вікно металопластикове	м2	12,75	
53	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	15,81	
54	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	52,6473	
55	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	72,4098	
56	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	16,6005	
57	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,81	
58	Сатенгіпс	кг	15,81	
59	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,81	
60	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,162	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,81	
62	Фарба CERESIT IN 56	л	3,9525	
63	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,5	
64	Дошки підвіконні ПВХ 500 мм	м	7,65	
65	Установлення віконних зливів	м	6	
66	Зливи металеві віконні	м	6,222	
67	Установлення металевих огорож без поручня	м	10	
1	2	3	4	5
68	Грати з неіржавкової сталі (h=1200) Колона	м	10	
69	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	79,7	
70	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	69,339	
71	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	143,46	
72	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	83,685	
73	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	79,7	
74	Сатенгіпс	кг	79,7	
75	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	79,7	
76	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,94	

77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79,7	
78	Фарба CERESIT IN 56	л	19,925	
79	Пожежний люк Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	8,64	
80	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,5168	
81	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	15,552	
82	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	9,072	
83	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,64	
84	Сатенгіпс	кг	8,64	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,64	
86	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,728	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,64	
88	Фарба CERESIT IN 56	л	2,16	
89	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	12,96	
90	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,96	
91	Сатенгіпс	кг	12,96	
92	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,96	
93	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,592	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,96	
95	Фарба CERESIT IN 56	л	3,24	
96	Ригелі Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	19,64	
97	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	17,0868	
98	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	35,352	
99	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	20,622	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,64	
101	Сатенгіпс	кг	19,64	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,64	
103	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,928	
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,64	
105	Фарба CERESIT IN 56	л	4,91	
106	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,34	
107	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	15,606	
108	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	44,217	
109	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	29,478	
110	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,34	
1	2	3	4	5
111	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	18,207	
112	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,34	
113	Сатенгіпс	кг	17,34	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,34	
115	Фарба CERESIT IN 56	л	4,335	
116	Стіни Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	544,55	
117	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	473,7585	
118	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	980,19	
119	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	571,7775	
120	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар ГКЛ)	м2	544,55	
121	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	571,7775	
122	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	544,55	
123	Сатенгіпс	кг	544,55	
124	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	544,55	

125	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	108,91	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	544,55	
127	Фарба CERESIT IN 56	л	136,1375	
128	Сходові марши			
128	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	449,58	
129	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	391,1346	
130	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	809,244	
131	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	472,059	
132	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	449,58	
133	Сатенгіпс	кг	449,58	
134	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	449,58	
135	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,916	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	449,58	
137	Фарба CERESIT IN 56	л	112,395	
138	Сходові марші, стелі та ригелі			
138	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	285,8	
139	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	257,22	
140	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	728,79	
141	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	485,86	
142	Подовжувач	шт	85,74	
143	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	285,8	
144	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	300,09	
145	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	23,28	
146	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	24,444	
147	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	309,08	
148	Сатенгіпс	кг	309,08	
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	309,08	
150	Фарба CERESIT IN 56	л	77,27	
151	Укоси			
151	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	56,14	
152	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	56,14	
1	2	3	4	5
153	Сатенгіпс	кг	56,14	
154	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	56,14	
155	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,228	
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	56,14	
157	Фарба CERESIT IN 56	л	14,035	
158	Сходи			
158	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	80	
159	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м різ.	-80	
160	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні (підсходи)	м2	26,71	
161	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	534,2	
162	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм (сходи та майданчик))	м2	53,44	
163	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	1068,8	
164	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із	м2	170,9	

165	сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,68	
166	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,8672	
167	Плитки керамогранитні для підлог	кг	24,336	
168	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2,13408	
169	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	м	55,25	
170	Установлення металевих огорож без поручня	м	55,25	
171	Грати з неіржавкової сталі (h=1200)	м2	110,8	
172	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	т	0,083	
173	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,083	
174	Арматура Вр4	м2	110,8	
175	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	шт	97	
176	Бетонна сходишка MALTA BETON завтовшки 40 мм	м2	19,09	
177	Стелі	кг	19,09	
178	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,09	
179	Сатенгіпс	л	4,7725	
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,56	
181	Фарба CERESIT IN 56	м2	19,3024	
182	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	кг	96,512	
183	Плитки керамогранитні для підлог	кг	8,46336	
184	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	м2	4,5	
185	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	м2	4,5	
186	Відновлення існуючих грат	м2	32,98	
187	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2		
188	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2		
189	Двері	м2		
190	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням	м2		
1	2	3	4	5
187	мінераловатними плитами	м	109,8234	
188	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	151,0484	
189	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м2	34,629	
190	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	32,98	
191	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	кг	32,98	
192	Сатенгіпс	м2	32,98	
193	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	л	6,596	
194	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	м2	32,98	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	л	8,245	
196	Фарба CERESIT IN 56	м	97,2	
197	Установлення і кріплення наличників	м2	13,146	
198	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,146	
199	Двері мет.пласт. двостворчаті з фрамугою, одинарний склопакет,протипожежні 1400х3130мм	шт	3	
200	Установлення доводчиків	шт	3	
201	Ліктьовий доводчик	м2	11,13	
202	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,94	
203	Двері металеві,протипожежні 1400х2100м ІЕ30	м2	8,19	
203	Двері металеві,протипожежні 1300х2100м ІЕ30	м2		

3 черга – Приміщення виробничої зони першого поверху

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи 111 Коридор			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,47	
2	Знімання наличників	м	9,84	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з	шт	2	

4	відбиванням штукатурки в укосах Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	152,05	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	48,2	
6	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х4,82 т=11, 568 т)	м3	4,82	
7	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,48	
8	Розбирання цегляних перегородок 119 Гарячий цех	м3	0,93	
9	Знімання дверних полотен	м2	3,15	
10	Знімання наличників	м	11,44	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
13	Знімання закслених віконних рам	м2	4,34	
14	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	227,62	
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	79,02	
17	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х7,902 т=18,965 т)	м3	7,902	
18	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,86	
19	Розширення дверного прорізу	м3	0,204	
20	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з колон 120 Склад	м2	10,01	
21	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
1	2	3	4	5
22	Знімання наличників	м	20,88	
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	39,66	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,4	
26	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,44 т=1, 056 т)	м3	0,44	
27	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 129 Комора	м2	0,6	
28	Знімання дверних полотен	м2	1,5	
29	Знімання наличників	м	11,44	
30	Розбирання цегляних перегородок 121 Склад продуктів (3 дні)	м3	2,8	
31	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
32	Знімання наличників	м	10,04	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
34	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	56,32	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,46	
36	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,246 т=2, 99 т)	м3	1,246	
37	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1	
38	Розширення дверного прорізу 128 Мийна посуду	м3	0,93	
39	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
40	Знімання наличників	м	9,64	
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	80,99	
43	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,2	
44	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,12 т=5, 088 т)	м3	2,12	
45	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 128а Технічне приміщення	м2	1,7	
46	Знімання дверних полотен	м2	1,26	

47	Знімання наличників	м	8,64	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	24,21	
50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,3	
51	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,23 т=0,552 т)	м3	0,23	
52	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,2	
53	Розбирання цегляних перегородок (облаштування дверного прорізу)	м3	0,25	
131 Електрощитова				
54	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
55	Знімання наличників	м	10,04	

1	2	3	4	5
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
57	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання закслених віконних рам	м2	2,16	
59	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,5	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	36,51	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,11	
62	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,511т=3,626 т)	м3	1,511	
63	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 130а Холодний цех	м2	1,3	
64	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
65	Знімання наличників	м	10,04	
66	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
67	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	57,45	
68	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,88	
69	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,288т=3,091 т)	м3	1,288	
70	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1	
71	Розширення дверного прорізу 136 М'ясний, рибний цех	м3	0,35	
72	Знімання дверних полотен	м2	3,15	
73	Знімання наличників	м	11,44	
74	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
75	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
76	Знімання закслених віконних рам	м2	5,6	
77	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,1	
78	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120	
79	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	36,3	
80	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х3,63т=8,712 т)	м3	3,63	
81	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9	
82	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з колон Вага сміття 11,568+18,965+2,99+5,088+0,552+3,626+8,712+46,72924=98,23024 т	м2	5	
83	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	88,38294	
84	Навантаження сміття вручну	т	9,8203	
85	Перевезення сміття до 30 км	т	98,20324	
111				

	Тип А (Sikafloor)			
86	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	105,26	
87	Стрічка демпферна	м	52,63	
88	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	52,63	
89	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,4095	

1	2	3	4	5
90	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	2,45769	
91	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	48,19	
92	Гідроізоляційна плівка	м2	55,4185	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,19	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	48,19	
95	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,19	
96	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	53,009	
97	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
98	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
99	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	144,57	
100	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю	м2	48,19	
101	Епоксидна грунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (А+В)	л	24,095	
102	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних, 2 мм	м2	48,19	
103	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N 119,128,128a,129,136	кг	183,122	
	Тип Б			
104	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	203,32	
105	Стрічка демпферна	м	101,66	
106	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	101,66	
107	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	5,849	
108	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	5,96598	
109	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	140,92	
110	Фарба грунтуєча Ceresit СТ 16	кг	105,69	
111	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	140,92	
112	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	140,92	
113	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	140,92	
114	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	155,012	
115	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	140,92	
116	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	140,92	
117	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	422,76	
118	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	140,92	
119	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	140,92	
120	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	14,37	
121	Стяжка для підлоги ТЕПЛОВІР Bauwer Step П-400	кг	5073,12	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 120,121,127,130a, 131	м2	140,92	
123	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	148,45	
124	Стрічка демпферна	м	64,23	
125	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	74,22	

1	2	3	4	5
126	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,453	
127	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	3,52206	
128	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	44,83	
129	Гідроізоляційна плівка	м2	51,5545	
130	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	44,83	
131	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	44,83	
132	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	м3	2,74	
133	Стяжка для підлоги Kreisel 440 20-80 мм	кг	5191,314	
134	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	44,83	
135	Дріткова сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	49,313	
136	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	44,83	
137	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	44,83	
138	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	134,49	
139	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю	м2	48,19	
140	Епоксидна грунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (A+B)	л	22,415	
141	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних, 2 мм	м2	44,83	
142	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N	кг	170,354	
143	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,2928	
144	Двері алюмінієві протипожежні 1330х2080мм EI30	м2	2,7664	
145	Двері алюмінієві протипожежні, 1400х2080мм EI30	м2	2,912	
146	Двері мет.пласт. одностворчаті праві , сендвічпанель, 1000х2080мм	м2	4,16	
147	Двері мет.пласт. двостворчаті , одинарний склопакет, 1180х2080мм	м2	2,4544	
148	Установлення доводчиків	шт	5	
149	Ліктьовий доводчик	шт	5	
150	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,328	
151	Двері мет.пласт. одностворчаті ліві ,сендвічпанель, 800х2080мм	м2	3,328	
152	Установлення доводчиків	шт	2	
153	Ліктьовий доводчик	шт	2	
154	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,995	
155	Двері мет.пласт. двостворчаті з фрамугою, одинарний склопакет, 1500х3110мм	м2	13,995	
156	Установлення доводчиків	шт	3	
157	Ліктьовий доводчик	шт	3	
158	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,16	
159	Двері металеві одностворчаті праві, 700х2080мм	м2	1,456	
160	Двері металеві протипожежні , 1300х2080ммEI30	м2	2,704	
161	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,3824	

1	2	3	4	5
162	Вікно мет.пласт.,660х1760мм 7-камерний профіль сталевий гнучий, коробка 61 мм ,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог	м2	1,1616	
163	Вікно мет.пласт., 960х2160мм 7-камерний	м2	6,2208	

164	профіль сталевий гнугий, коробка61 мм,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог	м2	2,9472	
165	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,9472	
166	Вікно мет.пласт., 960х3070мм 7-камерний	м	5,5	
167	профіль сталевий гнугий, коробка61 мм,Склопакет: 4sol-16ar-4-16ar-4i. Фурнітура Roto NT або аналог;	м	5,7035	
168	Установлення віконних зливів	м	5,5	
169	Зливи металеві віконні	м	5,61	
	Установлення пластикових підвіконних дошок	м		
	Дошки підвіконні ПВХ 400 мм	м		
170	111 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	182,47	
171	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,494	
172	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	182,47	
173	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	182,47	
174	Сатенгіпс	кг	182,47	
175	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	182,47	
176	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,494	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	182,47	
178	Фарба CERESIT IN 56	л	45,6175	
179	120 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,42	
180	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,14	
181	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,828	
182	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	24,14	
183	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,14	
184	Сатенгіпс	кг	24,14	
185	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,14	
186	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,828	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,14	
188	Фарба CERESIT IN 56	л	6,035	
189	119 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	131,74	
190	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,348	
191	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	131,74	
192	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	131,74	

1	2	3	4	5
193	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	5,93	
194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,93	
195	Сатенгіпс	кг	5,93	
196	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,93	
197	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,186	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,93	
199	Фарба CERESIT IN 56	л	1,4825	

200	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	11,73	
201	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,73	
202	Сатенгіпс	кг	11,73	
203	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,73	
204	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,346	
205	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,73	
206	Фарба CERESIT IN 56	л	2,9325	
	121			
207	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43,35	
208	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,67	
209	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	43,35	
210	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	43,35	
211	Сатенгіпс	кг	43,35	
212	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43,35	
213	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,67	
214	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,35	
215	Фарба CERESIT IN 56	л	10,8375	
	128			
216	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	55,98	
217	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,196	
218	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	55,98	
219	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,98	
	128a			
220	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,64	
221	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,928	
222	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19,64	
223	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,64	
	129			

1	2	3	4	5
224	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,7	
225	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,94	
226	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,7	
227	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,7	
	130a			
228	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,99	
229	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,798	
230	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,99	
231	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	53,99	
232	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	54,5299	
233	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	350,935	
234	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	21,91994	

	Ceresit CE 43 aguastatic			
	131			
235	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	54,12	
236	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,824	
237	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	54,12	
238	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,12	
239	Сатенгіпс	кг	54,12	
240	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	54,12	
241	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,824	
242	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,12	
243	Фарба CERESIT IN 56	л	13,53	
244	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,13	
245	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,0929	
246	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	9,7554	
247	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	2,2365	
248	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,13	
249	Сатенгіпс	кг	2,13	
250	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,13	
251	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,426	
252	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,13	
253	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5325	
	136			
254	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	65,75	
255	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,15	

1	2	3	4	5
256	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	65,75	
257	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65,75	
258	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,81	
259	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	9,3573	
260	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	12,8698	
261	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	2,9505	
262	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	
263	Сатенгіпс	кг	2,81	
264	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,81	
265	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,562	
266	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,13	
267	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5325	
	111			
268	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	48,2	
269	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,64	
270	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,2	
271	Фарба CERESIT IN 56	л	12,05	
	120			
272	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,4	
273	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,88	
274	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,4	
275	Фарба CERESIT IN 56	л	1,1	
	119			
276	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	79,02	
277	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,804	
278	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79,02	
279	Фарба CERESIT IN 56	л	19,755	
	121			
280	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,46	
281	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,492	
282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,46	
283	Фарба CERESIT IN 56	л	3,115	
	128			
284	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,25	
285	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,25	
286	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,25	

1	2	3	4	5
287	Фарба CERESIT IN 56	л	5,3125	
	128a			
288	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,5	
289	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,5	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
291	Фарба CERESIT IN 56	л	0,625	
	129			
292	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,23	
293	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,446	
294	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,23	
295	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5575	
	130a			
296	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,74	
297	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,548	
298	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,74	
299	Фарба CERESIT IN 56	л	3,185	
	131			
300	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,1	
301	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,02	
302	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,1	
303	Фарба CERESIT IN 56	л	3,775	
	136			
304	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	36,1	
305	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,22	
306	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,1	
307	Фарба CERESIT IN 56	л	9,025	
	111			
308	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,411	
309	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,066	
310	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	3	
311	Пластина монтажна вузька 300x20x5мм	шт	2	
312	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	24	
313	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0114	
314	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,014	
315	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	1,88	
316	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	3,76	

1	2	3	4	5
317	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	0,752	
318	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	24	
319	Армування перегородки до існуючих	кг	3,7	
320	Анкер ф8 500С, L=400	м	9,6	
321	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,026	
322	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм 120	м2	1,353	
323	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,411	
324	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
325	Армування перегородки до існуючих	кг	1,2	
326	Анкер ф8 500С, L=400	м	3,2	
327	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,48	
328	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,018	
329	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00126	
330	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,017	
331	Смуга сталева 6*80	т	0,001	
332	Шпілька М20 L=20	шт	6	
333	Гайка М20	шт	12	
334	Шайба М20	шт	12	
335	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
336	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00014436	
337	Розбирання цегляних перегородок 136	м3	0,122	
338	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 2 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м3	1,79	
339	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	11,451	
340	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,416	
341	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	4	
342	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	4	
343	Анкер Hilti ST3 M10х70 10	шт	8	
344	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0072	
345	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0072	
346	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	3,87	
347	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	7,74	
348	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	1,548	
349	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,005	
350	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм 119	м2	2,786	
351	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,42	

1	2	3	4	5
352	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	1,38	
353	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0026	
354	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю	т	0,0325	
355	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0124	
356	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0124	
357	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	24	
358	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,36	
359	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	1,17766	
360	Штаба 8х60	т	0,05512	
361	Круг ф20	т	0,201824	
362	Швелер 18П	т	0,919126	
363	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 63х63х6	т	0,5215	
364	Сталь листовая Лист 8х60х6	т	0,094976	
365	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,36	
366	Гайка DIN 934-M20	шт	140	
367	Шайба DIN 125-M20	шт	70	
	128			
368	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0052	
369	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0052	
370	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	10	
	131			
371	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
372	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0011	
373	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	2	
	130а			
374	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
375	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0011	
376	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	2	
	арк. 19			
377	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	3,85	
378	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,045588	
379	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	6,8	
380	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03634	
381	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,49464	
382	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,49464	
383	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	30	
384	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	216	
385	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	26	
386	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	33,33	
387	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	50	
388	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
389	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002088	
390	Фарбування металевих покріпкових поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,2	
	арк. 21			
391	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24092	

1	2	3	4	5
392	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,15872	
393	Штаба 8х60	т	0,00755	
394	Круг ф20	т	0,0272	
395	Швелер 18П	т	0,0272	
396	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 63х63х6	т	0,00745	
397	Сталь листовая Лист 8х60х170	т	0,0128	
398	Гайка DIN 934-M20	шт	20	
399	Шайба DIN 125-M20	шт	10	
400	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,99	
401	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,99	
	арк. 21а			
402	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33015	
403	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,15872	
404	Штаба 8х60	т	0,00755	
405	Штаба 8х80	т	0,0272	
406	Швелер 18П	т	0,12388	
407	Сталь листовая Лист 8х60х170	т	0,0128	
408	Гайка DIN 934-M20	шт	32	
409	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
410	Встановлення болтів анкерних на епоксидному клеї гладких, діаметром до 50 мм	шт	32	
411	Хіманкер Hilti HIT-RE 500 V4	шт	2	
412	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,57	
413	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,57	
	арк. 22			
414	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
415	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
416	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (d=150 мм)	шт	1	
417	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (1100х850)	м3	0,3553	
	арк. 23			
418	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,12942	
419	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 100х100х7	т	0,10316	
420	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,01296	
421	Штаба 8х60	т	0,0133	
422	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,75	
423	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,75	
	Електротехнічні рішення			
1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	45	
2	Лоток перфорований 50х400х3000, оцинкований	шт	15	
3	Кришка лотка 200х3000мм	шт	15	
4	Відгалужувач DL 400х50	шт	6	
5	Кришка на відгалужувач DL основа 400	шт	6	
6	Перегородка SEP H=50мм	шт	15	
7	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2903	шт	10	
8	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2905	шт	12	
9	Скоба BML-10	шт	44	
10	Шпилька різьбова М10	шт	44	
11	Гайка з насічкою М10	шт	176	
12	Опорна пластина для профілю ВНМ-41	шт	176	
13	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	24	
14	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	8	
1	2	3	4	5
14	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	8	
15	Кришка лотка 200х3000мм	шт	8	
16	Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 200х80, гарячого цинкування	шт	2	
17	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 200, гарячого цинкування	шт	2	
18	Відгалужувач DL 200х50	шт	4	

19	Кришка на відгалужувач DL основа 200	шт	4	
20	Посилена консоль ВВН-60, 200 мм, гарячого цинкування	шт	20	
21	Стандартний анкер з болтом М10	шт	84	
22	Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником М6х20, СМ010620, ДКС	шт	400	
23	Гайка з насічкою для запобігання відкручуванню М6, ДКС F5 Combitech DIN 6923 (СМ100600)	шт	400	
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1490	
25	Гофротруба гнучка ПВХ легка 16мм ДКС	м	555,5	
26	Монтажна кліпса 16мм	шт	1100	
27	Гофротруба гнучка ПВХ легка 20мм ДКС	м	717,1	
28	Монтажна кліпса 20мм	шт	1400	
29	Гофротруба гнучка ПВХ легка 25мм ДКС	м	232,3	
30	Монтажна кліпса 25мм	шт	460	
31	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	146	
32	Гофротруба гнучка ПВХ легка 50мм ДКС	м	147,46	
33	Монтажна кліпса 50мм	шт	300	
34	Труба сталеві 25х2мм (гільзи для кабелю 36шт)	м	12	
35	Труби сталеві 16х2 (гільзи для кабелю 28шт)	м	8	
36	Труби сталеві 50х2 (гільзи для кабелю 8шт)	м	6	
37	Піна вогнетривка, однокомпонентна ДКС DF1201, балон 740 мл	шт	5	
38	Наконечник кабельний мідний луджений 50мм2	шт	10	
39	Наконечник кабельний мідний луджений 95мм2	шт	20	
40	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, червона	м	2	
41	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, жовта	м	2	
42	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, зелена	м	2	
43	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, чорна	м	2	
	Розділ №2. Кабельно-провідникова продукція			
44	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	48	
45	Кабель ВВГнгд-0,66 5х95 мм2	м	48,96	
46	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	38	
47	Кабель ВВГнгд-0,66 5х50 мм2	м	38,76	
48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	25	
49	Кабель ВВГнгд-0,66 5х25 мм2	м	25,5	
50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1738	
51	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	м	516,12	
52	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	м	652,8	
53	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	м	179,52	
54	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4 мм2	м	174,42	
55	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6 мм2	м	102	
56	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2	м	74,46	
57	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16 мм2	м	73,44	
58	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	233	

1	2	3	4	5
58	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	233	
59	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3х1.5	м	204	
60	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 5х4	м	33,66	
	Розділ №3. Комплектні пристрої ШС-2			
61	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
62	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
63	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	
64	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	

	ЩС-3			
65	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
66	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
67	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	
	ЩР-1			
68	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
69	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	
	ЩАО			
71	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
72	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	
	ПМЛ			
73	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
	Розділ №4. Електроосвітлення та електроустановчі роботи			
74	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
75	Світлодіодний показчик "Вихід" з акумулятором	шт	4	
76	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	99	
77	Світильник світлодіодний накладний, панель 595x595, 40 Вт, IP54	шт	36	
78	Світильник світлодіодний накладний, панель 595x595, 40 Вт, IP 20	шт	28	
79	Світильник накладний на стелю, 20W, 220В, індивідуальний IP54	шт	19	
80	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, індивідуальний IP65	шт	10	
81	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, транзитний IP65	шт	6	
82	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	26	
83	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт	7	
84	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	19	

1	2	3	4	5
84	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	19	
85	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	101	
86	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16А/250В IP44	шт	76	
87	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16 А 250 В IP20	шт	25	
88	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
89	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В IP44	шт	1	
90	Розетка з кришкою одномісна 25 А 380В IP44	шт	3	
91	Коробка розподільна (100x100x50) зовнішня квадратна IP54	шт	121	
	Електротехнічні рішення (обладнання що монтується)			
	ЩС-2			
1	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт	1	
2	вимикач навантаження ВН 3р 160А	шт	1	
3	Диференційні автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	13	
4	Диференційні автоматичний вимикач 4р 25А тип С	шт	3	
5	Диференційні автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт	1	
6	Диференційні автоматичний вимикач 4р 50А тип С	шт	1	
7	Диференційні автоматичний вимикач 4р 63А тип С	шт	1	
8	Автоматичний вимикач 3 р 6А тип С	шт	2	
	ЩС-3			
9	Шафа розподілу ЩРн-48м шафа металева навісна IP31	шт	1	

10	вимикач навантаження вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 3 р 16А тип С	шт	4	
12	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	12	
13	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С ЩР-1	шт	1	
14	Шафа розподілу ЩРн-48м шафа металева навісна ІР31	шт	1	
15	вимикач навантаження вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт	1	
16	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	15	
17	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С ЩАО	шт	10	
18	Шафа розподілу ЩРн-12м шафа металева навісна ІР31	шт	1	
19	вимикач навантаження ВН 3р 25А	шт	1	
20	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	7	
21	Магнітний пускач в корпусі , 25А, 380В	шт	1	
Водопровід та каналізація				
Розділ №1. Демонтаж				
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	360	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	100	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	85	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	45	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	20	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	5	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	20	

1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтаж				
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	120	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	10	
10	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	7	
11	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
Розділ №2. Системи холодного та гарячого водопостачання				
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	248	
13	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	248	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	80	
15	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	80	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
17	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 Kan-Therm	м	70	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	25	
19	Труба поліпропіленова PPR PN20 40x5.6 Kan-Therm	м	25	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	15	
21	Труба поліпропіленова PPR PN20 50x6.9 Kan-Therm	м	15	
22	Фітинги Муфта ф20 Kan-Therm	шт	63	

23	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	20	
24	Муфта ф30 Kan-Therm	шт	18	
25	Муфта ф40 Kan-Therm	шт	6	
26	Муфта ф50 Kan-Therm	шт	4	
27	Коліно 90* д20 Kan-Therm	шт	140	
28	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	33	
29	Коліно 90* д32 Kan-Therm	шт	4	
30	Трійник 20x20x20 Kan-Therm	шт	40	
31	Трійник 20x20x25 Kan-Therm	шт	12	
32	Трійник 25x20x25 Kan-Therm	шт	19	
33	Трійник 32x25x32 Kan-Therm	шт	7	
34	Трійник 25x25x25 Kan-Therm	шт	2	
35	Трійник 25x20x25 Kan-Therm	шт	6	
36	Трійник 40x25x40 Kan-Therm	шт	6	
37	Трійник 50x20x50 Kan-Therm	шт	2	
38	Трійник 50x25x50 Kan-Therm	шт	4	
39	Трійник 50x50x50 Kan-Therm	шт	2	
40	Перехід 25x20 Kan-Therm	шт	7	
41	Перехід 50x40 Kan-Therm	шт	2	
42	Перехід 40x32 Kan-Therm	шт	2	
43	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	53	
44	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	438	
45	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	253,456	
46	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	81,76	
47	Теплоізоляція товщ.13 мм ф32K-Flex	м	71,54	
48	Теплоізоляція товщ.13 мм ф40K-Flex	м	25,55	
49	Теплоізоляція товщ.13 мм ф50K-Flex	м	15,33	
50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	57	
51	Кран кульовий 1/2"	шт	42	
52	Кран кульовий 3/4"	шт	15	
53	Американка(пряма) 1/2"	шт	42	
54	Американка(пряма) 3/4"	шт	23	

1	2	3	4	5
54	Американка(пряма) 3/4"	шт	23	
55	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	34	
56	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25x3/4"	шт	18	
	Розділ №3. Станція очищення води			
57	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Ecosoft RObust4000)	шт	1	
	Розділ №4. Система водопостачання баків зберігання води			
58	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	6	
59	Бак з вуглецевої сталі V=0.7м3	компл	4	
60	Бак з вуглецевої сталі V=0.5м3	компл	1	
61	Бак з вуглецевої сталі V=1,0 м3	компл	1	
	Розділ №5. Насосна станція			
62	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	3	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	27	
64	Кран кульовий 1 1/4"	шт	10	
65	Кран кульовий 1"	шт	3	
66	Кран кульовий 1/2"	шт	4	
67	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
68	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	3	
69	Клапан зворотній 1"	шт	2	
70	Клапан зворотній 3/4"	шт	2	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
72	Фільтр для води 1"	шт	1	
73	Фільтр для води 3/4"	шт	1	
74	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
75	Фільтр для води 1 1/4"	шт	1	
76	Американка (пряма) 40x1 1/4"	шт	14	
77	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 40x1 1/4"	шт	14	
78	Американка (пряма) 32x1"	шт	6	
79	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 32x1"	шт	6	
80	Американка (пряма) 25x3/4"	шт	6	
81	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25x3/4"	шт	6	
82	Американка (пряма) 20x1/2"	шт	4	
83	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	4	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	м	45	

	поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм			
85	Труба поліпропіленова PPR PN20 40x5.6 Kan-Therm	м	45	
86	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
87	Теплоізоляція товщ.13 мм ф40K-Flex	м	45,99	
88	Муфта ф40 Kan-Therm	шт	11	
89	Коліно 40x90° Kan-Therm	шт	18	
90	Трійник 40x40x40 Kan-Therm	шт	6	
91	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25	
92	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 Kan-Therm	м	25	
93	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
94	Теплоізоляція товщ.13 мм ф32K-Flex	м	25,55	
95	Муфта ф30 Kan-Therm	шт	6	
96	Коліно 90° д32 Kan-Therm	шт	17	
97	Трійник 32x32x32 Kan-Therm	шт	2	
98	Трійник 32x20x32 Kan-Therm	шт	2	
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
100	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	25	

1	2	3	4	5
101	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
102	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	25,55	
103	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	6	
104	Коліно 90° д25 Kan-Therm	шт	6	
105	Трійник 25x25x25 Kan-Therm	шт	2	
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
107	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	25	
108	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
109	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	25,55	
110	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	6	
111	Коліно 90° д32 Kan-Therm	шт	14	
112	Трійник 20x20x20 Kan-Therm	шт	2	
Розділ №6. Каналізація				
113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	111	
114	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	111	
115	Трійник ф110/110	шт	63	
116	Трійник ф50/110	шт	25	
117	Перехід 110x50	шт	2	
118	Заглушка ф110 мм	шт	17	
119	Хрестовина ф110x110x110	шт	1	
120	Хрестовина ф110x110x50	шт	1	
121	Хрестовина ф110x50x50	шт	1	
122	Кріплення для труб ф110	шт	110	
123	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	71	
124	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	71	
125	Трійник ф50/50	шт	72	
126	Заглушка ф50 мм	шт	49	
127	Хрестовина ф50x50x50	шт	1	
128	Кріплення для труб ф50	шт	70	
129	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	22	
130	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150x150 мм	комплект	22	
131	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Сепаратор жиру)	шт	5	
132	Установлення унітазів з безпосередньо присьданим бачком	к-т	10	
133	Унітаз з косим випуском	комплект	10	
134	Підводка для підключення унітазу	комплект	10	
135	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
136	Умивальник керамічний з сифоном	комплект	15	
137	Змішувач для умивальника	комплект	18	

138	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	18	
139	Настінне коліно з внутрішньою різьбою PP- R 20x1/2	шт	20	
140	Кран приборний кутовий для умивальника	шт	20	
141	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	18	
142	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
143	Улаштування скляних огорожуючих конструкцій душ. кабін	м2	27	
144	Душова кабіна SERENA 3202 SE M без електроніки з піддоном	шт	6	
145	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	6	
146	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	3	
147	Змішувач для мийок та д/оп	шт	12	
148	Змішувач для умивальника	комплект	24	
149	Настінне коліно з внутрішньою різьбою PP- R 20x1/2	шт	24	
150	Кран приборний кутовий	шт	12	
151	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	12	

1	2	3	4	5
152	Сифони під сан. прибори	шт	20	
153	Клапан вакуумний 100	шт	1	
	Водопровід та каналізація (устаткування що монтується)			
1	Станція очищення води Ecosoft RObust 4000 Akvo Water; (маса=0,025)	компл	1	
2	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL; (маса=0,04)	компл	3	
3	Сепаратор жиру JPR-1001; (маса=0,01)	шт	3	
4	Сепаратор жиру DG-501E; (маса=0,01)	шт	2	
	Вентиляція та кондиціонування			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Компресорно-кондесатний блок)	агрегат	2	
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
4	Фріоновод 15.88	м	5	
5	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	
6	Фріоновод 28.6	м	5	
7	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
8	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 28.6 K-Flex	м	5,11	
9	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 22.22 K-Flex	м	5,11	
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
11	Труба поліпропіленова 32x5,4	м	2	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
13	Ізоляція на трубу 32x5,4 товщ. 6 мм	м	2,044	
14	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	23,9	
15	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	23,9	
16	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	46,6	
17	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	46,6	
18	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	54	

1	2	3	4	5
19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	54	
20	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,71	
21	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,14	
22	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,57	
23	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,925	
24	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	3,925	
25	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,4863	
26	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	м2	7,9128	
27	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 355мм	м2	5,5735	
28	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	9	
29	ґрати вентиляційні з адаптером 150х100	шт	1	
30	ґрати вентиляційні з адаптером ОНФ 1000х350	шт	8	
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	146,65	
32	Утеплитель фольгований AD K-Flex 15х1500-12 ST DUCT KRAFT , самокл. вспененный каучук	м2	149,8763	
33	Стрічка K-Flex 003х050-15	м	374,69	
34	Метал для кріплення	кг	10	
35	Установлення дросель клапанів	клапан	11	
36	Дросель-клапан 1000х800	шт	1	
37	Дросель-клапан ф200	шт	1	
38	Дросель-клапан ф250	шт	3	
39	Дросель-клапан ф315	шт	1	
40	Дросель-клапан ф355	шт	5	
41	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
42	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350х800	шт	1	
43	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	9	
44	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1700х1350	шт	1	
45	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1100х1000	шт	2	
46	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1500х1500	шт	2	
47	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1900х1700	шт	1	
48	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1800х1800	шт	1	
49	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350х1500	шт	2	
50	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
51	Парасолька вентиляційна ф200	шт	1	
52	Теплопостачання калорифера системи П4			
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	122,2	
53	Труба поліпропіленова PPR FIBER ф75х12,5мм	м	120	
54	Муфта діам. 75 мм Kan-Therm	шт	30	
55	Коліна діам. 75 х 90 Kan-Therm	шт	12	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

56	Кран кульовий Ду 20	шт	2	
57	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 100 мм	м	120	
58	Теплоізоляція товщиною 100мм Isover	м3	4,848	
59	Пряжки бандажні	кг	0,984	
60	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
61	Засувка типу Батерфляй Ду 65мм	шт	2	
62	Метал для кріплення	кг	30	
63	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
64	Автоматичний повітроскидач	шт	2	
Кондиціонування				
65	Установлення агрегатів вентиляційних пиловловлюючих (Сплит-система інверторна Basic)	агрегат	2	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10	
67	Труба поліпропіленова (дренаж) діам. 25х3,5 мм	м	10	
68	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
69	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм Ttermoflex J28	м	10,22	
70	Стрічка K-Flex 003х050	м	13,814	
71	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	4	
72	Фріоновод 9.52	м	2	
73	Фріоновод 15.88	м	2	
74	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
75	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 9.52 K-Flex	м	2,044	
76	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 15.88 K-Flex	м	2,044	
77	Стрічка K-Flex 003х050	м	5,53	
78	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	8	
79	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1100х1100	шт	2	
80	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1500х1500	шт	2	
81	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1900х1700	шт	1	
82	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1800х1800	шт	1	
83	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350х1500	шт	2	
84	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	23,9	
85	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х300 мм	м2	3,6	
86	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х450 мм	м2	4,2	
87	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 450х400 мм	м2	1,7	
88	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х400 мм	м2	14,4	
89	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	46,6	

1	2	3	4	5
90	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х500 мм	м2	13	
91	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х750 мм	м2	18,6	
92	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000х500 мм	м2	15	

93	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	27	
94	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000x800 мм	м2	27	
95	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,14	
96	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,14	
97	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,925	
98	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	3,925	
99	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,4863	
100	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	м2	7,9128	
101	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	5,5735	
102	Демонтаж вентиляції (Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
103	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
Вентиляція (устаткування що монтується)				
1	Припливний агрегат обробки повітря зовнішнього виконання VVS100-R-FHVCS	шт	1	
2	Компресорно-конденсатний блок Haier	компл	2	
3	Сплит-система інверторна Basic ARB18BXHQASINUA	компл.	2	
4	Компресорно-конденсатний блок Haier	компл	2	
5	Фреоновий охолоджувач повітря 132,72 кВт Aerostar	компл	1	
6	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	компл	1	
7	Вентилятор каналний RV315L в комплекті: - гнучкі вставки (2шти)	компл	2	
8	Вентилятор осьовий Квайт 150	компл	4	
9	Вентилятор кухонний KFS-355/2.2/2-400 Aerostar в комплекті: гнучкі вставки+автоматика	компл	1	
10	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	компл	1	
11	Вентилятор каналний в комплекті RV160L: - гнучкі вставки (2шт) - регулятор швидкості	компл	1	
12	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	компл	1	
13	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	компл	1	
Технологічні рішення				
1	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
1	2	3	4	5
2	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
3	(Демонтаж) Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий KE-250)	шт	4	
4	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий KE-250)	шт	4	
5	(Демонтаж) Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
6	Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
7	(Демонтаж) Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів)	шт	3	
8	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок	шт	3	

	для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж. сталь, 20 років)			
9	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
10	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
11	(Демонтаж) Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини)6 комфорок)	шт	4	
12	Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок)	шт	4	
13	(Демонтаж) Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
14	Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
15	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
16	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
17	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
18	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
19	(Демонтаж) Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для каструль, Візок для посуду)	шт	5	
20	Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для каструль, Візок для посуду)	шт	5	
21	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
22	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
23	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	3	
24	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	3	
25	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 10 шт)	т	0,3	
26	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,3	
27	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
28	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
29	(Демонтаж) Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛЮГОВІ)	шт	1	
1	2	3	4	5
30	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛЮГОВІ)	шт	1	
31	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
32	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
33	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
34	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
35	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
36	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
37	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
38	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
39	(Демонтаж) Установлення ванн ручних	к-т	2	
40	Установлення ванн ручних	к-т	2	
41	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	

42	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
43	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	
44	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
45	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
46	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
47	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	1	
48	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
49	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	
50	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	
51	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
52	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
53	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
54	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
55	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
56	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
57	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
58	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
59	(Демонтаж) Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	
60	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	
61	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	
62	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	

1	2	3	4	5
63	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
64	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
65	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	4	
66	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
67	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
68	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
69	(Демонтаж) Монтаж м'ясорубки	шт	2	
70	Монтаж м'ясорубки	шт	2	
71	(Демонтаж) Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
72	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
73	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
74	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
75	(Демонтаж) Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ)	шт	2	
76	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ)	шт	2	
77	(Демонтаж) Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
78	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
79	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
80	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	

81	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
82	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
83	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	
84	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-3	
85	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	2	
86	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	2	
87	Комплект для ремонту ліфтів	шт	1	
Технологічні рішення (устаткування що монтується)				
Розділ 1. ТХ гарячий цех (приміщення 119)				
1	Промислова електрична сковорода 1200x700/810x900/1100; (маса=0,2)	шт	3	Поставка Замовника
2	Котел харчовий електричний КПЕ-400 1200*1300*950/1150 (маса=0)	шт	2	Поставка Замовника
3	Пароконвектомат Retigo Vision 948x827x1824 (маса=0,26)	шт	1	Поставка Замовника

1	2	3	4	5
4	Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів 594x438 (маса=0,01)	шт	3	Поставка Замовника
5	Пароконвектомат (Існуючий); (маса=0,26)	шт	1	
6	Котел харчовий KE-250 (Існуючий); (маса=0)	шт	2	
7	Мийка двосекційна 1200x600x850 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника
8	Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок 1100x800 (Існуюче); (маса=0,095)	шт	2	
9	Плита електрична ПЕ-6 Н 1370x700 (маса=0,095)	шт	1	Поставка Замовника
10	Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок 1370x700 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
11	Піч для випікання піци (Існуюча); (маса=0,08)	шт	1	
12	Мийка односекційна 600x600 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника
13	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	2	Поставка Замовника
14	Візок для каструль 700x700x850 (маса=0,01)	шт	3	Поставка Замовника
15	Візок для посуду 600x600 (маса=0,01)	шт	2	Поставка Замовника
16	Умивальник для миття рук 400x500 (маса=0,0044)	шт	1	Поставка Замовника
17	Душ для ополаскування посуду 150x240x940 (маса=0,0002)	шт	3	Поставка Замовника
18	Стіл 700x1800	шт	3	Поставка Замовника
19	Стіл 700x700	шт	1	Поставка Замовника
20	Стіл 600x700	шт	1	Поставка Замовника
21	Стіл 1200x700	шт	1	Поставка Замовника
22	Стіл 1550x500	шт	1	Поставка Замовника
23	Стіл 1300x700	шт	1	Поставка Замовника
24	Стіл 600x1600	шт	2	Поставка Замовника
Розділ 2. ТХ склад сипучих приміщень (приміщення 121)				
25	Стелаж стаціонарний складський 600x1350x2050 (маса=0,02)	шт	2	Поставка Замовника
26	Стелаж стаціонарний складський 600x1400x2050 (маса=0,02)	шт	4	Поставка Замовника
27	Стелаж стаціонарний складський 600x1600x2050 (маса=0,02)	шт	1	Поставка Замовника
28	Ваги підлогові 150кг (маса=0,022)	шт	1	Поставка Замовника
29	Стіл 600x1000x850	шт	1	Поставка Замовника
Розділ 3. ТХ Мийний цех (приміщення 128)				
30	Бак для зберігання води ф700 (Існуючий); (маса=0,073)	шт	2	
31	Стелаж стаціонарний виробничий 600x1500 (маса=0,02)	шт	4	Поставка Замовника
32	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	1	Поставка Замовника
33	Ванна мийна односекційна 800x900 (маса=0,08)	шт	2	Поставка Замовника
34	Душ для ополаскування посуду 150x240x940 (маса=0,0002)	шт	2	Поставка Замовника

1	2	3	4	5
35	Посудомийна машина 700х785 (маса=0,25)	шт	1	Поставка
36	Стіл 700х1200	шт	1	Замовника
	Розділ 4. ТХ холодний цех (приміщення 130а)			
37	Холодильник на 1400л 1500х780х2050 (Існуючий);	шт	1	Поставка
	(маса=0,162)			Замовника
38	Стелаж стаціонарний 1200х600 (маса=0,02)	шт	1	Поставка
				Замовника
39	Мийка односекційна 600х600 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка
				Замовника
40	Умивальник для рук 500х500 (маса=0,0044)	шт	1	Поставка
				Замовника
41	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	1	Поставка
				Замовника
42	Душ для ополаскування посуду 150х240х940	шт	1	Поставка
	(маса=0,0002)			Замовника
43	Слайсер для нарізки 530х442х345 (маса=0,01)	шт	1	Поставка
				Замовника
44	Пристрій для стерилізації ножів 400х152х605;	шт	1	Поставка
	(маса=0,01)			Замовника
45	Стіл виробничий 700х1200	шт	1	Поставка
				Замовника
	Розділ 5. ТХ м'ясо-рибний цех (приміщення 137)			
46	Холодильник на 1400л до -2....+8С 1400х780х2050	шт	3	Поставка
	(маса=0,162)			Замовника
47	Холодильник на 1400л до -18С 1500х780х2050 Існуючий); (	шт	1	Поставка
	маса=0,162)			Замовника
48	Рукомийник 500х500 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка
				Замовника
49	М'ясорубка 530х442х345	шт	1	Поставка
				Замовника
50	М'ясорубка 400х152х605	шт	1	Поставка
				Замовника
51	Пила електрична 520х580; Існуюча (маса=0,02)	шт	1	Поставка
52	Пристрій для стерилізації ножів 400х137; (маса=0,01)	шт	3	Поставка
				Замовника
53	Ваги 500х600х100; (маса=0,022)	шт	2	Поставка
				Замовника
54	Гастровізки 500х600х1850; (маса=0,01)	шт	2	Поставка
				Замовника
55	Бак для сміття 560х560х700; (маса=0,03)	шт	2	Поставка
				Замовника
56	Стіл виробничий на 1секцію з ванною 1200х700	шт	4	Поставка
				Замовника
57	Стіл виробничий для обробки 1700х600	шт	2	Поставка
				Замовника
58	Стіл виробничий 1600х600	шт	2	Поставка
				Замовника
59	Стіл виробничий 1300х600	шт	1	Поставка
				Замовника

4 черга – Приміщення адміністративної зони першого поверху

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	103			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та	м2	296,83	
	стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2			
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на	м2	159,3	
	мастиці			
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,56	
4	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	17,646	
	(демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х17,646			
1	2	3	4	5
	т=42,35 т)			
5	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток	м2	1	
	на розчині із сухої клеючої суміші			
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,93	
	103а			

7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	17,5	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12	
9	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,2 т=2,88 т)	м3	1,2	
10	(Демонтаж) Улаштування перегородок скляних 103б	м2	28,5	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	22,02	
12	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,5	
13	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,45 т=3,48 т)	м3	1,45	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	51,44	
15	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,6	
16	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,46 т=5,904 т)	м3	2,46	
17	Знімання дверних полотен	м2	1,7	

	2	3	4	5
18	Знімання наличників 103г	м	5	
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	99,3	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	54,98	
21	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х5,498 т=13,195 т)	м3	5,498	
22	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
23	Знімання наличників 122а	м	15	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,88	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,33	
26	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,133 т=0,319 т)	м3	0,133	
27	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,9	

28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
29	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,12 т=0,288 т)	м3	0,12	
30	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
31	Знімання наличників	м	5	
32	Розбирання цегляних перегородок 122в	м3	0,71	
33	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,35	
34	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
35	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,12 т=0,288 т)	м3	0,12	
36	Розбирання цегляних перегородок 122г	м3	0,45	
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,92	
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,37	
39	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,137 т=0,329 т)	м3	0,137	
40	Розбирання цегляних перегородок 122д	м3	0,49	
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,24	
42	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,24	
43	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,124 т=0,298 т)	м3	0,124	
44	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,99	
45	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
46	Знімання наличників 122є	м	5	
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,01	
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,24	
49	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,124 т=0,298 т)	м3	0,124	
50	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,2	

1	2	3	4	5
	124			
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	39,8	
52	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,39	
53	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,539 т=1,294 т)	м3	0,539	
	131			
54	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	27,6	
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,33	
56	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,433 т=1,04 т)	м3	0,433	
57	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,82	
58	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
59	Знімання наличників	м	15	
	132			
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	18,02	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,33	
62	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,433 т=1,04 т)	м3	0,433	
63	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,8	
64	Знімання дверних полотен	м2	3,4	
65	Знімання наличників	м	10	
	133			
66	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	27,06	
67	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,49	
68	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,449 т=1,078 т)	м3	0,449	
69	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
70	Знімання наличників	м	5	
	135			
71	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	40,1	
72	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	40,1	
73	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х4,01 т=9,624 т)	м3	4,01	
	142			
74	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	43,3	
75	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,8	
76	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,68 т=1,632 т)	м3	0,68	
77	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
78	Знімання наличників	м	5	
	143			
79	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	91,67	
80	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	25,05	
81	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,505т=6,015 т)	м3	2,505	
82	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,09	
83	Знімання дверних полотен	м2	1,7	

1	2	3	4	5
84	Знімання наличників 143а	м	5	
85	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	13,36	
86	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,52	
87	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,152т=0,365 т)	м3	0,152	
	143б			
88	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,3	
89	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,6	
90	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,16т=0,384 т)	м3	0,16	
	143в			
91	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	11,96	
92	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,6	
93	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,16т=0,384 т)	м3	0,16	
	145			
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	58,09	
95	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,3	
96	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,13т=2,712 т)	м3	1,13	
97	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
98	Знімання наличників 146	м	5	
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	35,39	
100	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,94	
101	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х3,94т=9,456 т)	м3	0,394	
102	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
103	Знімання наличників 147	м	5	
104	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
105	Знімання наличників	м	10,04	
106	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
107	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
108	Знімання зашкелених віконних рам	м2	3,87	
109	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,1	
110	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	67,1	
111	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,52	
112	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,652т=3,965 т)	м3	1,652	
113	Розбирання дерев'яних плінтусів 148	м	1,3	
114	Знімання дверних полотен	м2	2,52	
115	Знімання наличників	м	10,84	
116	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	

1	2	3	4	5
117	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	31,21	
118	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,48	
119	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,448т=1,075 т)	м3	0,448	
120	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	0,4	
	149			
121	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
122	Знімання наличників	м	5	
123	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
124	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
125	Знімання закслених віконних рам	м2	2,04	
126	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,58	
127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	71,77	
128	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,46	
129	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,646т=3,95 т)	м3	1,646	
130	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,5	
	149а			
131	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
132	Знімання наличників	м	5	
133	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
134	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	34,31	
135	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,9	
136	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,39т=0,936 т)	м3	0,39	
137	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,8	
	152			
138	Знімання дверних полотен	м2	4,62	
139	Знімання наличників	м	10	
140	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
141	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,23	
142	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
143	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,27т=0,648 т)	м3	0,27	
144	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,9	
145	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,5	
	155			
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	26,5	
147	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,1	
148	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,71т=1,704 т)	м3	0,71	

1	2	3	4	5
	Вага сміття: 42,35+2,88+3,48+5,904+13,195+0,319+0,288+0,288+0,329+0,298+0,298+1,294+1,04+1,04+1,078+9,624+1,632+6,015+0,365+0,384+0,384+2,712+9,456+3,965+1,075+3,95+0,936+0,648+1,704+70,32954=182,74054			
149	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	164,46644	
150	Навантаження сміття вручну	т	18,2741	
151	Перевезення сміття до 30 км	т	182,74054	
152	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,16	
153	Двері металеві протипожежні , 1000х2080ммЕІ30	м2	4,16	
154	Установлення доводчиків	шт	30	
155	Ліктьовий доводчик	шт	30	
156	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	29,57	
157	Двері мет.пласт. двостворчаті з фрамугою, одинарний склопакет, доводчик, 1200х3150мм	м2	3,78	
158	Двері мет.пласт. двостворчаті з фрамугою, одинарний склопакет, 1500х3110мм	м2	4,665	
159	Двері скляні одностворчаті праві, доводчик, 1250х2500мм	м2	3,125	
160	Двері скляні двостворчаті розсувні, 2400х2500 мм, із сенсорними датчиками	м2	18	
161	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34,32	
162	Двері мет.пласт. одностворчаті, сендвічпанель, доводчик, 700х2080мм	м2	10,192	
163	Двері мет.пласт. одностворчаті праві , сендвічпанель, 1000х2080мм	м2	6,656	
164	Двері мет.пласт. одностворчаті ліві , сендвічпанель, 800х2080мм	м2	3,328	
165	Двері мет.пласт. одностворчаті праві, сендвічпанель, доводчик, 800х2080мм	м2	6,656	
166	Двері мет.пласт. одностворчаті праві, сендвічпанель, доводчик, 900х2080мм	м2	7,488	
167	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,032	
168	Вікно мет.пласт., 3500х1760мм, 7-камерний профіль сталевий гнучий, коробка 61мм, Склопакет: 4sol-16ag-4 -16ag-4i. Фурнітура Roto NT або аналог	м2	6,16	
169	Вікно мет.пласт., 2200х1760мм 7-камерний профіль сталевий гнучий, коробка 61мм, Склопакет: 4sol-16ag-4 -16ag-4i. Фурнітура Roto NT або аналог;	м2	3,872	
170	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,76	
171	Вікно мет.пласт., 1000х1760мм 7-камерний профіль сталевий гнучий, коробка 61мм, Склопакет: 4sol-16ag-4 -16ag-4i. Фурнітура Roto NT або аналог;	м2	1,76	
172	Установлення віконних зливів	м	6,7	
173	Зливи металеві віконні	м	6,9479	
174	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,7	
175	Дошки підвіконні ПВХ 400 мм	м	6,834	
	135 Тип А (Sikafloor)			
176	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	72	
177	Стрічка демпферна	м	36	
178	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стик "підлога-стіна"	м	36	

1	2	3	4	5
179	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,495	
180	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	1,5249	
181	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	29,9	
182	Гідроізоляційна плівка	м2	34,385	
183	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,9	
184	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	29,9	
185	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	29,9	
186	Дріт'яна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	32,89	
187	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	29,9	
188	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	29,9	
189	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	89,7	
190	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю	м2	29,9	
191	Епоксидна грунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (A+B)	л	14,95	
192	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних, 2 мм	м2	29,9	
193	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N 103а, 103б, 103в, 103г, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 124, 131, 132, 133, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 146, 152, 155 Тип Б	кг	113,62	
194	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	512,4	
195	Стрічка демпферна	м	256,2	
196	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стик "підлога-стіна"	м	256,2	
197	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	193,77	
198	Гідроізоляційна плівка	м2	222,8355	
199	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	193,77	
200	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	193,77	
201	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	193,77	
202	Дріт'яна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	213,147	
203	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	193,77	
204	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	193,77	
205	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	581,31	
206	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	193,77	
207	Фарба грунтуєча Ceresit СТ 16	кг	145,3275	
208	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 103 Тип В	м2	193,77	
209	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	122,8	
210	Стрічка демпферна	м	61,4	
211	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стик "підлога-стіна"	м	61,4	
212	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	168,83	
213	Гідроізоляційна плівка	м2	194,1545	

1	2	3	4	5
214	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	168,83	
215	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	168,83	
216	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,83	
217	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	185,713	
218	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	168,83	
219	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	168,83	
220	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	506,49	
221	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	168,83	
222	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	126,6225	
223	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	м2	56,5	
	тип Г 137, 147, 148, 149, 149a			
224	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	50	
225	Стрічка демпферна	м	25	
226	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	25	
227	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,335	
228	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	3,4017	
229	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	66,7	
230	Гідроізоляційна плівка	м2	76,705	
231	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	66,7	
232	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	66,7	
233	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	66,7	
234	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	73,37	
235	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	66,7	
236	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	66,7	
237	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	200,1	
238	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	66,7	
239	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	50,025	
240	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	66,7	
241	Комерційний гомогенний лінолеум FORBO	м2	68,034	
242	Клей для кварцвінілу пвх хв резинових покриттів Ceresit K188E	кг	13,34	
	103			
243	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	187,59	
244	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,518	
245	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	187,59	
246	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	187,59	
247	Сатенгіпс	кг	187,59	
248	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	187,59	
249	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,518	

1	2	3	4	5
250	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	187,59	
251	Фарба CERESIT IN 56	л	46,8975	
252	Наклеювання панелей-відбійників на стіни та клони дсп Еггер U216ST9 камель бежевий (каме) 10 мм, монтаж - на клей; Н=2,5 м	м2	41	
253	Панель-відбійник на стіни та клони дсп Еггер U216 ST9 камель бежевий (каме) 10 мм, монтаж - на клей; Н=2,5 м	м2	41	
254	Скління дзеркал з металевими рамами	м2	30	
255	Дзеркало на підготовлені стіни; Н=2,5 м, L=4,0 м 103а	м2	30	
256	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
257	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
258	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30	
259	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30	
260	Сатенгіпс	кг	30	
261	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
262	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
263	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
264	Фарба CERESIT IN 56 103б	л	7,5	
265	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49	
266	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,8	
267	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	49	
268	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	49	
269	Сатенгіпс	кг	49	
270	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49	
271	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,8	
272	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49	
273	Фарба CERESIT IN 56 103в	л	12,25	
274	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
275	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
276	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	73	
277	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73	
278	Сатенгіпс	кг	73	
279	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
280	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
281	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73	
282	Фарба CERESIT IN 56 103г	л	18,25	

1	2	3	4	5
283	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	121	
284	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24,2	
285	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	121	
286	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	121	
287	Сатенгіпс	кг	121	
288	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	121	
289	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24,2	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	121	
291	Фарба CERESIT IN 56	л	30,25	
	122а			
292	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16	
293	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,2	
294	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	16	
295	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16	
	122б			
296	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,8	
297	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,96	
298	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,8	
299	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,8	
	122в			
300	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,8	
301	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,96	
302	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,8	
303	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,8	
	122г			
304	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,3	
305	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,86	
306	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,3	
307	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,3	
	122д			
308	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,5	
309	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,7	
310	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,5	

1	2	3	4	5
311	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 122є	м2	13,5	
312	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,5	
313	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,7	
314	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,5	
315	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 135	м2	13,5	
316	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	110	
317	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22	
318	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	110	
319	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	110	
320	Сатенгіпс	кг	110	
321	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	110	
322	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22	
323	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	110	
324	Фарба CERESIT IN 56 124	л	27,5	
325	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	33	
326	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,6	
327	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	33	
328	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 131	м2	33	
329	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,5	
330	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,9	
331	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,5	
332	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 132	м2	29,5	
333	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,5	
334	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,9	
335	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,5	
336	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 133	м2	29,5	
337	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30,3	

1	2	3	4	5
338	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,06	
339	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30,3	
340	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30,3	
	137			
341	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	84	
342	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	
343	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	84	
344	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	84	
345	Сатенгіпс	кг	84	
346	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	84	
347	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	
348	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84	
349	Фарба CERESIT IN 56	л	21	
350	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,81	
351	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	
352	Сатенгіпс	кг	2,81	
353	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,81	
354	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,562	
355	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,81	
356	Фарба CERESIT IN 56	л	0,7025	
	142			
357	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	36,5	
358	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,3	
359	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	36,5	
360	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,5	
361	Сатенгіпс	кг	12,5	
362	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,5	
363	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
364	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,5	
365	Фарба CERESIT IN 56	л	3,125	
366	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	
	143			
367	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
368	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
369	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	73	

1	2	3	4	5
370	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73	
371	Сатенгіпс	кг	73	
372	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
373	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
374	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73	
375	Фарба CERESIT IN 56	л	18,25	
	143а			
376	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21	
377	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,2	
378	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	21	
379	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
380	Сатенгіпс	кг	7	
381	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
382	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
383	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
384	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
385	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
	143б			
386	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	20	
387	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4	
388	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
389	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
390	Сатенгіпс	кг	7	
391	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
392	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
393	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
394	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
395	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13	
	143в			
396	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	20	
397	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4	
398	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
399	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
400	Сатенгіпс	кг	7	
401	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
402	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	

1	2	3	4	5
403	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
404	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
405	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13	
	145			
406	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	46,5	
407	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,3	
408	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,5	
409	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,5	
410	Сатенгіпс	кг	46,5	
411	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	46,5	
412	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,3	
413	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,5	
414	Фарба CERESIT IN 56	л	11,625	
	146			
415	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
416	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6	
417	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30	
418	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30	
419	Сатенгіпс	кг	30	
420	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
421	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6	
422	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
423	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	147			
424	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	58	
425	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,6	
426	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	58	
427	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	58	
428	Сатенгіпс	кг	58	
429	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	58	
430	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,6	
431	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58	
432	Фарба CERESIT IN 56	л	14,5	
433	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,29	
434	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,29	
435	Сатенгіпс	кг	2,29	

1	2	3	4	5
436	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,29	
437	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,458	
438	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,29	
439	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5725	
	148			
440	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27	
441	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
442	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	27	
443	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	27	
444	Сатенгіпс	кг	27	
445	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27	
446	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
447	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27	
448	Фарба CERESIT IN 56	л	6,75	
	149			
449	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,5	
450	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
451	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	35,5	
452	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	35,5	
453	Сатенгіпс	кг	35,5	
454	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,5	
455	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
456	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,5	
457	Фарба CERESIT IN 56	л	8,875	
458	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,89	
459	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,89	
460	Сатенгіпс	кг	1,89	
461	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,89	
462	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,378	
463	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,89	
464	Фарба CERESIT IN 56	л	0,4725	
	149а			
465	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,5	
466	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,3	
467	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	26,5	
468	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	26,5	
469	Сатенгіпс	кг	26,5	

1	2	3	4	5
470	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,5	
471	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,3	
472	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,5	
473	Фарба CERESIT IN 56	л	6,625	
	152			
474	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23,5	
475	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,7	
476	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23,5	
477	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,5	
	155			
478	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23	
479	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,6	
480	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23	
481	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	23	
482	Сатенгіпс	кг	23	
483	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23	
484	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,6	
485	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23	
486	Фарба CERESIT IN 56	л	5,75	
	103			
487	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	156,5	
488	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,3	
489	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	156,5	
490	Фарба CERESIT IN 56	л	12,05	
	103а			
491	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,1	
492	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,3	
493	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,1	
494	Фарба CERESIT IN 56	л	1,775	
	103б			
495	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,6	
496	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,92	
497	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
498	Фарба CERESIT IN 56	л	3,65	
	103в			
499	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,7	
500	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,94	

1	2	3	4	5
501	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,7	
502	Фарба CERESIT IN 56	л	6,175	
503	103г Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	55,1	
504	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,02	
505	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,1	
506	Фарба CERESIT IN 56	л	13,775	
507	122а Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,33	
508	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,266	
509	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,33	
510	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3325	
511	122б Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
512	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	
513	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
514	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3125	
515	122в Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
516	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	
517	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
518	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3125	
519	122г Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,4	
520	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,28	
521	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
522	Фарба CERESIT IN 56	л	0,35	
523	122д Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
524	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	
525	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
526	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3125	
527	122е Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
528	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	
529	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
530	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3125	

1	2	3	4	5
531	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
532	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6	
533	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
534	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	124			
535	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
536	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,08	
537	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
538	Фарба CERESIT IN 56	л	1,35	
	131			
539	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
540	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,08	
541	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
542	Фарба CERESIT IN 56	л	1,35	
	132			
543	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
544	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,08	
545	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
546	Фарба CERESIT IN 56	л	1,35	
	133			
547	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,6	
548	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,92	
549	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,6	
550	Фарба CERESIT IN 56	л	1,15	
	137			
551	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
552	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6	
553	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
554	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	142			
555	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
556	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,4	
557	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
558	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
	143			
559	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
560	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6	

1	2	3	4	5
561	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	30	
562	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	143а			
563	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	1,6	
564	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,32	
565	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,6	
566	Фарба CERESIT IN 56	л	0,4	
	143б			
567	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	1,7	
568	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,34	
569	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,7	
570	Фарба CERESIT IN 56	л	0,425	
	143в			
571	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	1,7	
572	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,34	
573	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,7	
574	Фарба CERESIT IN 56	л	0,425	
	145			
575	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	11,5	
576	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,3	
577	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	11,5	
578	Фарба CERESIT IN 56	л	2,875	
	146			
579	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	4	
580	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,8	
581	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	4	
582	Фарба CERESIT IN 56	л	1	
	147			
583	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	16	
584	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,2	
585	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	16	
586	Фарба CERESIT IN 56	л	4	
	148			
587	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	4,5	
588	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,9	
589	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	4,5	
590	Фарба CERESIT IN 56	л	1,125	
	149			

1	2	3	4	5
591	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,5	
592	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
593	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,5	
594	Фарба CERESIT IN 56	л	3,125	
	149a			
595	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4	
596	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	
597	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
598	Фарба CERESIT IN 56	л	1	
	152			
599	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,9	
600	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	
601	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	
602	Фарба CERESIT IN 56	л	0,725	
	155			
603	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,1	
604	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,42	
605	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,1	
606	Фарба CERESIT IN 56	л	1,775	
	Перемичка П-1			
607	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
608	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
609	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,6	
610	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,038346	
611	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,031602	
612	Штаба 6X80	т	0,004584	
613	Сітка зварена 25x25x0.9мм	м2	1	
614	Шпілька М20 L=200	шт	8	
615	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
616	Гайка DIN 934-M20	шт	16	
617	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
	Перемичка П-2			
618	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
619	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
620	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,6	
621	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,038346	
622	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,031602	
623	Штаба 6X80	т	0,004584	
624	Сітка зварена 25x25x0.9мм	м2	1	
625	Шпілька М20 L=200	шт	8	
626	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
627	Гайка DIN 934-M20	шт	16	

1	2	3	4	5
628	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
	Перемичка П-3			
629	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
630	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,2	
631	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,6	
632	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02094	
633	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,016488	
634	Штаба 6Х80	т	0,002292	
635	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
636	Шпілька М20 L=200	шт	5	
637	Шайба DIN 125-М20	шт	10	
638	Гайка DIN 934-М20	шт	10	
639	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
	Перемичка П-4			
640	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	2	
641	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
	Перемичка П-5			
642	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	9	
643	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	
	Перемичка П-6			
644	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,04926	
645	Труба 100х6	т	0,04926	
	Каркас			
646	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,37356	
647	Труба 100х6	т	0,38551392	
648	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т арк. 16	т	0,37356	
649	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	23	
650	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,13524	
651	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	46	
652	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07268	
653	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,98928	
654	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,98928	
655	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	60	
656	Анкер Hilti ST3 M10х70 10	шт	432	
657	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	52	
658	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	66,66	
659	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 арк. 18	кг	100	
660	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,56337	
661	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,3364864	
662	Штаба 8х60	т	0,008003	
663	Круг ф20	т	0,028832	
664	Швелер 18П	т	0,1313128	
665	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 63х63х6	т	0,07897	

1	2	3	4	5
666	Сталь листова Лист 8х60х6	т	0,013568	
667	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,56337	
668	Гайка DIN 934-M20	шт	20	
669	Шайба DIN 125-M20	шт	10	
	арк. 19.1 103а			
670	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	11,1	
671	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,15	
	103б			
672	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	21,5	
673	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,46	
	103в			
674	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	31,1	
675	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,84	
	103г			
676	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	17,4	
677	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,48	
	122а - 122е			
678	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	35	
679	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,8	
	124, 131-133			
680	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	34,8	
681	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,95	
	143-143а			
682	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	25,3	
683	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,56	

1	2	3	4	5
684	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	5,2	
685	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) арк. 19.2 137	м2	0,1	
686	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,4	
687	Профіль холодно гнутий напрямний, типу UW, шириною 100 мм, з оцинкованої сталі товщиною більше 0,45 мм до 0,5 мм	м	10,29	
688	Профіль холодно гнутий стійковий, типу CW, шириною 100 мм, з оцинкованої сталі товщиною більше 0,45 мм до 0,5 мм	м	29,88	
689	Плити теплоізоляційні	м2	12,77	
690	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	52,08	
691	Дюбель шуруп 6х40	шт	30	
692	Саморіз 3,5х25	шт	636	
693	Саморіз 3,5х9,5	шт	75	
694	Стрічка армувальна	м	42,16	
695	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	13,52	
696	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна 90 мм	м	17,86	
697	Скlostрічка для примикань	м	24,8	
698	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0052	
699	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0052	
700	Анкер Hilti ST3 M10x70 10 149a	шт	10	
701	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	0,84	
702	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
703	Установлення анкерів	кг	1,264	
704	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм 149	т	0,001264	
705	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8,502	
706	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,196	
707	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	3	
708	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	6	
709	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	6	
710	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0031	
711	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0031	
712	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	6	
713	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	2,64	
714	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	2,58	

1	2	3	4	5
715	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	1,056	
716	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32	
717	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00258509	
718	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	1,9008	
	147			
719	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0021	
720	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0021	
721	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	4	
722	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,22	
723	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,45	
724	Арматура ф12А500С	т	0,05	
	Технологічні рішення			
1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	Технологічні рішення (устаткування що монтується)			
1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2,0-0.1-1.4х1.1; маса=0,555)	шт	1	

5 черга – Прим.215

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	арк. 7			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,057	
	арк. 8			
2	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,05118	
3	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,04852	
4	Штаба 6Х80	т	0,00266	
5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,48	
6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,48	
	Підлоги			
7	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	43,75	
8	Стрічка демпферна	м	43,75	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	42,71	
10	Гідроізоляційна плівка	м2	49,1165	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,71	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	42,71	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	м3	4,36	
14	Стяжка для підлоги ТМ BauwerSTEP П-400	кг	1537,56	
15	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42,71	
16	Дротяна сітка ВР-3, крок 100х100 мм	м2	46,981	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,71	
18	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	42,71	
19	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	128,13	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42,71	

1	2	3	4	5
22	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	222,092	
	Стелі			
23	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	42,51	
24	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	3,8259	

25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	42,51	
26	Сатенгіпс	кг	42,51	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,51	
28	Фарба CERESIT IN 56	л	10,6275	
Стіни				
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	125,6	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	125,6	
31	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	126,856	
32	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	653,12	
33	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	56,8968	
Прорізи				
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,48	
35	Вікно мет.пласт., 960x2160мм, 7-камерний профіль сталевий гнучий, коробка 61мм ,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог;	м2	66,48	
36	Установлення віконних зливів	м	3,6	
37	Зливи металеві віконні	м	3,7332	
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
Водопровід та каналізація				
Розділ №1. Демонтаж				
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	25	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	15	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	25	
Розділ №2. Системи холодного та гарячого водопостачання				
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
7	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2,8	м	15	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
9	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	30	
10	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	4	
11	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	8	
12	Коліно 90* д20 Kan-Therm	шт	2	
13	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	6	
14	Трійник 20x20x20 Kan-Therm	шт	9	
1	2	3	4	5
15	Трійник 25x20x25 Kan-Therm	шт	9	
16	Трійник 25x25x25 Kan-Therm	шт	2	
17	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
19	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	15,33	
20	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	30,66	
21	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
22	Кран кульовий 3/4"	шт	5	
23	Американка(пряма) 3/4"	шт	5	

24	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25х3/4"	шт	5	
	Розділ №3. Система водопостачання баків зберігання води			
25	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
26	Бак з вуглецевої сталі V=1,0 м3	компл	1	
	Розділ №4. Насосна станція			
27	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
28	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
29	Кран кульовий 1"	шт	6	
30	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
31	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	
	Розділ №5. Каналізація			
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	
33	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	15	
34	Трійник ф110/110	шт	4	
35	Трійник ф50/110	шт	1	
36	Заглушка ф110 мм	шт	4	
37	Хрестовина ф110х110х50	шт	1	
38	Хрестовина ф110х50х50	шт	1	
39	Кріплення для труб ф110	шт	3	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25	
41	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	25	
42	Трійник ф50/50	шт	18	
43	Заглушка ф50 мм	шт	8	
44	Кріплення для труб ф50	шт	5	
45	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
46	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150х150 мм	комплект	3	
47	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Сепаратор жиру)	шт	5	
48	Змішувач для мийок та д/оп	шт	9	
49	Шланг-підводка 1/2 М10 Tag 700	комплект	9	
50	Настінне коліно з внутрішньою різьбою РР- R 20х1/2	шт	18	
51	Кран приборний кутовий	шт	18	
52	Кронштейни, хомути для кріплення	компл.	9	
53	Сифони під сан. прибори	шт	12	
54	Клапан вакуумний 100	шт	1	
55	Мийки 600х500	шт	9	
	Водопровід та каналізація (устаткування що монтується)			
1	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL; (маса=0,04)	компл	1	
2	Сепаратор жиру JPR-1001; (маса=0,01)	шт	4	
3	Сепаратор жиру DG-501E; (маса=0,01)	шт	1	
	Вентиляція та кондиціонування			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
3	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,2	
1	2	3	4	5
4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200 мм	м2	7,2	
5	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,768	
6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	3,768	
7	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,14	
8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	3,14	
9	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,5735	
10	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з	м2	5,5735	

	неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355мм			
11	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	
12	Клапан вогнезатримуючий протипожежний нормально відкритий нормально відкритий ф355 КПУ-1Н	шт	1	
13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
14	Ґрати вентиляційні з адаптером ОНФ 500х200	шт	1	
15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	14,04	
16	Утеплитель фольгований AD K-Flex 15х1500-12 ST DUCT KRAFT , самокл. вспененный каучук	м2	14,34888	
17	Стрічка K-Flex 003х050-15	м	35,87	
18	Кріплення повітропроводів	кг	4	
19	Установлення дросель клапанів	клапан	5	
20	Дросель-клапан 400х200	шт	1	
21	Дросель-клапан ф150	шт	3	
22	Дросель-клапан ф250	шт	1	
23	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
24	Парасолька витяжна 1300х700	шт	2	
25	Кондиціонування			
25	Установлення агрегатів вентиляційних пиловловлюючих (Сплит-система інверторна Basic)	агрегат	1	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	6	
27	Труба поліпропіленова (дренаж) діам. 25х3,5 мм	м	6	
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
29	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм Tremoflex J28	м	6,132	
30	Стрічка K-Flex 003х050	м	8,29	
31	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	2	
32	Фріоновод 9.52	м	1	
33	Фріоновод 15.88	м	1	
34	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
35	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 9.52 K-Flex	м	1,022	
36	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 15.88 K-Flex	м	1,022	
37	Стрічка K-Flex 003х050	м	5,53	
38	Демонтажні роботи			
38	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,6	
39	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,297	
1	2	3	4	5
40	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,57	
41	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,5735	
42	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонт	2	
43	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
44	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
	Вентиляція (устаткування що монтується)			
1	Вентилятор каналний RV315L в комплекті: - гнучкі вставки (2шти)	компл	1	
2	Припливний агрегат обробки повітря підвісна в комплекті: Sky-Star-2HW	шт	1	
3	Сплит-система інверторна Basic ARB12BXHQASINUA	компл.	1	
	Технологічні рішення			
1	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної (Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої	шт	1	

2	мийки) Монтаж машини посудомийної (Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
3	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
4	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
5	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	2	
6	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
7	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
8	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
9	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води)	шт	3	
10	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води)	шт	3	
Технологічні рішення (устаткування, що монтується)				
1	Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки (2800x830x1850) (Існуюча); (маса=0,378)	шт	1	
2	Мийка (600x600); (маса=0,0433)	шт	9	Поставка Замовника
3	Посудомийна машина 700x785x1480 (маса=0,25)	шт	2	Поставка Замовника
4	Стелаж стаціонарний складський 600x1200 (маса=0,02)	шт	1	Поставка Замовника
5	Ємності для зберігання води (Існуючі); (маса=0,073)	шт	3	

***Примітка:**

1. Якщо у **ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ** цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом **«або еквівалент»** (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»** (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

2. . Підрядник має приступити до виконання робіт не пізніше 10 днів з дати підписання договору, але при умові отримання дозвільних документів та завершити їх виконання до **05.12.2025 року (за умови належного фінансування).**

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

3.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загально-виробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281:

- електронні файли у форматах PDF, MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо);
- електронні файли у форматах PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.);
- інформацію про ціни на матеріальні ресурси за формою, наведеною у **Додатку №12** тендерної документації, у форматах: MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо), PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи, у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.).

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження),

виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуває у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №11** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

5. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно тендерної документації. Рекомендуємо скористатися цим правом. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.