

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	"Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ. В-3) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро" Коригування код за ДК 021: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-07-17-011481-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	24 195 922,91 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).
Очікувана вартість будівельних робіт за об'єктом визначено згідно відкоригованого експертного звіту від 16.06.2025 за № 0295-25Е (редакція №2). Очікувана вартість закупівлі ремонтно-будівельних робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації на 2025 рік складає – 24 195 922,91 грн з ПДВ Роботи проводяться протягом 2025 року. Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною. Очікувана вартість закупівлі – 24 195 922,91 грн з ПДВ.		
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

**"Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ. В-3)
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр.
Гагаріна, 26 в м. Дніпро" Коригування**

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість будівельних робіт за об'єктом визначено згідно відкоригованого експертного звіту від 16.06.2025 за № 0295-25Е (редакція №2).

Очікувана вартість закупівлі ремонтно-будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації на 2025 рік складає – **24 195 922,91 грн з ПДВ**

Роботи проводяться протягом 2025 року.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є **динамічною**.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду робіт, з метою з метою значного покращення технічного стану будівлі (корпусу №3 (літ. В-3)), де розташовані виробничі приміщення курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу.

Необхідний перелік робіт та об'єм

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Черга 1-Цокольний поверх

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електротехнічні рішення			
	Розділ №1. Силові та монтажні вироби			
1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	17,43	
2	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	18	
3	Кришка лотка 200х3000мм	шт	18	
4	Посилена консоль ВВН-60, 200 мм, гарячого цинкування	шт	14	
5	Стандартний анкер з болтом М10	шт	28	
6	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	267,5	
7	Гофротруба гнучка ПВХ легка 16мм ДКС	м	111,1	
8	Монтажна кліпса 16мм	шт	220	
9	Гофротруба гнучка ПВХ легка 20мм ДКС	м	126,25	
10	Монтажна кліпса 20мм	шт	250	
11	Гофротруба гнучка ПВХ легка 25мм ДКС	м	32,82	
12	Монтажна кліпса 25мм	шт	65	
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	3	
14	Гофротруба гнучка ПВХ легка 50мм ДКС	м	3,03	
15	Монтажна кліпса 50мм	шт	6	
16	Труба сталевая 25х2мм (гільзи для кабелю 33шт)	м	3,9	
17	Труби сталеві 16х2 (гільзи для кабелю 26шт)	м	3,3	
18	Труби сталеві 50х2 (гільзи для кабелю 4шт)	м	0,3	

19	Піна вогнетривка, однокомпонентна ДКС DF1201, балон 740 мл	шт	1	
20	Наконечник кабельний мідний луджений 50мм ²	шт	23	
21	Трубка термоусаджувальна 2:1 HST-AP-2-1 25/12.5, чорний (1 метр) RELIANCE	м	0,6	
Розділ №2. Кабельно-провідникова продукція				
22	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	37,6	
23	Кабель ВВГнгд-0,66 5х50 мм ²	м	37,6	
24	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	11,4	

1	2	3	4	5
25	Кабель ВВГнгд-0,66 5х35 мм ²	м	11,4	
26	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	536,1	
27	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ²	м	201	
28	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	м	208,5	
29	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм ²	м	51	
30	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6 мм ²	м	63	
31	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм ²	м	12,6	
32	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	75,9	
33	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3х1.5	м	66	
34	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3х2,5	м	9,9	
Розділ №3. Комплектні пристрої				
ВРП				
35	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
37	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
38	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
39	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
ЩР 1.0				
41	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
42	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
43	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22	
44	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
ЩР 2.0				
45	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
46	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
47	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	
48	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
ЩАО				
49	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

50	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Розділ №4. Електроосвітлення та електроустановчі роботи	шт	8	
51	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
52	Світлодіодний показчик "Вихід" з акумулятором	шт	5	
53	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	72	
54	Світильник світлодіодний накладний, панель 595x595, 40 Вт, IP54	шт	24	
1	2	3	4	5
55	Світильник накладний на стелю, 20W, 220В, індивідуальний IP54	шт	23	
56	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, індивідуальний IP65	шт	12	
57	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, транзитний IP65	шт	13	
58	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	27	
59	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт	12	
60	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	15	
61	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	52	
62	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16А/250В IP44	шт	14	
63	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16 А 250 В IP20	шт	38	
64	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
65	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В IP44	шт	4	
66	Коробка для встановлення вимикачів, розеток Електротехнічні рішення (устаткування що монтується) ВРП	шт	79	
1	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт	1	
2	вимикач навантаження ВН 3р 250А	шт	1	
3	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	2	
4	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт	1	
5	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт	1	
6	Автоматичний вимикач 3р 50А тип С	шт	2	
7	Автоматичний вимикач 3р 100А тип С	шт	1	
8	Автоматичний вимикач 3р 125А тип С	шт	1	
9	Незпліжний розчеплювач, 200-240V ЩР 1.0	шт	1	
10	Шафа розподілу ЩРН-56м шафа металева навісна IP31	шт	1	
11	вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	5	
13	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт	2	
14	Диференційні автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	10	
15	Диференційні автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт	5	
16	Диференційні автоматичний вимикач 4р 32А тип С ЩР 2.0	шт	1	
17	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт	1	
18	вимикач навантаження ВН 3р 125А	шт	1	
19	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт	6	
20	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт	1	
21	Диференційні автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	12	
22	Диференційні автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт	6	
23	Диференційні автоматичний вимикач 4р 32А тип С ЩАО	шт	4	
24	Шафа розподілу ЩРН-12м шафа металева навісна IP31	шт	1	
25	Вимикач навантаження ВН 1р 16А	шт	1	
26	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	7	
Водопровід та каналізація				

Розділ №1. Монтаж				
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19,5	
2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	19,5	
3	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	8	
4	Коліно 90* д20 Kan-Therm	шт	23	
5	Трійник 20х20х20 Kan-Therm	шт	20	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16,5	
7	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	16,5	
8	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	1	
9	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	13	
1	2	3	4	5
10	Трійник 32х25х32 Kan-Therm	шт	1	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	73	
12	Кран кульовий 1/2"	шт	36	
13	Кран кульовий 3/4"	шт	4	
14	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20х1/2"	шт	33	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	29	
16	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	29	
17	Трійник ф110/110	шт	-8	
18	Трійник ф50/110	шт	2	
19	Кріплення для труб ф110	шт	15	
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	29,5	
21	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	29,5	
22	Кріплення для труб ф50	шт	5	
23	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	12	
24	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150х150 мм	комплект	12	
25	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
26	Унітаз з косим випуском	комплект	1	
27	Підводка для підключення унітазу	комплект	1	
28	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
29	Умивальник керамічний з сифоном	комплект	1	
30	Змішувач для умивальника	комплект	2	
31	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	3	
32	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	20	
Вентиляція та кондиціонування				
Розділ №1. Кондиціонування				
AR09BXHQASINUA				
1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
3	Сплит-система інверторна Basic в комплекті (AR09BXHQASINUA):-зовнішній блок; внутрішній блок.	компл.	2	
4	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	
5	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	
6	Сплит-система інверторна Basic в Комплекті (AR12BXHQASINUA):-зовнішній блок; внутрішній блок.	компл.	4	
7	Прокладання трубопроводів діаметром 25 мм	м	20	
8	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	20	
9	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-200	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,	м	20	

	поліетилену			
11	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	20	
12	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	40	
13	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	20	
14	Мідний трубопровід д9,52 в ізоляції	м	20	
	Технологічні рішення			
1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (ПІТОВАРНИК (ПІДДОН))	шт	3	
2	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛОГОВІ)	шт	2	
1	2	3	4	5
3	Монтаж універсальної овочерізної машини (МАШИНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ, 10-15КГ.)	шт	2	
4	Монтаж універсальної овочерізної машини (ОВОЧЕРІЗНА МАШИНА.)	шт	1	
5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	3	
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (ВІЗОК НА 10-15 GN1/1)	шт	4	
7	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
8	Установлення електричних плит (ПЛИТА 4-Х КОНФ 3 ДУХОВКОЮ)	шт	1	
9	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 8 шт)	т	0,24	
10	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,24	
11	Монтаж машини тістомісильної (МАШИНА ТЕСТОМІСИЛЬНА СПИРАЛЬНА ДЕЖАНА 60-80КГ (95/140Л))	шт	2	
12	Монтаж діжи для періодичного замішування (МІКСЕР ДЕЖА НА 20КГ (40Л))	шт	1	
13	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
14	Монтаж шафи пекарської ((ПІЧ ДЛЯ ВИПІКАННЯ))	шт	3	
15	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (БАК ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ)	шт	2	
16	Монтаж просіювача для просіювання, розпушення і аерації борошна, продуктивність 1,6 т/год (МУКОПРОСІЮВАЧ)	шт	1	
17	Установлення електричних плит (ПЛИТА 2-Х КОНФ)	шт	1	
18	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	1	
19	Монтаж діжи для періодичного замішування і бродіння опари та тіста, об'єм 330 л (ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД ХЛІБ, ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД БУЛОЧКИ)	шт	3	
20	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
21	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
22	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
23	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий КЕ-250)	шт	4	
24	Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
25	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок	шт	3	

	для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж. сталь, 20 рівнів)			
26	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
27	Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок)	шт	4	
28	Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
29	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
30	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	2	
31	Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для кастрюль, Візок для посуду)	шт	5	
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1	2	3	4	5
33	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	3	
34	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,21	
35	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,21	
36	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
37	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛЮГОВІ)	шт	1	
38	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
39	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
40	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
41	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
42	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
43	Установлення ванн ручних	к-т	2	
44	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
45	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
46	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 2 шт)	т	0,06	
47	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,06	
48	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
49	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	
50	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
51	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
52	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
53	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
54	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	

55	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	
56	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 3 шт)	т	0,09	
57	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,09	
58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
59	Монтаж шафи пекарської ((ПІЧ ДЛЯ ВИПІКАННЯ))	шт	1	
60	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелажі)	шт	1	
61	Монтаж діжи для періодичного замішування (МІКСЕР)	шт	1	
62	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
1	2	3	4	5
63	Монтаж сковороди електричної (Пательня (блини)4 комфорки, Пательня (блини)8 комфорки, Сковорода електрична)	шт	3	
64	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
65	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
66	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-250М)	шт	1	
67	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 4 шт)	т	0,12	
68	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,12	
69	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
70	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
71	Монтаж м'ясорубки	шт	2	
72	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
73	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
74	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГІ)	шт	2	
75	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
76	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
77	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
78	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
79	Монтаж машини посудомийної(Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
80	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
81	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
82	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
83	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води)	шт	3	
Технологічні рішення (устаткування що монтується)				
Розділ 1. ТХ овочевий цех (приміщення 36,37)				
1	ПІТОВАРНИК (ПІДДОН)НАВАНТЕЖЕННЯ ДО300КГ. 1200х800х200 (Існуючий); (маса=0,157)	шт	3	
2	Ваги підлогові 150кг 500х600х100 (Існуюче); (маса=0,022)	шт	2	
3	МАШИНА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ, 10-15КГ.	шт	2	Поставка

4	435х635х950; (маса=0,05) ОВОЧЕРІЗНА МАШИНА 391х396х652 (маса=0,05)	шт	1	Замовника Поставка Замовника
5	Бак для сміття 560х560х700; (маса=0,03)	шт	3	Поставка Замовника
6	ВІЗОК НА 10-15 GN1/1 500х600х1850 (Існуючий); (маса=0,01)	шт	4	
7	Умивальник для миття рук 500х500 (Існуючий); (маса=0,0044)	шт	3	
8	ПЛИТА 4-Х КОНФ З ДУХОВКОЮ 930х700х8500 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
9	СТІЛ ВИРОБНИЧИЙ З 1-НАСЕКЦ. ВАННОЮ 1200х600х850(Існуючий);	шт	3	
10	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1200х600х850(Існуючий);	шт	1	
1	2	3	4	5
11	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1270х600х850(Існуючий);	шт	1	
12	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 2150х600х850(Існуючий);	шт	1	
13	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 600х600х850(Існуючий);	шт	1	
14	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1000х500х850(Існуючий); (маса=0)	шт	1	
15	Розділ 2. ТХ овочевий цех (приміщення 40,46) МАШИНА ТЕСТОМІСИЛЬНА СПІРАЛЬНА ДЕЖА НА 60- 80КГ (95/140Л) 630х1100х1200 (маса=0,08)	шт	2	Поставка Замовника
16	МІКСЕР ДЕЖА НА 20КГ (40Л) 530х630х12000 (маса=0,08)	шт	1	Поставка Замовника
17	Мийка 600х600 (Існуюча); (маса=0,0433)	шт	3	
18	Піч для випікання 1390х870 (Існуюча); (маса=0,08)	шт	2	
19	Піч для випікання 1390х870 (маса=0,08)	шт	1	Поставка Замовника
20	БАК ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ 600х500х700 (Існуючий); (маса=0,03)	шт	2	
21	МУКОПРОСІЮВАЧ 750х1150х1550 (Існуючий); (маса=0,03)	шт	1	
22	ПЛИТА 2-Х КОНФ 500х600 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
23	Промислова електрична сковорода 1200х700/810х900/1100 (Існуюча); (маса=0,2)	шт	1	
24	ШАФА РОЗСТІЙНА ПІД ХЛІБ 750х525х1075 (маса=0,05)	шт	2	Поставка Замовника
25	ШАФА РОЗСТІЙНФ ПІД БУЛОЧКИ 960х655х1250 (маса=0,05)	шт	1	Поставка Замовника
26	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1500х600х850(Існуючий);	шт	4	
27	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 900х600х850 (Існуючий);	шт	2	
28	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 600х600х850 (Існуючий);	шт	2	
29	СТІЛ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ПРИСТАВНИЙ 1120х600х850 ;	шт	1	Поставка Замовника

2 черга – Сходи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи Стіни			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Сходові клітини	м2	464,85	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	117,5	
3	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	82	

4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Стелі	м2	103,38	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Вікна	м2	141,36	
6	Демонтаж. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (передати замовнику за актом)	м2	12,75	
7	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж віконних укосів)	м2	15,81	
8	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	7,5	
9	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6	
1	2	3	4	5
	Сходи			
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	289	
11	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	82	
12	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері ДН-1	м2	5,58	
13	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	10,58	
14	Знімання дверних полотен. Демонтаж дверного отвору двері Д-2	м2	11,16	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
16	Знімання наличників	м	48	
17	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	10,8	
18	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері Д-3	м2	3,2	
19	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	11,6	
20	Знімання наличників	м	49,2	
21	Ригелі (Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Вертикальний укос ригелів)	м2	19,64	
22	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Горизонтальний укос ригелів)	м2	17,34	
23	Огородження (Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід Колони	м	66,8	
24	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж укосів колон)	м2	79,7	
25	Пожежний люк (Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж укосів)	м2	12,96	
26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	46,87871	
27	Навантаження сміття вручну	т	5,2088	
28	Перевезення сміття до 30 км арк. 11	т	52,08751	
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	60	
30	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (70 мм)	шт	60	

31	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	1	
32	Установлення анкерів	кг	3,634	
33	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,003634	
	арк. 12			
34	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,39273	
35	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,39273	
36	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	76	
37	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	2	
	Перемичка П-3			
38	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
39	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,27	
40	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3,4	
1	2	3	4	5
41	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0310555	
42	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0250755	
43	Штаба 6Х80	т	0,00382	
45	Шпилька М20 L=350	шт	1	
46	Шайба DIN 125-M20	шт	2	
47	Гайка DIN 934-M20	шт	2	
48	Анкер цанговий 16х150мм	шт	2	
49	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
50	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева Вікна	т	0,000108	
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,75	
52	Вікно металопластикове	м2	12,75	
53	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	15,81	
54	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	52,6473	
55	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	72,4098	
56	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	16,6005	
57	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	15,81	
58	Сатенгіпс	кг	15,81	
59	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,81	
60	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,162	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,81	
62	Фарба CERESIT IN 56	л	3,9525	
63	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,5	
64	Дошки підвіконні ПВХ 500 мм	м	7,65	
65	Установлення віконних зливів	м	6	
66	Зливи металеві віконні	м	6,222	
67	Установлення металевих огорож без поручня	м	10	
68	Грати з неіржавкової сталі (h=1200) Колона	м	10	
69	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу (колони)	м2	79,7	
70	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	69,339	
71	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	143,46	
72	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	83,685	
73	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	79,7	
74	Сатенгіпс	кг	79,7	
75	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	79,7	
76	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,94	

77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79,7	
78	Фарба CERESIT IN 56	л	19,925	
79	Пожежний люк Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	8,64	
80	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,5168	
81	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	15,552	
82	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	9,072	
83	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,64	
84	Сатенгіпс	кг	8,64	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,64	
86	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,728	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,64	
1	2	3	4	5
88	Фарба CERESIT IN 56	л	2,16	
89	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	12,96	
90	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,96	
91	Сатенгіпс	кг	12,96	
92	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,96	
93	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,592	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,96	
95	Фарба CERESIT IN 56	л	3,24	
96	Ригелі Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	19,64	
97	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	17,0868	
98	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	35,352	
99	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	20,622	
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,64	
101	Сатенгіпс	кг	19,64	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,64	
103	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,928	
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,64	
105	Фарба CERESIT IN 56	л	4,91	
106	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,34	
107	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	15,606	
108	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	44,217	
109	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	29,478	
110	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,34	
111	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	18,207	
112	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,34	
113	Сатенгіпс	кг	17,34	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,34	
115	Фарба CERESIT IN 56	л	4,335	
116	Стіни Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	544,55	
117	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	473,7585	

118	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	980,19	
119	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	571,7775	
120	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар ГКЛ)	м2	544,55	
121	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	571,7775	
122	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	544,55	
123	Сатенгіпс	кг	544,55	
124	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	544,55	
125	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	108,91	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	544,55	
127	Фарба CERESIT IN 56	л	136,1375	
128	Сходові марши			
128	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	449,58	
129	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	391,1346	
130	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	809,244	
1	2	3	4	5
131	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	472,059	
132	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	449,58	
133	Сатенгіпс	кг	449,58	
134	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	449,58	
135	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,916	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	449,58	
137	Фарба CERESIT IN 56	л	112,395	
138	Сходові марші, стелі та ригелі			
138	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	285,8	
139	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	257,22	
140	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	728,79	
141	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	485,86	
142	Подовжувач	шт	85,74	
143	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	285,8	
144	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	300,09	
145	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	23,28	
146	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	24,444	
147	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	309,08	
148	Сатенгіпс	кг	309,08	
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	309,08	
150	Фарба CERESIT IN 56	л	77,27	
151	Укоси			
151	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	56,14	
152	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	56,14	
153	Сатенгіпс	кг	56,14	
154	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	56,14	
155	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,228	
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	56,14	
157	Фарба CERESIT IN 56	л	14,035	
	Сходи			
158	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій	м різ.	80	

	настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм			
159	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м різ.	-80	
160	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні (підсходи)	м2	26,71	
161	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	534,2	
162	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм (сходи та майданчик))	м2	53,44	
163	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	1068,8	
164	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	170,9	
1	2	3	4	5
165	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,68	
166	Плитки керамогранитні для підлог	м2	4,8672	
167	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	24,336	
168	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	2,13408	
169	Установлення металевих огорож без поручня	м	55,25	
170	Грати з неіржавкової сталі (h=1200)	м	55,25	
171	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	110,8	
172	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,083	
173	Арматура Вр4	т	0,083	
174	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	110,8	
175	Бетонна сходинок MALTA BETON завтовшки 40 мм Стелі	шт	97	
176	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,09	
177	Сатенгіпс	кг	19,09	
178	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,09	
179	Фарба CERESIT IN 56	л	4,7725	
180	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,56	
181	Плитки керамогранитні для підлог	м2	19,3024	
182	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	96,512	
183	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,46336	
184	Відновлення існуючих грат			
184	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,5	
185	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	4,5	
186	Двері			
186	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	32,98	
187	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	109,8234	
188	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	151,0484	
189	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	34,629	
190	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	32,98	
191	Сатенгіпс	кг	32,98	
192	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	32,98	

193	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,596	
194	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,98	
195	Фарба CERESIT IN 56	л	8,245	
196	Установлення і кріплення наличників	м	97,2	
197	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,146	
198	Двері мет.пласт. двостворчаті зфрамуюгою, одинарний склопакет,протипожежні 1400х3130мм	м2	13,146	
199	Установлення доводчиків	шт	3	
200	Ліктьовий доводчик	шт	3	
201	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,13	
202	Двері металеві,протипожежні1400х2100м ІЕ30	м2	2,94	
203	Двері металеві,протипожежні1300х2100м ІЕ30	м2	8,19	

3 черга – Приміщення виробничої зони першого поверху

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи 111 Коридор			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,47	
2	Знімання наличників	м	9,84	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	152,05	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	48,2	
6	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х4,82 т=11,568 т)	м3	4,82	
7	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,48	
8	Розбирання цегляних перегородок 119 Горячий цех	м3	0,93	
9	Знімання дверних полотен	м2	3,15	
10	Знімання наличників	м	11,44	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
13	Знімання засклених віконних рам	м2	4,34	
14	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	227,62	
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	79,02	
17	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х7,902 т=18,965 т)	м3	7,902	
18	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,86	
19	Розширення дверного прорізу	м3	0,204	
20	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з колон 120 Склад	м2	10,01	
21	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
22	Знімання наличників	м	20,88	
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	39,66	

25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,4	
26	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,44 т=1,056 т)	м3	0,44	
27	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 129 Комора	м2	0,6	
28	Знімання дверних полотен	м2	1,5	
29	Знімання наличників	м	11,44	
30	Розбирання цегляних перегородок 121 Склад продуктів (3 дні)	м3	2,8	
31	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
32	Знімання наличників	м	10,04	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
34	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	56,32	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,46	
36	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,246 т=2,99 т)	м3	1,246	
1	2	3	4	5
37	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1	
38	Розширення дверного прорізу 128 Мийна посуда	м3	0,93	
39	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
40	Знімання наличників	м	9,64	
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	80,99	
43	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,2	
44	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,12 т=5,088 т)	м3	2,12	
45	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 128а Технічне приміщення	м2	1,7	
46	Знімання дверних полотен	м2	1,26	
47	Знімання наличників	м	8,64	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	24,21	
50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,3	
51	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,23 т=0,552 т)	м3	0,23	
52	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,2	
53	Розбирання цегляних перегородок (облаштування дверного прорізу) 131 Електрощитова	м3	0,25	
54	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
55	Знімання наличників	м	10,04	
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
57	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
58	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,16	
59	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,5	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	36,51	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,11	
62	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,511 т=3,586 т)	м3	1,511	

63	626 т) Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 130а Холодний цех	м2	1,3	
64	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
65	Знімання наличників	м	10,04	
66	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
67	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	57,45	
68	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,88	
69	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,288т=3,091 т)	м3	1,288	
70	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1	
71	Розширення дверного прорізу 136 М' ясний, рибний цех	м3	0,35	
72	Знімання дверних полотен	м2	3,15	
73	Знімання наличників	м	11,44	
74	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1	2	3	4	5
75	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
76	Знімання закслених віконних рам	м2	5,6	
77	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,1	
78	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120	
79	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	36,3	
80	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х3,63т=8,712 т)	м3	3,63	
81	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9	
82	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з колон Вага сміття 11,568+18,965+2,99+5,088+0,552+3,626+8,712+46,72924=98,23024 т	м2	5	
83	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	88,38294	
84	Навантаження сміття вручну	т	9,8203	
85	Перевезення сміття до 30 км 111 Тип А (Sikafloor)	т	98,20324	
86	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	105,26	
87	Стрічка демпферна	м	52,63	
88	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	52,63	
89	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,4095	
90	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	2,45769	
91	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	48,19	
92	Гідроізоляційна плівка	м2	55,4185	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,19	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	48,19	
95	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	48,19	
96	Дріткою сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	53,009	
97	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
98	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
99	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	144,57	
100	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	48,19	

	епоксидною сумішшю			
101	Епоксидна ґрунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (A+B)	л	24,095	
102	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних, 2 мм	м2	48,19	
103	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N 119,128,128a,129,136 Тип Б	кг	183,122	
104	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	203,32	
105	Стрічка демпферна	м	101,66	
106	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	101,66	
107	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	5,849	
108	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	5,96598	
109	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	140,92	
110	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	105,69	
111	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	140,92	
112	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	140,92	
113	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	140,92	
1	2	3	4	5
114	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	155,012	
115	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	140,92	
116	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	140,92	
117	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	422,76	
118	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	140,92	
119	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	140,92	
120	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	14,37	
121	Стяжка для підлоги ТЕПЛОВІР Bauwer Step ПІ-400	кг	5073,12	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 120,121,127,130a, 131	м2	140,92	
123	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	148,45	
124	Стрічка демпферна	м	64,23	
125	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	74,22	
126	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,453	
127	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	3,52206	
128	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	44,83	
129	Гідроізоляційна плівка	м2	51,5545	
130	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	44,83	
131	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	44,83	
132	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	м3	2,74	
133	Стяжка для підлоги Kreisel 440 20-80 мм	кг	5191,314	
134	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	44,83	
135	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	49,313	
136	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	44,83	
137	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	44,83	
138	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	134,49	
139	ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю	м2	48,19	

140	Епоксидна ґрунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (A+B)	л	22,415	
141	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних, 2 мм	м2	44,83	
142	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N	кг	170,354	
143	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,2928	
144	Двері алюмінієві протипожежні 1330x2080мм EI30	м2	2,7664	
145	Двері алюмінієві протипожежні, 1400x2080мм EI30	м2	2,912	
146	Двері мет.пласт. одностворчаті праві , сендвічпанель, 1000x2080мм	м2	4,16	
147	Двері мет.пласт. двостворчаті , одинарний склопакет, 1180x2080мм	м2	2,4544	
148	Установлення доводчиків	шт	5	
149	Ліктьовий доводчик	шт	5	
150	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,328	
151	Двері мет.пласт. одностворчаті ліві ,сендвічпанель, 800x2080мм	м2	3,328	
152	Установлення доводчиків	шт	2	
153	Ліктьовий доводчик	шт	2	
1	2	3	4	5
154	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,995	
155	Двері мет.пласт. двостворчаті зфрамую, одинарний склопакет, 1500x3110мм	м2	13,995	
156	Установлення доводчиків	шт	3	
157	Ліктьовий доводчик	шт	3	
158	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,16	
159	Двері металеві одностворчаті праві, 700x2080мм	м2	1,456	
160	Двері металеві протипожежні , 1300x2080ммEI30	м2	2,704	
161	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,3824	
162	Вікно мет.пласт.,660x1760мм 7-камерний профільсталевий гнучий, коробка 61 мм ,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог	м2	1,1616	
163	Вікно мет.пласт., 960x2160мм 7-камерний профільсталевий гнучий, коробка61 мм,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог	м2	6,2208	
164	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,9472	
165	Вікно мет.пласт., 960x3070мм 7-камерний профільсталевий гнучий, коробка61 мм,Склопакет: 4sol-16ar-4-16ar-4i. Фурнітура Roto NT абоаналог;	м2	2,9472	
166	Установлення віконних зливів	м	5,5	
167	Зливи металеві віконні	м	5,7035	
168	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,5	
169	Дошки підвіконні ПВХ 400 мм	м	5,61	
	111			
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	182,47	
171	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,494	
172	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	182,47	
173	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	182,47	
174	Сатенгіпс	кг	182,47	
175	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	182,47	
176	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,494	

177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	182,47	
178	Фарба CERESIT IN 56 120	л	45,6175	
179	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,42	
180	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,14	
181	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,828	
182	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	24,14	
183	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,14	
184	Сатенгіпс	кг	24,14	
185	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,14	
186	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,828	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,14	
188	Фарба CERESIT IN 56 119	л	6,035	
189	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	131,74	
190	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,348	
1	2	3	4	5
191	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	131,74	
192	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	131,74	
193	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	5,93	
194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,93	
195	Сатенгіпс	кг	5,93	
196	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,93	
197	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,186	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,93	
199	Фарба CERESIT IN 56	л	1,4825	
200	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (колони)	м2	11,73	
201	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,73	
202	Сатенгіпс	кг	11,73	
203	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,73	
204	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,346	
205	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,73	
206	Фарба CERESIT IN 56 121	л	2,9325	
207	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43,35	
208	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,67	
209	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	43,35	
210	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	43,35	
211	Сатенгіпс	кг	43,35	
212	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43,35	

213	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,67	
214	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,35	
215	Фарба CERESIT IN 56	л	10,8375	
	128			
216	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	55,98	
217	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,196	
218	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	55,98	
219	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,98	
	128a			
220	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	19,64	
221	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,928	
222	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	19,64	
223	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,64	
	129			
1	2	3	4	5
224	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,7	
225	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,94	
226	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,7	
227	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,7	
	130a			
228	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	53,99	
229	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,798	
230	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,99	
231	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	53,99	
232	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	54,5299	
233	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	350,935	
234	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	21,91994	
	131			
235	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	54,12	
236	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,824	
237	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	54,12	
238	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,12	
239	Сатенгіпс	кг	54,12	
240	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	54,12	
241	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,824	
242	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,12	
243	Фарба CERESIT IN 56	л	13,53	
244	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і	м2	2,13	

	гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами			
245	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,0929	
246	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	9,7554	
247	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	2,2365	
248	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,13	
249	Сатенгіпс	кг	2,13	
250	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,13	
251	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,426	
252	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,13	
253	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5325	
	136			
254	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	65,75	
255	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,15	
256	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	65,75	
257	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65,75	
1	2	3	4	5
258	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,81	
259	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	9,3573	
260	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	12,8698	
261	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	2,9505	
262	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	
263	Сатенгіпс	кг	2,81	
264	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,81	
265	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,562	
266	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,13	
267	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5325	
	111			
268	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	48,2	
269	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,64	
270	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,2	
271	Фарба CERESIT IN 56	л	12,05	
	120			
272	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,4	
273	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,88	
274	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,4	
275	Фарба CERESIT IN 56	л	1,1	
	119			
276	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	79,02	
277	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,804	
278	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79,02	
279	Фарба CERESIT IN 56	л	19,755	

	121			
280	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,46	
281	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,492	
282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,46	
283	Фарба CERESIT IN 56	л	3,115	
	128			
284	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,25	
285	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,25	
286	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,25	
287	Фарба CERESIT IN 56	л	5,3125	
	128a			
288	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,5	
289	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,5	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
291	Фарба CERESIT IN 56	л	0,625	
	129			
292	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,23	
1	2	3	4	5
293	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,446	
294	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,23	
295	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5575	
	130a			
296	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,74	
297	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,548	
298	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,74	
299	Фарба CERESIT IN 56	л	3,185	
	131			
300	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,1	
301	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,02	
302	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,1	
303	Фарба CERESIT IN 56	л	3,775	
	136			
304	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	36,1	
305	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,22	
306	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,1	
307	Фарба CERESIT IN 56	л	9,025	
	111			
308	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,411	
309	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,066	
310	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	3	

311	Пластина монтажна вузька 300x20x5мм	шт	2	
312	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	24	
313	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0114	
314	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,014	
315	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	1,88	
316	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	3,76	
317	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	0,752	
318	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	24	
319	Армування перегородки до існуючих	кг	3,7	
320	Анкер ф8 500С, L=400	м	9,6	
321	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,026	
322	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм 120	м2	1,353	
323	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	3,411	
324	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
325	Армування перегородки до існуючих	кг	1,2	
326	Анкер ф8 500С, L=400	м	3,2	
327	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,48	
328	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,018	
1	2	3	4	5
329	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00126	
330	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,017	
331	Смуга сталеві 6*80	т	0,001	
332	Шпілька М20 L=20	шт	6	
333	Гайка М20	шт	12	
334	Шайба М20	шт	12	
335	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
336	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00014436	
337	Розбирання цегляних перегородок 136	м3	0,122	
338	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 2 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м3	1,79	
339	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	11,451	
340	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,416	
341	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	4	
342	Пластина монтажна вузька 300x20x5мм	шт	4	
343	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	8	
344	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0072	
345	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75x75x6	т	0,0072	
346	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	3,87	
347	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	7,74	
348	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	1,548	
349	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,005	
350	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм	м2	2,786	

351	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,42	
352	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	1,38	
353	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0026	
354	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю	т	0,0325	
355	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0124	
356	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0124	
357	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	24	
358	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,36	
359	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	1,17766	
360	Штаба 8х60	т	0,05512	
361	Круг ф20	т	0,201824	
362	Швелер 18П	т	0,919126	
363	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 63х63х6	т	0,5215	
364	Сталь листова Лист 8х60х6	т	0,094976	
365	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,36	
366	Гайка DIN 934-M20	шт	140	
367	Шайба DIN 125-M20	шт	70	
	128			
368	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0052	
369	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0052	
370	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	10	
1	2	3	4	5
	131			
371	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
372	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0011	
373	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	2	
	130а			
374	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
375	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0011	
376	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	2	
	арк. 19			
377	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	3,85	
378	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,045588	
379	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	6,8	
380	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03634	
381	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,49464	
382	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,49464	
383	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	30	
384	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	216	
385	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	26	
386	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	33,33	
387	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	50	
388	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	23,2	
389	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002088	
390	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,2	
	арк. 21			
391	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,24092	
392	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,15872	
393	Штаба 8х60	т	0,00755	
394	Круг ф20	т	0,0272	

395	Швелер 18П	т	0,0272	
396	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 63х63х6	т	0,00745	
397	Сталь листовая Лист 8х60х170	т	0,0128	
398	Гайка DIN 934-M20	шт	20	
399	Шайба DIN 125-M20	шт	10	
400	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,99	
401	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,99	
	арк. 21а			
402	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,33015	
403	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,15872	
404	Штаба 8х60	т	0,00755	
405	Штаба 8х80	т	0,0272	
406	Швелер 18П	т	0,12388	
407	Сталь листовая Лист 8х60х170	т	0,0128	
408	Гайка DIN 934-M20	шт	32	
409	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
410	Встановлення болтів анкерних на епоксидному клеї гладких, діаметром до 50 мм	шт	32	
411	Хіманкер Hilti HIT-RE 500 V4	шт	2	
412	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,57	
413	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,57	
	арк. 22			
414	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
1	2	3	4	5
415	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
416	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (d=150 мм)	шт	1	
417	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (1100х850)	м3	0,3553	
	арк. 23			
418	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,12942	
419	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 100х100х7	т	0,10316	
420	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,01296	
421	Штаба 8х60	т	0,0133	
422	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,75	
423	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,75	
	Електротехнічні рішення			
1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	45	
2	Лоток перфорований 50х400х3000, оцинкований	шт	15	
3	Кришка лотка 200х3000мм	шт	15	
4	Відгалужувач DL 400х50	шт	6	
5	Кришка на відгалужувач DL основа 400	шт	6	
6	Перегородка SEP H=50мм	шт	15	
7	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2903	шт	10	
8	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2905	шт	12	
9	Скоба ВМЛ-10	шт	44	
10	Шпилька різьбова М10	шт	44	
11	Гайка з насічкою М10	шт	176	
12	Опорна пластина для профілю ВНМ-41	шт	176	
13	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	24	
14	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	8	
14	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	8	
15	Кришка лотка 200х3000мм	шт	8	
16	Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 200х80, гарячого	шт	2	

	цинкування			
17	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 200, гарячого цинкування	шт	2	
18	Відгалужувач DL 200x50	шт	4	
19	Кришка на відгалужувач DL основа 200	шт	4	
20	Посилена консоль ВВН-60, 200 мм, гарячого цинкування	шт	20	
21	Стандартний анкер з болтом М10	шт	84	
22	Гвинт з гладкою голівкою і квадратним підголовником М6х20, СМ010620, ДКС	шт	400	
23	Гайка з насічкою для запобігання відкручуванню М6, ДКС F5 Combitech DIN 6923 (СМ100600)	шт	400	
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1490	
25	Гофротруба гнучка ПВХ легка 16мм ДКС	м	555,5	
26	Монтажна кліпса 16мм	шт	1100	
27	Гофротруба гнучка ПВХ легка 20мм ДКС	м	717,1	
28	Монтажна кліпса 20мм	шт	1400	
29	Гофротруба гнучка ПВХ легка 25мм ДКС	м	232,3	
30	Монтажна кліпса 25мм	шт	460	
31	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	146	
32	Гофротруба гнучка ПВХ легка 50мм ДКС	м	147,46	
33	Монтажна кліпса 50мм	шт	300	
34	Труба сталеві 25х2мм (гільзи для кабелю 36шт)	м	12	
35	Труби сталеві 16х2 (гільзи для кабелю 28шт)	м	8	
36	Труби сталеві 50х2 (гільзи для кабелю 8шт)	м	6	
37	Піна вогнетривка, однокомпонентна ДКС DF1201, балон 740 мл	шт	5	
38	Наконечник кабельний мідний луджений 50мм2	шт	10	
39	Наконечник кабельний мідний луджений 95мм2	шт	20	
1	2	3	4	5
40	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, червона	м	2	
41	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, жовта	м	2	
42	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, зелена	м	2	
43	Термоусаджувальна трубка з клеєм HST-AP-2-1 25/12,5, чорна	м	2	
44	Розділ №2. Кабельно-провідникова продукція Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	48	
45	Кабель ВВГнгд-0,66 5х95 мм2	м	48,96	
46	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	38	
47	Кабель ВВГнгд-0,66 5х50 мм2	м	38,76	
48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	25	
49	Кабель ВВГнгд-0,66 5х25 мм2	м	25,5	
50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1738	
51	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	м	516,12	
52	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	м	652,8	
53	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм2	м	179,52	
54	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4 мм2	м	174,42	
55	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6 мм2	м	102	
56	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2	м	74,46	
57	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16 мм2	м	73,44	
58	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	233	
58	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	233	
59	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 3х1.5	м	204	
60	Кабель (N) НХН-J FE 180/Е30 5х4	м	33,66	
	Розділ №3. Комплектні пристрої			
	ЩС-2			

61	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
62	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
63	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	
64	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А ЩС-3	шт	2	
65	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
66	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
67	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ЩР-1	шт	17	
68	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
69	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ЩАО	шт	25	
71	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
72	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ПМЛ	шт	8	
1	2	3	4	5
73	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А Розділ №4. Електроосвітлення та електроустановчі роботи	шт	1	
74	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
75	Світлодіодний показник "Вихід" з акумулятором	шт	4	
76	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	99	
77	Світильник світлодіодний накладний, панель 595х595, 40 Вт, IP54	шт	36	
78	Світильник світлодіодний накладний, панель 595х595, 40 Вт, РІ 20	шт	28	
79	Світильник накладний на стелю, 20W, 220В, індивідуальний IP54	шт	19	
80	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, індивідуальний IP65	шт	10	
81	Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, транзитний IP65	шт	6	
82	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	26	
83	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт	7	
84	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	19	
84	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP20	шт	19	
85	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	101	
86	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16А/250В IP44	шт	76	
87	Розетка штепсельна з захисним контактом одномісна прихованої установки 16 А 250 В IP20	шт	25	
88	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	

89	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В ІР44	шт	1	
90	Розетка з кришкою одномісна 25 А 380В ІР44	шт	3	
91	Коробка розподільна (100х100х50) зовнішня квадратна ІР54	шт	121	
Електротехнічні рішення (обладнання що монтується)				
ЩС-2				
1	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна ІР31	шт	1	
2	вимикач навантаження ВН 3р 160А	шт	1	
3	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	13	
4	Диференційни автоматичний вимикач 4р 25А тип С	шт	3	
5	Диференційни автоматичний вимикач 4р 16А тип С	шт	1	
6	Диференційни автоматичний вимикач 4р 50А тип С	шт	1	
7	Диференційни автоматичний вимикач 4р 63А тип С	шт	1	
8	Автоматичний вимикач 3 р 6А тип С	шт	2	
ЩС-3				
9	Шафа розподілу ЩРн-48м шафа металева навісна ІР31	шт	1	
10	вимикач навантаження вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 3 р 16А тип С	шт	4	
12	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	12	
13	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт	1	
ЩР-1				
14	Шафа розподілу ЩРн-48м шафа металева навісна ІР31	шт	1	
15	вимикач навантаження вимикач навантаження ВН 3р 63А	шт	1	
16	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	15	
17	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	10	
ЩАО				
18	Шафа розподілу ЩРн-12м шафа металева навісна ІР31	шт	1	
19	вимикач навантаження ВН 3р 25А	шт	1	
20	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	7	
21	Магнітний пускач в корпусі , 25А, 380В	шт	1	
Водопровід та каналізація				
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтаж				
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	360	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	100	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	85	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	45	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	20	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	5	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	20	
Розділ №1. Демонтаж				
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	120	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	10	
10	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	7	
11	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
Розділ №2. Системи холодного та гарячого водопостачання				
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	м	248	

	поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм			
13	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	248	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	80	
15	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	80	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
17	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 Kan-Therm	м	70	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	25	
19	Труба поліпропіленова PPR PN20 40x5.6 Kan-Therm	м	25	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	15	
21	Труба поліпропіленова PPR PN20 50x6.9 Kan-Therm Фітінги	м	15	
22	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	63	
23	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	20	
24	Муфта ф30 Kan-Therm	шт	18	
25	Муфта ф40 Kan-Therm	шт	6	
26	Муфта ф50 Kan-Therm	шт	4	
27	Коліно 90* д20 Kan-Therm	шт	140	
28	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	33	
29	Коліно 90* д32 Kan-Therm	шт	4	
30	Трійник 20x20x20 Kan-Therm	шт	40	
31	Трійник 20x20x25 Kan-Therm	шт	12	
32	Трійник 25x20x25 Kan-Therm	шт	19	
33	Трійник 32x25x32 Kan-Therm	шт	7	
34	Трійник 25x25x25 Kan-Therm	шт	2	
1	2	3	4	5
35	Трійник 25x20x25 Kan-Therm	шт	6	
36	Трійник 40x25x40 Kan-Therm	шт	6	
37	Трійник 50x20x50 Kan-Therm	шт	2	
38	Трійник 50x25x50 Kan-Therm	шт	4	
39	Трійник 50x50x50 Kan-Therm	шт	2	
40	Перехід 25x20 Kan-Therm	шт	7	
41	Перехід 50x40 Kan-Therm	шт	2	
42	Перехід 40x32 Kan-Therm	шт	2	
43	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	53	
44	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	438	
45	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	253,456	
46	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	81,76	
47	Теплоізоляція товщ.13 мм ф32K-Flex	м	71,54	
48	Теплоізоляція товщ.13 мм ф40K-Flex	м	25,55	
49	Теплоізоляція товщ.13 мм ф50K-Flex	м	15,33	
50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	57	
51	Кран кульовий 1/2"	шт	42	
52	Кран кульовий 3/4"	шт	15	
53	Американка(пряма) 1/2"	шт	42	
54	Американка(пряма) 3/4"	шт	23	
54	Американка(пряма) 3/4"	шт	23	
55	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	34	
56	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25x3/4"	шт	18	
	Розділ №3. Станція очищення води			
57	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Ecosoft ROburst4000)	шт	1	
	Розділ №4. Система водопостачання баків зберігання води			
58	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	6	
59	Бак з вуглецевої сталі V=0.7м3	компл	4	

60	Бак з вуглецевої сталі V=0.5м3	КОМПЛ	1	
61	Бак з вуглецевої сталі V=1,0 м3	КОМПЛ	1	
	Розділ №5. Насосна станція			
62	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	3	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	27	
64	Кран кульовий 1 1/4"	шт	10	
65	Кран кульовий 1"	шт	3	
66	Кран кульовий 1/2"	шт	4	
67	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
68	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	3	
69	Клапан зворотній 1"	шт	2	
70	Клапан зворотній 3/4"	шт	2	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
72	Фільтр для води 1"	шт	1	
73	Фільтр для води 3/4"	шт	1	
74	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
75	Фільтр для води 1 1/4"	шт	1	
76	Американка (пряма) 40х1 1/4"	шт	14	
77	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 40х1 1/4"	шт	14	
78	Американка (пряма) 32х1"	шт	6	
79	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 32х1"	шт	6	
80	Американка (пряма) 25х3/4"	шт	6	
81	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25х3/4"	шт	6	
82	Американка (пряма) 20х1/2"	шт	4	
83	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20х1/2"	шт	4	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	45	
85	Труба поліпропіленова PPR PN20 40х5.6 Kan-Therm	м	45	
86	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
1	2	3	4	5
87	Теплоізоляція товщ.13 мм ф40K-Flex	м	45,99	
88	Муфта ф40 Kan-Therm	шт	11	
89	Коліно 40х90° Kan-Therm	шт	18	
90	Трійник 40х40х40 Kan-Therm	шт	6	
91	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25	
92	Труба поліпропіленова PPR PN20 32х4.4 Kan-Therm	м	25	
93	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
94	Теплоізоляція товщ.13 мм ф32K-Flex	м	25,55	
95	Муфта ф30 Kan-Therm	шт	6	
96	Коліно 90* д32 Kan-Therm	шт	17	
97	Трійник 32х32х32 Kan-Therm	шт	2	
98	Трійник 32х20х32 Kan-Therm	шт	2	
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
100	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	25	
101	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
102	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	25,55	
103	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	6	
104	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	6	
105	Трійник 25х25х25 Kan-Therm	шт	2	
106	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
107	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	25	
108	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
109	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	25,55	

110	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	6	
111	Коліно 90* д32 Kan-Therm	шт	14	
112	Трійник 20х20х20 Kan-Therm	шт	2	
	Розділ №6. Каналізація			
113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	111	
114	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	111	
115	Трійник ф110/110	шт	63	
116	Трійник ф50/110	шт	25	
117	Перехід 110х50	шт	2	
118	Заглушка ф110 мм	шт	17	
119	Хрестовина ф110х110х110	шт	1	
120	Хрестовина ф110х110х50	шт	1	
121	Хрестовина ф110х50х50	шт	1	
122	Кріплення для труб ф110	шт	110	
123	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	71	
124	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	71	
125	Трійник ф50/50	шт	72	
126	Заглушка ф50 мм	шт	49	
127	Хрестовина ф50х50х50	шт	1	
128	Кріплення для труб ф50	шт	70	
129	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	22	
130	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150х150 мм	комплект	22	
131	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Сепаратор жиру)	шт	5	
132	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	10	
133	Унітаз з косим випуском	комплект	10	
134	Підводка для підключення унітазу	комплект	10	
135	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
136	Умивальник керамічний з сифоном	комплект	15	
1	2	3	4	5
137	Змішувач для умивальника	комплект	18	
138	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	18	
139	Настінне коліно з внутрішньою різьбою PP- R 20х1/2	шт	20	
140	Кран приборний кутовий для умивальника	шт	20	
141	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	18	
142	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
143	Улаштування скляних огорожуючих конструкцій душ. кабін	м2	27	
144	Душова кабіна SERENA 3202 SE M без електроніки з піддоном	шт	6	
145	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700	комплект	6	
146	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	3	
147	Змішувач для мийок та д/оп	шт	12	
148	Змішувач для умивальника	комплект	24	
149	Настінне коліно з внутрішньою різьбою PP- R 20х1/2	шт	24	
150	Кран приборний кутовий	шт	12	
151	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	12	
152	Сифони під сан. прибори	шт	20	
153	Клапан вакуумний 100	шт	1	
	Водопровід та каналізація (устаткування що монтується)			
1	Станція очищення води Ecosoft RObust 4000 Akvo Water; (маса=0,025)	компл	1	
2	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL; (маса=0,04)	компл	3	
3	Сепаратор жиру JPR-1001; (маса=0,01)	шт	3	
4	Сепаратор жиру DG-501E; (маса=0,01)	шт	2	
	Вентиляція та кондиціонування			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Компресорно-кондесатний блок)	агрегат	2	

3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
4	Фріоновод 15.88	м	5	
5	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	
6	Фріоновод 28.6	м	5	
7	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
8	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 28.6 K-Flex	м	5,11	
9	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 22.22 K-Flex	м	5,11	
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
11	Труба поліпропіленова 32x5,4	м	2	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
13	Ізоляція на трубу 32x5,4 товщ. 6 мм	м	2,044	
14	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	23,9	
15	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	23,9	
16	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	46,6	
17	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	46,6	
18	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	54	
19	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	54	
20	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	4,71	
1	2	3	4	5
21	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м ²	3,14	
22	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м ²	1,57	
23	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	3,925	
24	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м ²	3,925	
25	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	13,4863	
26	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	м ²	7,9128	
27	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 355мм	м ²	5,5735	
28	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	9	
29	ґрати вентиляційні з адаптером 150x100	шт	1	
30	ґрати вентиляційні з адаптером ОНФ 1000x350	шт	8	
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²	146,65	
32	Утеплитель фольгований AD K-Flex 15x1500-12 ST DUCT KRAFT , самокл. вспененный каучук	м ²	149,8763	
33	Стрічка K-Flex 003x050-15	м	374,69	
34	Метал для кріплення	кг	10	

35	Установлення дросель клапанів	клапан	11	
36	Дросель-клапан 1000x800	шт	1	
37	Дросель-клапан ф200	шт	1	
38	Дросель-клапан ф250	шт	3	
39	Дросель-клапан ф315	шт	1	
40	Дросель-клапан ф355	шт	5	
41	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
42	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350x800	шт	1	
43	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	9	
44	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1700x1350	шт	1	
45	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1100x1000	шт	2	
46	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1500x1500	шт	2	
47	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1900x1700	шт	1	
48	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1800x1800	шт	1	
49	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350x1500	шт	2	
50	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
51	Парасолька вентиляційна ф200 Теплопостачання калоріфера системи П4	шт	1	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	122,2	
53	Труба поліпропіленова PPR FIBER ф75x12,5мм	м	120	
54	Муфта діам. 75 мм Kan-Therm	шт	30	
55	Коліна діам. 75 x 90 Kan-Therm	шт	12	
56	Кран кульовий Ду 20	шт	2	
57	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 100 мм	м	120	
58	Теплоізоляція товщиною 100мм Isover	м3	4,848	
59	Пряжки бандажні	кг	0,984	
60	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
61	Засувка типу Батерфляй Ду 65мм	шт	2	
1	2	3	4	5
62	Метал для кріплення	кг	30	
63	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
64	Автоматичний повітроскидач	шт	2	
	Кондиціонування			
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10	
66	Труба поліпропіленова (дренаж) діам. 25x3,5 мм	м	10	
67	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
68	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм Tremoflex J28	м	10,22	
69	Стрічка K-Flex 003x050	м	13,814	
70	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	4	
71	Фріоновод 9.52	м	2	
72	Фріоновод 15.88	м	2	
73	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
74	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 9.52 K-Flex	м	2,044	
75	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 15.88 K-Flex	м	2,044	
76	Стрічка K-Flex 003x050	м	5,53	
77	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	8	
78	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1100x1100	шт	2	
79	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1500x1500	шт	2	
80	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1900x1700	шт	1	
81	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1800x1800	шт	1	
82	Парасолька витяжна з жируловлювачем 1350x1500	шт	2	
83	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до	м2	23,9	

	2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм			
84	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х300 мм	m2	3,6	
85	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х450 мм	m2	4,2	
86	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 450х400 мм	m2	1,7	
87	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х400 мм	m2	14,4	
88	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	m2	46,6	
89	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х500 мм	m2	13	
90	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х750 мм	m2	18,6	
91	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000х500 мм	m2	15	
92	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	m2	27	
93	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000х800 мм	m2	27	
94	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	m2	3,14	
95	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	m2	3,14	
1	2	3	4	5
96	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	m2	3,925	
97	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	m2	3,925	
98	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	m2	13,4863	
99	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315мм	m2	7,9128	
100	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	m2	5,5735	
101	Демонтаж вентиляції (Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
102	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
	Вентиляція (устаткування що монтується)			
1	Припливний агрегат обробки повітря зовнішнього виконання VVS100-R-FHVCS	шт	1	
2	Сплит-система інверторна Basic ARB18BXHQASINUA	компл.	2	
3	Фреоновий охолоджувач повітря 132,72 кВт Aerostar	компл	1	
4	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	компл	1	
5	Вентилятор каналний RV315L в комплекті: - гнучкі	компл	2	

	вставки (2шти)			
6	Вентилятор осьовий Квайт 150	КОМПЛ	4	
7	Вентилятор кухонний KFS-355/2.2/2-400 Aerostar в комплекті: гнучкі вставки+автоматика	КОМПЛ	1	
8	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	КОМПЛ	1	
9	Вентилятор каналний в комплекті RV160L: - гнучкі вставки (2шт) - регулятор швидкості	КОМПЛ	1	
10	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	КОМПЛ	1	
11	Вентилятор каналний в комплекті RV200L: - гнучкі вставки - регулятор швидкості	КОМПЛ	1	
Технологічні рішення				
1	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
2	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
3	(Демонтаж) Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий КЕ-250)	шт	4	
4	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий КЕ-250)	шт	4	
5	(Демонтаж) Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
6	Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	
7	(Демонтаж) Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів)	шт	3	
8	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж. сталь, 20 рівнів)	шт	3	
9	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
10	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
1	2	3	4	5
11	(Демонтаж) Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини)6 комфорок)	шт	4	
12	Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок)	шт	4	
13	(Демонтаж) Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
14	Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1	
15	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
16	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
17	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
18	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
19	(Демонтаж) Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для кастрюль, Візок для посуду)	шт	5	
20	Монтаж візка для столових наборів із вижимальним пристроєм (Візок для кастрюль, Візок для посуду)	шт	5	
21	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
22	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
23	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	3	
24	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування	шт	3	

	посуду)			
25	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 10 шт)	т	0,3	
26	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,3	
27	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
28	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	7	
29	(Демонтаж) Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛОГОВІ)	шт	1	
30	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ ПІДЛОГОВІ)	шт	1	
31	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
32	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
33	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
34	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2	
35	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
36	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	4	
37	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
38	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
1	2	3	4	5
39	(Демонтаж) Установлення ванн ручних	к-т	2	
40	Установлення ванн ручних	к-т	2	
41	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
42	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	2	
43	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	
44	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
45	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
46	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
47	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	1	
48	Монтаж шафи холодильника	шт	1	
49	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	
50	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний)	шт	1	
51	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
52	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
53	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
54	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
55	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або	шт	1	

	апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)			
56	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Бак для сміття)	шт	1	
57	Демонтаж змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
58	Установлення змішувачів (Душ для ополаскування посуду)	шт	1	
59	(Демонтаж) Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	
60	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Слайсер для нарізки)	шт	1	
61	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	
62	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	1	
63	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 1 шт)	т	0,03	
64	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03	
65	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	4	
66	Монтаж шафи холодильника	шт	4	
67	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
68	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
69	(Демонтаж) Монтаж м'ясорубки	шт	2	
70	Монтаж м'ясорубки	шт	2	
71	(Демонтаж) Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
72	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1	
73	(Демонтаж) Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
74	Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3	
75	(Демонтаж) Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГІ)	шт	2	
76	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГІ)	шт	2	
1	2	3	4	5
77	(Демонтаж) Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
78	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Гастровізки)	шт	2	
79	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
80	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (БАК ДЛЯ СМІТТЯ)	шт	2	
81	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, відстань до 20 м (Винос та занос столів 9 шт)	т	0,27	
82	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27	
83	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	
84	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-3	
85	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	2	
86	Ліфт вантажний, малий, загального призначення,	ліфт	2	

	вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати або виключати			
87	Комплект для ремонту ліфтів Технологічні рішення (устаткування що монтується) Розділ 1. ТХ гарячий цех (приміщення 119)	шт	1	
1	Промислова електрична сковорода 1200x700/810x900/1100; (маса=0,2)	шт	3	Поставка Замовника
2	Котел харчовий електричний КПЕ-400 1200*1300*950/1150 (маса=0)	шт	2	Поставка Замовника
3	Пароконвектомат Retigo Vision 948x827x1824 (маса=0,26)	шт	1	Поставка Замовника
4	Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів 594x438 (маса=0,01)	шт	3	Поставка Замовника
5	Пароконвектомат (Існуючий); (маса=0,26)	шт	1	
6	Котел харчовий КЕ-250 (Існуючий); (маса=0)	шт	2	
7	Мийка двосекційна 1200x600x850 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника
8	Промислова електрична плита індукційна 6 комфорк 1100x800 (Існуюче); (маса=0,095)	шт	2	
9	Плита електрична ПЕ-6 Н 1370x700 (маса=0,095)	шт	1	Поставка Замовника
10	Промислова електрична плита (блини) 6 комфорк 1370x700 (Існуюча); (маса=0,095)	шт	1	
11	Піч для випікання піци (Існуюча); (маса=0,08)	шт	1	
12	Мийка односекційна 600x600 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника
13	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	2	Поставка Замовника
14	Візок для кастрюль 700x700x850 (маса=0,01)	шт	3	Поставка Замовника
15	Візок для посуду 600x600 (маса=0,01)	шт	2	Поставка Замовника
16	Умивальник для миття рук 400x500 (маса=0,0044)	шт	1	Поставка Замовника
17	Душ для ополаскування посуду 150x240x940 (маса=0,0002)	шт	3	Поставка Замовника
18	Стіл 700x1800	шт	3	Поставка Замовника

1	2	3	4	5
19	Стіл 700x700	шт	1	Поставка Замовника
20	Стіл 600x700	шт	1	Поставка Замовника
21	Стіл 1200x700	шт	1	Поставка Замовника
22	Стіл 1550x500	шт	1	Поставка Замовника
23	Стіл 1300x700	шт	1	Поставка Замовника
24	Стіл 600x1600	шт	2	Поставка Замовника
Розділ 2. ТХ склад сипучих приміщень (приміщення 121)				
25	Стелаж стаціонарний складський 600x1350x2050 (маса=0,02)	шт	2	Поставка Замовника
26	Стелаж стаціонарний складський 600x1400x2050 (маса=0,02)	шт	4	Поставка Замовника
27	Стелаж стаціонарний складський 600x1600x2050 (маса=0,02)	шт	1	Поставка Замовника
28	Ваги підлогові 150кг (маса=0,022)	шт	1	Поставка Замовника
29	Стіл 600x1000x850	шт	1	Поставка Замовника
Розділ 3. ТХ Мийний цех (приміщення 128)				
30	Бак для зберігання води ф700 (Існуючий); (маса=0,073)	шт	2	
31	Стелаж стаціонарний виробничий 600x1500 (маса=0,02)	шт	4	Поставка Замовника
32	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	1	Поставка Замовника
33	Ванна мийна односекційна 800x900 (маса=0,08)	шт	2	Поставка Замовника
34	Душ для ополаскування посуду 150x240x940 (маса=0,0002)	шт	2	Поставка Замовника
35	Посудомийна машина 700x785 (маса=0,25)	шт	1	Поставка Замовника
36	Стіл 700x1200	шт	1	Поставка Замовника
Розділ 4. ТХ холодний цех (приміщення 130а)				
37	Холодильник на 1400л 1500x780x2050 (Існуючий); (маса=0,162)	шт	1	
38	Стелаж стаціонарний 1200x600 (маса=0,02)	шт	1	Поставка Замовника
39	Мийка односекційна 600x600 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника
40	Умивальник для рук 500x500 (маса=0,0044)	шт	1	Поставка Замовника
41	Бак для сміття (маса=0,03)	шт	1	Поставка Замовника
42	Душ для ополаскування посуду 150x240x940 (маса=0,0002)	шт	1	Поставка Замовника
43	Слайсер для нарізки 530x442x345 (маса=0,01)	шт	1	Поставка Замовника
44	Пристрій для стерилізації ножів 400x152x605; (маса=0,01)	шт	1	Поставка Замовника
45	Стіл виробничий 700x1200	шт	1	Поставка Замовника
Розділ 5. ТХ м'ясо-рибний цех (приміщення 137)				
46	Холодильник на 1400л до -2....+8С 1400x780x2050 (маса=0,162)	шт	3	Поставка Замовника
47	Холодильник на 1400л до -18С 1500x780x2050 Існуючий); (маса=0,162)	шт	1	
48	Рукомийник 500x500 (маса=0,0433)	шт	1	Поставка Замовника

49	М'ясорубка 530x442x345	шт	1	Поставка Замовника
1	2	3	4	5
50	М'ясорубка 400x152x605	шт	1	Поставка Замовника
51	Пила електрична 520x580; Існуюча (маса=0,02)	шт	1	
52	Пристрій для стерилізації ножів 400x137; (маса=0,01)	шт	3	Поставка Замовника
53	Ваги 500x600x100; (маса=0,022)	шт	2	Поставка Замовника
54	Гастровізки 500x600x1850; (маса=0,01)	шт	2	Поставка Замовника
55	Бак для сміття 560x560x700; (маса=0,03)	шт	2	Поставка Замовника
56	Стіл виробничий на 1секцію з ванною 1200x700	шт	4	Поставка Замовника
57	Стіл виробничий для обробки 1700x600	шт	2	Поставка Замовника
58	Стіл виробничий 1600x600	шт	2	Поставка Замовника
59	Стіл виробничий 1300x600	шт	1	Поставка Замовника

4 черга – Приміщення адміністративної зони першого поверху

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи 103			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	296,83	
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	159,3	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,56	
4	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х17,646 т=42,35 т)	м3	17,646	
5	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1	
6	Розбирання цегляних перегородок 103а	м3	2,93	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	17,5	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12	
9	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,2 т=2,88 т)	м3	1,2	
10	(Демонтаж) Улаштування перегородок скляних 103б	м2	28,5	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	22,02	
12	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,5	
13	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,45 т=3,48 т) 103в	м3	1,45	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	51,44	
15	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,6	
16	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,46 т=5,904 т)	м3	2,46	
17	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
18	Знімання наличників 103г	м	5	
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та	м2	99,3	

20	стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	54,98	
1	2	3	4	5
21	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х5,498 т=13,195 т)	м3	5,498	
22	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
23	Знімання наличників	м	15	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,88	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,33	
26	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,133 т=0, 319 т)	м3	0,133	
	122б			
27	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,9	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
29	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,12 т=0, 288 т)	м3	0,12	
30	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
31	Знімання наличників	м	5	
32	Розбирання цегляних перегородок 122в	м3	0,71	
33	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,35	
34	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
35	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,12 т=0, 288 т)	м3	0,12	
36	Розбирання цегляних перегородок 122г	м3	0,45	
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,92	
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,37	
39	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,137 т=0, 329 т)	м3	0,137	
40	Розбирання цегляних перегородок 122д	м3	0,49	
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,24	
42	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,24	
43	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,124 т=0, 298 т)	м3	0,124	
44	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,99	
45	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
46	Знімання наличників 122е	м	5	
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,01	
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,24	
49	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,124 т=0, 298 т)	м3	0,124	
50	Розбирання цегляних перегородок 124	м3	0,2	
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	39,8	
52	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,39	
53	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,539 т=1, 294 т)	м3	0,539	
	131			

54	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	27,6	
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,33	
1	2	3	4	5
56	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,433 т=1,04 т)	м3	0,433	
57	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,82	
58	Знімання дверних полотен	м2	5,1	
	132			
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	18,02	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,33	
62	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,433 т=1,04 т)	м3	0,433	
63	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,8	
64	Знімання дверних полотен	м2	3,4	
65	Знімання наличників	м	10	
	133			
66	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	27,06	
67	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,49	
68	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,449 т=1,078 т)	м3	0,449	
69	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
70	Знімання наличників	м	5	
	135			
71	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	40,1	
72	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	40,1	
73	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х4,01 т=9,624 т)	м3	4,01	
	142			
74	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	43,3	
75	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,8	
76	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,68 т=1,632 т)	м3	0,68	
77	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
78	Знімання наличників	м	5	
	143			
79	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	91,67	
80	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	25,05	
81	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х2,505т=6,015 т)	м3	2,505	
82	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,09	
83	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
84	Знімання наличників	м	5	
	143a			
85	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	13,36	
86	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,52	
87	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,152т=0,365 т)	м3	0,152	
	143б			
88	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,3	
89	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,6	
90	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	0,16	

	(демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,16т=0,384 т)			
91	143в Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	11,96	
1	2	3	4	5
92	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1,6	
93	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,16т=0,384 т)			
145		м2	58,09	
95	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,3	
96	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,13т=2,712 т)	м3	1,13	
97	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
98	Знімання наличників	м	5	
146				
99	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	35,39	
100	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,94	
101	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х3,94т=9,456 т)	м3	0,394	
102	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
103	Знімання наличників	м	5	
147				
104	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
105	Знімання наличників	м	10,04	
106	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
107	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
108	Знімання зашкелених віконних рам	м2	3,87	
109	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,1	
110	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	67,1	
111	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,52	
112	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,652т=3,965 т)	м3	1,652	
113	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1,3	
148				
114	Знімання дверних полотен	м2	2,52	
115	Знімання наличників	м	10,84	
116	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
117	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	31,21	
118	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	4,48	
119	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,448т=1,075 т)	м3	0,448	
120	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	0,4	
149				
121	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
122	Знімання наличників	м	5	
123	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
124	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
125	Знімання зашкелених віконних рам	м2	2,04	
126	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,58	
127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	71,77	
128	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,46	

129	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1,646т=3,95 т)	м3	1,646	
130	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 149а	м2	6,5	
1	2	3	4	5
131	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
132	Знімання наличників	м	5	
133	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
134	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	34,31	
135	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,9	
136	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,39т=0,936 т)	м3	0,39	
137	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 152	м2	1,8	
138	Знімання дверних полотен	м2	4,62	
139	Знімання наличників	м	10	
140	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
141	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,23	
142	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
143	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,27т=0,648 т)	м3	0,27	
144	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,9	
145	Розбирання цегляних перегородок 155	м3	0,5	
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	26,5	
147	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,1	
148	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х0,71т=1,704 т) Вага сміття: 42,35+2,88+3,48+5,904+13,195+0,319+0,288+0,288+0,329+0,298+0,298+1,294+1,04+1,04+1,078+9,624+1,632+6,015+0,365+0,384+0,384+2,712+9,456+3,965+1,075+3,95+0,936+0,648+1,704+70,32954=182,74054	м3	0,71	
149	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	164,46644	
150	Навантаження сміття вручну	т	18,2741	
151	Перевезення сміття до 30 км	т	182,74054	
152	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,16	
153	Двері металеві протипожежні , 1000х2080ммEI30	м2	4,16	
154	Установлення доводчиків	шт	30	
155	Ліктьовий доводчик	шт	30	
156	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	29,57	
157	Двері мет.пласт. двостворчаті зфрамуюгою, одинарний склопакет, доводчик, 1200х3150мм	м2	3,78	
158	Двері мет.пласт. двостворчаті зфрамуюгою, одинарний склопакет, 1500х3110мм	м2	4,665	
159	Двері скляні одностворчаті праві, доводчик, 1250х2500мм	м2	3,125	
160	Двері скляні двостворчаті розсувні, 2400х2500 мм, із сенсорними датчиками	м2	18	
161	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34,32	
162	Двері мет.пласт. одностворчаті, сендвічпанель, доводчик,	м2	10,192	

163	700x2080мм Двері мет.пласт. одностворчаті праві , сендвічпанель, 1000x2080мм	м2	6,656	
164	Двері мет.пласт. одностворчаті ліві ,сендвічпанель, 800x2080мм	м2	3,328	
165	Двері мет.пласт. одностворчаті праві,сендвічпанель, доводчик, 800x2080мм	м2	6,656	
1	2	3	4	5
166	Двері мет.пласт. одностворчаті праві,сендвічпанель, доводчик, 900x2080мм	м2	7,488	
167	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,032	
168	Вікно мет.пласт., 3500x1760мм,7-камерний профільсталевий гнугий, коробка61мм,Склопакет: 4sol- 16ag-4 -16ag-4i.Фурнітура Roto NT або аналог	м2	6,16	
169	Вікно мет.пласт., 2200x1760мм 7-камернийпрофіль сталевий гнугий,коробка 61мм,Склопакет:4sol-16ag-4 - 16ag-4i. ФурнітураRoto NT або аналог;	м2	3,872	
170	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,76	
171	Вікно мет.пласт., 1000x1760мм 7-камерний профільсталевий гнугий, коробка61мм,Склопакет: 4sol- 16ag-4 -16ag-4i.Фурнітура Roto NT або аналог;	м2	1,76	
172	Установлення віконних зливів	м	6,7	
173	Зливи металеві віконні	м	6,9479	
174	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,7	
175	Дошки підвіконні ПВХ 400 мм	м	6,834	
	135 Тип А (Sikafloor)			
176	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	72	
177	Стрічка демпферна	м	36	
178	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стик "підлога-стіна"	м	36	
179	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,495	
180	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	1,5249	
181	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	29,9	
182	Гідроізоляційна плівка	м2	34,385	
183	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,9	
184	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	29,9	
185	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	29,9	
186	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм	м2	32,89	
187	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	29,9	
188	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	29,9	
189	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	89,7	
190	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною сумішшю	м2	29,9	
191	Епоксидна грунтовка праймер Sika Sikafloor-150 (A+B)	л	14,95	
192	Улаштування покриттів безшовних епоксидно- поліамідних, 2 мм	м2	29,9	
193	Двокомпонентна епоксидна смола для фінішних покриттів Sika Sikafloor-264N 103а, 103б,103в, 103г,122а, 122б,122в, 122г,122д, 122е, 124,131, 132, 133,142, 143, 143а,143б, 143в,145, 146, 152,155 Тип Б	кг	113,62	
194	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	512,4	
195	Стрічка демпферна	м	256,2	

196	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	256,2	
197	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	193,77	
198	Гідроізоляційна плівка	м2	222,8355	
199	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	193,77	
1	2	3	4	5
200	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	193,77	
201	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	193,77	
202	Дріткою сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	213,147	
203	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	193,77	
204	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	193,77	
205	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	581,31	
206	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	193,77	
207	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	145,3275	
208	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 103 Тип В	м2	193,77	
209	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	122,8	
210	Стрічка демпферна	м	61,4	
211	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	61,4	
212	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	168,83	
213	Гідроізоляційна плівка	м2	194,1545	
214	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	168,83	
215	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	168,83	
216	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	168,83	
217	Дріткою сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	185,713	
218	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	168,83	
219	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	168,83	
220	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	506,49	
221	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	168,83	
222	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	126,6225	
223	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 тип Г 137, 147, 148, 149, 149a	м2	56,5	
224	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	50	
225	Стрічка демпферна	м	25	
226	Гідроізоляційна стрічка Hidro Tape 10 см на стику "підлога-стіна"	м	25	
227	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,335	
228	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	3,4017	
229	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	66,7	
230	Гідроізоляційна плівка	м2	76,705	
231	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	66,7	
232	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	66,7	
233	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	66,7	
234	Дріткою сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	73,37	

235	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	66,7	
236	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	66,7	
237	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	200,1	
238	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	66,7	
239	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	50,025	
1	2	3	4	5
240	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	66,7	
241	Комерційний гомогенний лінолеум FORBO	м2	68,034	
242	Клей для кварцвінілу пвх хв резинових покриттів Ceresit K188E	кг	13,34	
	103			
243	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	187,59	
244	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,518	
245	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	187,59	
246	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	187,59	
247	Сатенгіпс	кг	187,59	
248	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	187,59	
249	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,518	
250	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	187,59	
251	Фарба CERESIT IN 56	л	46,8975	
252	Наклеювання панелей-відбійників на стіни та клони дсп Еггер U216ST9 камель бежевий (каме) 10 мм, монтаж - на клей; Н=2,5 м	м2	41	
253	Панель-відбійник на стіни та клони дсп Еггер U216 ST9 камель бежевий (каме) 10 мм, монтаж - на клей; Н=2,5 м	м2	41	
254	Скління дзеркал з металевими рамами	м2	30	
255	Дзеркало на підготовлені стіни; Н=2,5 м, L=4,0 м	м2	30	
	103а			
256	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
257	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
258	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30	
259	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30	
260	Сатенгіпс	кг	30	
261	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
262	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
263	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
264	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	103б			
265	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49	
266	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,8	
267	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	49	
268	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	49	
269	Сатенгіпс	кг	49	
270	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49	
271	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,8	
272	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	49	

273	водоємультійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба CERESIT IN 56 103в	л	12,25	
274	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
275	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
276	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	73	
1	2	3	4	5
277	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73	
278	Сатенгіпс	кг	73	
279	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
280	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
281	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73	
282	Фарба CERESIT IN 56 103г	л	18,25	
283	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	121	
284	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,2	
285	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	121	
286	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	121	
287	Сатенгіпс	кг	121	
288	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	121	
289	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,2	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	121	
291	Фарба CERESIT IN 56 122а	л	30,25	
292	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16	
293	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,2	
294	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	16	
295	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 122б	м2	16	
296	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,8	
297	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	
298	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,8	
299	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 122в	м2	14,8	
300	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,8	
301	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	
302	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,8	
303	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт 122г	м2	14,8	

304	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,3	
305	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,86	
306	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,3	
307	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,3	
	122д			
1	2	3	4	5
308	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,5	
309	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,7	
311	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,5	
	122е			
312	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,5	
313	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,7	
314	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,5	
315	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,5	
	135			
316	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	110	
317	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22	
318	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	110	
319	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	110	
320	Сатенгіпс	кг	110	
321	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	110	
322	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22	
323	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	110	
324	Фарба CERESIT IN 56	л	27,5	
	124			
325	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	33	
326	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,6	
327	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	33	
328	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	33	
	131			
329	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,5	
330	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,9	
331	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,5	
332	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	29,5	
	132			
333	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,5	

334	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,9	
335	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,5	
336	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	29,5	
	133			
337	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30,3	
1	2	3	4	5
338	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,06	
339	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30,3	
340	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30,3	
	137			
341	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	84	
342	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	
343	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	84	
344	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	84	
345	Сатенгіпс	кг	84	
346	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	84	
347	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,8	
348	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84	
349	Фарба CERESIT IN 56	л	21	
350	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,81	
351	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	
352	Сатенгіпс	кг	2,81	
353	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,81	
354	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,562	
355	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,81	
356	Фарба CERESIT IN 56	л	0,7025	
	142			
357	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	36,5	
358	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,3	
359	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	36,5	
360	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,5	
361	Сатенгіпс	кг	12,5	
362	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,5	
363	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
364	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,5	
365	Фарба CERESIT IN 56	л	3,125	
366	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	

143				
367	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
368	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
369	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	73	
370	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73	
371	Сатенгіпс	кг	73	
372	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	73	
1	2	3	4	5
373	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,6	
375	Фарба CERESIT IN 56	л	18,25	
143а				
376	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21	
377	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,2	
378	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	21	
379	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
380	Сатенгіпс	кг	7	
381	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
382	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
383	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
384	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
385	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
143б				
386	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	20	
387	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4	
388	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
389	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
390	Сатенгіпс	кг	7	
391	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
392	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
393	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
394	Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
395	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13	
143в				
396	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	20	
397	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4	
398	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20	
399	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	7	
400	Сатенгіпс	кг	7	
401	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
402	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
403	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	м2	7	

404	конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба CERESIT IN 56	л	1,75	
405	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13	
406	145 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	46,5	
407	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,3	
408	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,5	
1	2	3	4	5
409	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,5	
411	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	46,5	
412	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,3	
413	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,5	
414	Фарба CERESIT IN 56	л	11,625	
415	146 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
416	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
417	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30	
418	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30	
419	Сатенгіпс	кг	30	
420	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
421	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
422	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
423	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
424	147 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	58	
425	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,6	
426	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	58	
427	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	58	
428	Сатенгіпс	кг	58	
429	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	58	
430	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,6	
431	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58	
432	Фарба CERESIT IN 56	л	14,5	
433	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,29	
434	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,29	
435	Сатенгіпс	кг	2,29	
436	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,29	
437	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,458	
438	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,29	
439	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5725	
	148			

440	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27	
441	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
442	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	27	
443	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	27	
444	Сатенгіпс	кг	27	
445	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27	
446	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
1	2	3	4	5
447	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 149	м2	27	
449	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,5	
450	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
451	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	35,5	
452	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	35,5	
453	Сатенгіпс	кг	35,5	
454	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,5	
455	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
456	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,5	
457	Фарба CERESIT IN 56	л	8,875	
458	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,89	
459	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,89	
460	Сатенгіпс	кг	1,89	
461	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,89	
462	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,378	
463	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,89	
464	Фарба CERESIT IN 56 149a	л	0,4725	
465	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,5	
466	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,3	
467	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	26,5	
468	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	26,5	
469	Сатенгіпс	кг	26,5	
470	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,5	
471	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,3	
472	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,5	
473	Фарба CERESIT IN 56 152	л	6,625	
474	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23,5	
475	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,7	
476	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині	м2	23,5	

477	будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,5	
478	155 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23	
479	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,6	
480	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23	
481	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	23	
482	Сатенгіпс	кг	23	
1	2	3	4	5
483	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	23	
484	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,6	
485	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23	
486	Фарба CERESIT IN 56	л	5,75	
487	103 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	156,5	
488	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,3	
489	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	156,5	
490	Фарба CERESIT IN 56	л	12,05	
491	103а Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,1	
492	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,3	
493	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,1	
494	Фарба CERESIT IN 56	л	1,775	
495	103б Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,6	
496	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,92	
497	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
498	Фарба CERESIT IN 56	л	3,65	
499	103в Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	24,7	
500	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,94	
501	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,7	
502	Фарба CERESIT IN 56	л	6,175	
503	103г Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	55,1	
504	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,02	
505	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,1	
506	Фарба CERESIT IN 56	л	13,775	
507	122а Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,33	
508	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,266	
509	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	1,33	

510	водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба CERESIT IN 56 122б	л	0,3325	
511	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
512	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	
513	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
514	Фарба CERESIT IN 56 122в	л	0,3125	
515	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
516	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	
1	2	3	4	5
517	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
518	Фарба CERESIT IN 56 122г	л	0,3125	
519	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,4	
520	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	
521	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
522	Фарба CERESIT IN 56 122д	л	0,35	
523	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
524	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	
525	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
526	Фарба CERESIT IN 56 122е	л	0,3125	
527	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,25	
528	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	
529	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,25	
530	Фарба CERESIT IN 56 135	л	0,3125	
531	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
532	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
533	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
534	Фарба CERESIT IN 56 124	л	7,5	
535	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
536	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	
537	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
538	Фарба CERESIT IN 56 131	л	1,35	
539	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
540	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	
541	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	

542	Фарба CERESIT IN 56 132	л	1,35	
543	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,4	
544	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	
545	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
546	Фарба CERESIT IN 56 133	л	1,35	
547	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,6	
548	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,92	
549	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,6	
1	2	3	4	5
550	Фарба CERESIT IN 56 137	л	1,15	
551	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
552	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
553	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
554	Фарба CERESIT IN 56 142	л	7,5	
555	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7	
556	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4	
557	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7	
558	Фарба CERESIT IN 56 143	л	1,75	
559	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	30	
560	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
561	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
562	Фарба CERESIT IN 56 143a	л	7,5	
563	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,6	
564	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,32	
565	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6	
566	Фарба CERESIT IN 56 143б	л	0,4	
567	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,7	
568	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
569	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7	
570	Фарба CERESIT IN 56 143в	л	0,425	
571	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,7	
572	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
573	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7	
574	Фарба CERESIT IN 56 145	л	0,425	

575	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	11,5	
576	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,3	
577	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,5	
578	Фарба CERESIT IN 56	л	2,875	
	146			
579	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4	
580	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	
581	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
582	Фарба CERESIT IN 56	л	1	
	147			
1	2	3	4	5
583	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16	
584	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,2	
586	Фарба CERESIT IN 56	л	4	
	148			
587	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,5	
588	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,9	
589	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,5	
590	Фарба CERESIT IN 56	л	1,125	
	149			
591	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,5	
592	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
593	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,5	
594	Фарба CERESIT IN 56	л	3,125	
	149а			
595	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4	
596	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	
597	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
598	Фарба CERESIT IN 56	л	1	
	152			
599	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,9	
600	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	
601	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	
602	Фарба CERESIT IN 56	л	0,725	
	155			
603	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,1	
604	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,42	
605	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,1	
606	Фарба CERESIT IN 56	л	1,775	
	Перемичка П-1			
607	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
608	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
609	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен	м	4,6	

	до 20 см2			
610	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,038346	
611	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,031602	
612	Штаба 6Х80	т	0,004584	
613	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
614	Шпілька М20 L=200	шт	8	
615	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
616	Гайка DIN 934-M20	шт	16	
617	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
	Перемичка П-2			
618	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
619	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
620	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,6	
621	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,038346	
1	2	3	4	5
622	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,031602	
623	Штаба 6Х80	т	0,004584	
624	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
625	Шпілька М20 L=200	шт	8	
626	Шайба DIN 125-M20	шт	16	
627	Гайка DIN 934-M20	шт	16	
628	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
	Перемичка П-3			
629	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	8,4	
630	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,2	
631	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,6	
632	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,02094	
633	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,016488	
634	Штаба 6Х80	т	0,002292	
635	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
636	Шпілька М20 L=200	шт	5	
637	Шайба DIN 125-M20	шт	10	
638	Гайка DIN 934-M20	шт	10	
639	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
	Перемичка П-4			
640	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	2	
641	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
	Перемичка П-5			
642	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	9	
643	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	
	Перемичка П-6			
644	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,04926	
645	Труба 100х6	т	0,04926	
	Каркас			
646	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,37356	
647	Труба 100х6	т	0,38551392	
648	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т арк. 16	т	0,37356	
649	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	23	
650	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,13524	
651	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	46	
652	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07268	

653	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,98928	
654	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,98928	
655	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	60	
656	Анкер Hilti ST3 M10х70 10	шт	432	
657	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	52	
658	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	66,66	
659	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 арк. 18	кг	100	
660	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,56337	
661	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 140х140х10	т	0,3364864	
662	Штаба 8х60	т	0,008003	
663	Круг ф20	т	0,028832	
664	Швелер 18П	т	0,1313128	
665	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутик 63х63х6	т	0,07897	
1	2	3	4	5
666	Сталь листова Лист 8х60х6	т	0,013568	
667	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,56337	
668	Гайка DIN 934-M20	шт	20	
669	Шайба DIN 125-M20 арк. 19.1 103а	шт	10	
670	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	11,1	
671	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) 103б	м2	0,15	
672	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	21,5	
673	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) 103в	м2	0,46	
674	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	31,1	
675	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) 103г	м2	0,84	
676	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	17,4	
677	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) 122а - 122е	м2	0,48	
678	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	35	
679	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) 124, 131-133	м2	0,8	
680	Улаштування неармованих глухих цегляних	м2	34,8	

	перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2				
681	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,95		
	143-143а				
682	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	25,3		
683	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,56		
	155				

1	2	3	4	5
684	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	5,2	
685	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки) арк. 19.2 137	м2	0,1	
686	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,4	
687	Профіль холодногнутий напрямний, типу UW, шириною 100 мм, з оцинкованої сталі товщиною більше 0,45 мм до 0,5 мм	м	10,29	
688	Профіль холодногнутий стійковий, типу CW, шириною 100 мм, з оцинкованої сталі товщиною більше 0,45 мм до 0,5 мм	м	29,88	
689	Плити теплоізоляційні	м2	12,77	
690	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	52,08	
691	Дюбель шуруп 6х40	шт	30	
692	Саморіз 3,5х25	шт	636	
693	Саморіз 3,5х9,5	шт	75	
694	Стрічка армувальна	м	42,16	
695	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	13,52	
696	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна 90 мм	м	17,86	
697	Скlostрічка для примикань	м	24,8	
698	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0052	
699	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0052	
700	Анкер Hilti ST3 M10x70 10 149а	шт	10	
701	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	0,84	
702	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
703	Установлення анкерів	кг	1,264	
704	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм 149	т	0,001264	
705	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8,502	
706	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,196	
707	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	3	
708	Пластина монтажна вузька 300х20х5мм	шт	6	
709	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	6	
710	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0031	
711	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0031	
712	Анкер Hilti ST3 M10x70 10	шт	6	
713	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м	2,64	
714	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	2,58	

1	2	3	4	5
715	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX прозорий 280 мл	л	1,056	
716	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32	
717	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00258509	
718	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм 147	м2	1,9008	
719	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0021	
720	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0021	
721	Анкер Hilti ST3 M10х70 10	шт	4	
722	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,22	
723	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,45	
724	Арматура ф12А500С	т	0,05	
	Технологічні рішення			
1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	Технологічні рішення (устаткування що монтується)			
1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2,0-0.1-1.4х1.1; маса=0,555)	шт	1	

5 черга – Прим.215

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	арк. 7			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,057	
	арк. 8			
2	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,05118	
3	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,04852	
4	Штаба 6Х80	т	0,00266	
5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,48	
6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,48	
	Підлоги			
7	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	43,75	
8	Стрічка демпферна	м	43,75	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	42,71	
10	Гідроізоляційна плівка	м2	49,1165	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,71	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	42,71	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	м3	4,36	
14	Стяжка для підлоги ТМ BauwerSTEP П-400	кг	1537,56	
15	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42,71	
16	Дротяна сітка ВР-3, крок 100х100 мм	м2	46,981	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,71	
18	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	42,71	
19	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	128,13	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42,71	
1	2	3	4	5

22	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 Стелі	кг	222,092	
23	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	42,51	
24	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	3,8259	
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	42,51	
26	Сатенгіпс	кг	42,51	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,51	
28	Фарба CERESIT IN 56 Стіни	л	10,6275	
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	125,6	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	125,6	
31	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	126,856	
32	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	653,12	
33	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	56,8968	
34	Прорізи Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,48	
35	Вікно мет.пласт., 960x2160мм, 7-камерний профільсталевий гнучий, коробка 61мм ,Склопакет: 4sol-16ar-4 -16ar-4i.Фурнітура Roto NT або аналог;	м2	66,48	
36	Установлення віконних зливів	м	3,6	
37	Зливи металеві віконні	м	3,7332	
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
Водопровід та каналізація				
Розділ №1. Демонтаж				
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	25	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	15	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	25	
Розділ №2. Системи холодного та гарячого водопостачання				
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
7	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20*2.8	м	15	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
9	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25*3,5	м	30	
10	Фітінги			
10	Муфта ф20 Kan-Therm	шт	4	
11	Муфта ф25 Kan-Therm	шт	8	
12	Коліно 90* д20 Kan-Therm	шт	2	
13	Коліно 90* д25 Kan-Therm	шт	6	
1	2	3	4	5
14	Трійник 20x20x20 Kan-Therm	шт	9	

15	Трійник 25х20х25 Kan-Therm	шт	9	
16	Трійник 25х25х25 Kan-Therm	шт	2	
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
19	Теплоізоляція товщ.13 мм ф20 K-Flex	м	15,33	
20	Теплоізоляція товщ.13 мм ф25 K-Flex	м	30,66	
21	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
22	Кран кульовий 3/4"	шт	5	
23	Американка(пряма) 3/4"	шт	5	
24	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25х3/4"	шт	5	
	Розділ №3. Система водопостачання баків зберігання води			
25	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
26	Бак з вуглецевої сталі V=1,0 м3	компл	1	
	Розділ №4. Насосна станція			
27	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
28	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
29	Кран кульовий 1"	шт	6	
30	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
31	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	
	Розділ №5. Каналізація			
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	
33	Труба каналізаційна Ф110 Wavin	м	15	
34	Трійник ф110/110	шт	4	
35	Трійник ф50/110	шт	1	
36	Заглушка ф110 мм	шт	4	
37	Хрестовина ф110х110х50	шт	1	
38	Хрестовина ф110х50х50	шт	1	
39	Кріплення для труб ф110	шт	3	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25	
41	Труба каналізаційна Ф50 Wavin	м	25	
42	Трійник ф50/50	шт	18	
43	Заглушка ф50 мм	шт	8	
44	Кріплення для труб ф50	шт	5	
45	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
46	Трап із сухим затвором вертикальний 110 мм з нержавіючою решіткою 150х150 мм	комплект	3	
47	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Сепаратор жиру)	шт	5	
48	Змішувач для мийок та д/оп	шт	9	
49	Шланг-підводка 1/2 М10 Tag 700	комплект	9	
50	Настінне коліно з внутрішньою різьбою PP- R 20х1/2	шт	18	
51	Кран приборний кутовий	шт	18	
52	Кронштейни,хомути для кріплення	компл.	9	
53	Сифони під сан. прибори	шт	12	
54	Клапан вакуумний 100	шт	1	
55	Мийки 600х500	шт	9	
	Водопровід та каналізація (устаткування що монтується)			
1	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL; (маса=0,04)	компл	1	
2	Сепаратор жиру JPR-1001; (маса=0,01)	шт	4	
3	Сепаратор жиру DG-501E; (маса=0,01)	шт	1	
	Вентиляція та кондиціонування			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
1	2	3	4	5
3	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,2	

4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x200 мм	м2	7,2	
5	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,768	
7	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,14	
8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	3,14	
9	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,5735	
10	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355мм	м2	5,5735	
11	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	
12	Клапан вогнезатримуючий протипожежний нормально відкритий нормально відкритий ф355 КПУ-1Н	шт	1	
13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
14	ґрати вентиляційні з адаптером ОНФ 500x200	шт	1	
15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	14,04	
16	Утеплитель фольгований AD K-Flex 15x1500-12 ST DUCT KRAFT , самокл. вспененный каучук	м2	14,34888	
17	Стрічка K-Flex 003x050-15	м	35,87	
18	Кріплення повітропроводів	кг	4	
19	Установлення дросель клапанів	клапан	5	
20	Дросель-клапан 400x200	шт	1	
21	Дросель-клапан ф150	шт	3	
22	Дросель-клапан ф250	шт	1	
23	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
24	Парасолька витяжна 1300x700	шт	2	
	Кондиціонування			
25	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Сплит-система інверторна Basic)	агрегат	1	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	6	
27	Труба поліпропіленова (дренаж) діам. 25x3,5 мм	м	6	
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
29	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм Tremoflex J28	м	6,132	
30	Стрічка K-Flex 003x050	м	8,29	
31	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	2	
32	Фріоновод 9.52	м	1	
33	Фріоновод 15.88	м	1	
34	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
35	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 9.52 K-Flex	м	1,022	
36	Ізоляція фріоновода товщ. 9мм 15.88 K-Flex	м	1,022	
37	Стрічка K-Flex 003x050	м	5,53	
	Демонтажні роботи			
38	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,6	
1	2	3	4	5
39	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,297	
40	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 250	м2	1,57	

41	мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,5735	
43	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
44	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
Вентиляція (устаткування що монтується)				
1	Вентилятор каналний RV315L в комплекті: - гнучкі вставки (2шти)	компл	1	
2	Припливний агрегат обробки повітря підвісна в комплекті: Sky-Star-2HW	шт	1	
3	Сплит-система інверторна Basic ARB12BXHQASINUA	компл.	1	
Технологічні рішення				
1	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної (Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
2	Монтаж машини посудомийної(Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
3	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
4	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
5	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	2	
6	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
7	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
8	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
9	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води)	шт	3	
10	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Ємності для зберігання води)	шт	3	
Технологічні рішення (устаткування, що монтується)				
1	Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки (2800x830x1850) (Існуюча); (маса=0,378)	шт	1	
2	Мийка (600x600); (маса=0,0433)	шт	9	Поставка Замовника
3	Посудомийна машина 700x785x1480 (маса=0,25)	шт	2	Поставка Замовника
4	Стелаж стаціонарний складський 600x1200 (маса=0,02)	шт	1	Поставка Замовника
5	Ємності для зберігання води (Існуючі); (маса=0,073)	шт	3	

1. Якщо у **ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ** цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом **«або еквівалент»** (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»** (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

2. Підрядник має приступити до виконання робіт не пізніше 10 днів з дати підписання договору, але при умові отримання дозвільних документів та **завершити їх виконання до 05.12.2025 року (за умови належного фінансування).**

(Надати у складі пропозиції гарантійний лист з погодженням виконання зазначених термінів)

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

3.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо);

- електронні файли у форматах PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.);

- інформацію про ціни на матеріальні ресурси за формою яка міститься в програмному комплексі «АВК-5» або в іншому програмному комплексі, який використовує Учасник *або* Учасник може використати орієнтовну форму наведену у **Додатку №12** тендерної документації. Інформація надається у форматах: MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо), PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи та у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.).

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документаці в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України *(у разі його затвердження)*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь

локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у Додатку №11 цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

5. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим, ознайомлення з проєктною документацією - обов'язково. Огляд об'єкта та ознайомлення з проєктною документацією Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У разі здійснення огляду об'єкту - Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником.

Про ознайомлення з проєктною документацією Учасник у складі тендерної документації обов'язково надає відповідну довідку (у довільній формі), засвідчену Замовником.

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.