

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи				
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)				
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-07-22-011276-a				
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.				
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	2 565 908,61 грн з ПДВ				
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).				
Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.						
№ п/п	Найменування	К-ть	ТОВ «ЕКО-ІНДУСТРІЯ», грн	ПП «КОНСАЛТІНГ ОВО-ІНЖЕНІРІНГОВИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР «БРАНДМАУЕР», грн	ТОВ «СПБ «СФЕРА», грн	Середня вартість, грн.
1	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення	1	2 357 351,26	2 582 847,08	2 757 527,50	2 565 908,61

	№37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро					
Очікувана вартість закупівлі – 2 565 908,61 грн з ПДВ.						
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.				

Акт огляду
конструкцій стін, міжповерхового перекриття, внутрішнього оздоблення
приміщення
№37(143), 38(143) будівлі корпусу №1 (літ.А-6)

«18» 07 2025 року

Комісія у складі:

Голова комісії: начальник відділу матеріального забезпечення - Сергій КОЛЕСНИК

Члени комісії: завідувач ВКБ ВМЗ ДДУВС -
інженер ВКБ ВМЗ ДДУВС -

Лариса ПИЛИПОН
Богдан ШЕРЕМЕТ

Комісія провела огляд конструкцій стін, міжповерхового перекриття, внутрішнього оздоблення приміщення №37(143), 38(143) будівлі корпусу №1 (літ.А-6) з причини необхідності проведення поточного ремонту.

Під час огляду комісія виявила: з позиції технічного аналізу, стан приміщення характеризується низкою ознак порушення мікрокліматичних параметрів, зокрема відсутністю повноцінної вентиляції (притоково-витяжної), наявністю локального та системного замокання цокольної частини (внаслідок порушення гідроізоляційного шару та дренажної системи), а також візуально фіксованими проявами біологічного ураження (грибок, пліснява), що свідчить про надмірну вологість огорожувальних конструкцій.

За таких умов існує ризик розвитку вторинних пошкоджень несучих та огорожувальних конструкцій, зокрема:

локальне відшарування штукатурного шару або інших оздоблювальних покриттів внаслідок капілярного підсосу вологи;

порушення герметизації швів між цегляною кладкою, утворення тріщин у зонах підвищеної вологості;

корозія закладних елементів та металевих частин армування (за умови оголених армованих ділянок), що з часом призводить до втрати міцності;

утворення біоплівки і колоній мікроорганізмів на внутрішніх поверхнях, які є джерелом хронічного забруднення повітряного середовища та потенційної загрози здоров'ю користувачів.

З огляду на зазначене, потребують демонтажу або заміни оздоблювальні матеріали, що не є стійкими до вологи та не відповідають вимогам гігієнічної безпеки: пластикові панелі на стінах, шпалери, дерев'яне заповнення дверних прорізів, штукатурка по цеглі, оздоблення підлоги, електро-технічні прилади та мережі.

Впродовж 2024 року був виконаний капітальний ремонт вимощення та цокольної частини корпусу №1 (літ.А-6) що унеможливило проникнення вологи у обстежувані приміщення і дає змогу виконати поточний ремонт.

Проведення поточного ремонту приміщення книгосховища, розташованого на рівні підвального поверху 6-поверхової навчальної будівлі, з метою пристосування

його для потреб організації кіберспортивної діяльності, є технічно обґрунтованим, функціонально необхідним і безпосередньо зумовленим як фізичним зношенням будівельних елементів, так і невідповідністю експлуатаційного стану приміщення сучасним санітарно-гігієнічним і функціональним вимогам до приміщень інформаційно-комп'ютерного призначення.

У контексті функціонального перепрофілювання приміщення для занять кіберспортом особливого значення набуває забезпечення:

стабільного мікроклімату (вентиляція, температурний режим, відсутність надлишкової вологості);

відсутності джерел мікробіологічної небезпеки (усунення грибку, проведення антисептичної обробки стін, стелі та підлоги);

організації належної акустики та електробезпеки (враховуючи щільне розміщення комп'ютерної техніки).

Відповідно до листа Держбуду України (з 2002р.) від 30.04.2003 № 7/7-401 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів»: «...Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію). ...»

Таким чином, поточний ремонт вказаного підвального приміщення є не лише рекомендованим, але й необхідним заходом у контексті приведення його до безпечного технічного стану та функціональної придатності для розміщення комп'ютерного залу кіберспортивного спрямування. Він передбачає локальну ліквідацію пошкоджень конструкцій, усунення причин підвищеної вологості, повну заміну непридатних оздоблювальних матеріалів та влаштування ефективної системи вентиляції.

Висновки комісії: комісія вважає за доцільне виконати поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро силами підрядних організацій у відповідності до складеного дефектного акту.

Голова комісії :

Начальник ВМЗ ДДУВС

Сергій КОЛЕСНИК

Члени комісії :

Завідувач ВКБ ВМЗ ДДУВС

інженер ВКБ ВМЗ ДДУВС

Лариса ПИЛИПОН

Богдан ШЕРЕМЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 Виконання ремонтно-будівельних послуг в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж =====			
	ВЕЛИКИЙ ЗАЛ			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	82,61	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	82,61	
3	(Демонтаж)Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	83,5	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	83,5	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	34,5	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	83,5	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	83,5	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
9	Знімання дверних полотен	м2	4,49	
10	Знімання наличників	м	22,53	
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
	=====			
	МАЛИЙ ЗАЛ			
14	(Демонтаж)Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	61,07	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	61,07	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	31,78	
17	(Демонтаж)Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15,89	
18	(Демонтаж)Улаштування каркасу підвісних стель	м2	31,78	
19	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,5	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	31,78	

1	2	3	4	5
21	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	31,78	
22	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
23	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
24	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
	Розділ №2. Монтаж			
	=====			
	ВЕЛИКА ЗАЛА			
	ПІДЛОГИ			
	плінтус 34,5 п.м			
25	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	м	34,5	
26	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	37,95	
27	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	34,5	
28	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	34,845	
	наливна підлога з візерунком 83,5 м2			
29	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	83,5	
30	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Polonboard 1200x550x30 мм	м3	2,5551	
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	83,5	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	83,5	
33	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	83,5	
34	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	м2	93,52	
35	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	83,5	
36	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	86,84	
37	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	1,2525	
38	Пісок природний, збагачений	м3	4,509	
39	Пластифікатор для бетону	кг	62,625	витрата 5% від кількості цементу
40	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	1,5865	
41	Фібра	кг	2,505	
42	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	83,5	
43	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	83,5	
44	Ґрунтування поверхонь хімічностійкою епоксидною ґрунтовкою з присипкою піском	м2	83,5	
45	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка по бетону Primer Еросил	кг	25,05	
46	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	м2	83,5	
47	Епоксидна фарба по бетону Еросил двокомпонентна	кг	20,875	
48	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба Aquasil EP 2K	кг	20,875	
49	Сольвент	кг	4,175	10% від кількості фарби
	СТІНИ			
	Тип 2,3			
50	Очищення стін щітками	м2	74,79	
51	Розшивання швів мурування із цегли	м2	74,79	
52	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	74,79	

1	2	3	4	5
53	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	74,79	
54	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	7,479	
55	Ґрунтування водними сумішами стін	м2	74,79	
56	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,479	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	53,96	
58	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	33,9948	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	20,83	
60	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	13,1229	
	Тип 6			
61	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7,82	
62	Плити звукоізоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	8,0546	
63	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	23,46	
64	Саморізи 3,5x25 мм	шт	132,94	
65	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	6,8034	
66	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	14,076	
67	Підвіс П-образний універсальний 60x250	шт	15,64	
68	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	6,7252	
69	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	8,211	
70	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	2,4242	
71	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7,82	
72	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,782	
73	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	7,82	
74	Обклеювання фотошпалерами	м2	7,82	
75	Фотошпалери індивідуального виготовлення	м2	8,993	
	СТЕЛІ ТИП 1			
76	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	59	
77	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	53,1	
78	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	150,45	
79	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	59	
80	Дюбелі 6x40 мм	шт	118	
81	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	944	
82	Підвіс	шт	59	
83	Тяга підвісу	шт	59	
84	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	118	
85	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	295	
86	Звукоізоляційна стрічка Knauf дихтунсгбанд 30 мм 30 м	пм	53,1	
87	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23,5	
88	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	24,675	
89	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	8,46	
90	Саморізи 3,5x25 мм	шт	493,5	
91	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	23,265	
92	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	35,5	
93	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	37,275	
94	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	11,36	
95	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1846	
96	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	31,24	
97	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70	
98	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	59	

1	2	3	4	5
99	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,8	
100	Ґіпсова шпаклівка FINISH	кг	59	
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	59	
102	Ґіпсова шпаклівка FINISH	кг	59	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,5	
104	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003	кг	24,495	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,5	
106	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004 ТИП 2	кг	16,215	
107	Очищення стель щітками	м2	67,82	
108	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	67,82	
109	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	67,82	
110	Антимікробна Ґрунтовка Ceresit CT 99	л	6,782	
111	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	67,82	
112	Ґрунтування водними сумішами стель	м2	67,82	
113	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,564	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	67,82	
115	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	46,7958	
	=====			
	МАЛА ЗАЛА			
	ПІДЛОГИ			
	плінтус 24,5 п.м			
116	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	м	24,5	
117	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	26,95	
118	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	24,5	
119	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	24,745	
	наливна підлога з візерунком 31,78 м2			
120	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	31,78	
121	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	м3	0,972468	
122	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,78	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	31,78	
124	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	31,78	
125	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОМ 8мм (1,2х30м)	м2	35,5936	
126	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	31,78	
127	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	33,0512	
128	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0,4767	
129	Пісок природний, збагачений	м3	1,71612	
130	Пластифікатор для бетону	кг	23,835	витрата 5% від кількості цементу
131	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,60382	
132	Фібра	кг	0,9534	
133	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	31,78	

1	2	3	4	5
134	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	31,78	
135	Ґрунтування поверхонь хімічностійкою епоксидною ґрунтовкою з присипкою піском	м2	31,78	
136	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка по бетону Primer Eposcil	кг	9,534	
137	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	м2	31,78	
138	Епоксидна фарба по бетону Eposcil двокомпонентна	кг	7,945	
139	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба Aquasil EP 2K	кг	7,945	
140	Сольвент	кг	1,589	10% від кількості фарби
СТІНИ Тип 1,2,3				
141	Очищення стін щітками	м2	50,92	
142	Розшивання швів мурування із цегли	м2	50,92	
143	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	50,92	
144	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,92	
145	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,092	
146	Ґрунтування водними сумішами стін	м2	50,92	
147	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,092	
Тип 1				
148	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	19,85	
149	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003	кг	12,5055	
Тип 2				
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	19,78	
151	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	12,4614	
Тип 3				
152	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	11,29	
153	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	7,1127	
Тип 4,5				
154	Очищення стін щітками	м2	10,15	
155	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	10,15	
156	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	1,015	
157	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (товщ. 30мм)	м2	10,15	
158	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова 25 кг	кг	456,75	Витрата при товщині шару 10 мм - від 15 кг/кв.м
Тип 4				
159	Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	8,04	
160	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	м2	8,1204	
161	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,608	
162	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	31,356	
163	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	3,98784	
164	Клини СВГ BauGut Mini	шт	80,4	

1	2	3	4	5
	Тип 5			
165	Улаштування обшивки стін дерев'яними рейками	м2	2,11	
166	Декоративна дерев'яна панель індивідуального виготовлення	м2	2,11	
167	Клей для деревини	кг	0,3165	
	СТЕЛІ			
	ТИП 1			
168	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	36	
169	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	32,4	
170	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	91,8	
171	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	36	
172	Дюбелі 6x40 мм	шт	72	
173	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	576	
174	Підвіс	шт	36	
175	Тяга підвісу	шт	36	
176	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	72	
177	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	180	
178	Звукоізоляційна стрічка Knauf дихтунсбанд 30 мм 30 м	пм	32,4	
179	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	11,7	
180	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	12,285	
181	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	4,212	
182	Саморізи 3,5x25 мм	шт	245,7	
183	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	11,583	
184	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	24,3	
185	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	25,515	
186	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	7,776	
187	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1263,6	
188	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	21,384	
189	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	20	
190	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36	
191	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,2	
192	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	36	
193	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	36	
194	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	36	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36	
196	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003	кг	24,84	
	ТИП 2			
197	Очищення стель щітками	м2	25,35	
198	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	25,35	
199	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	25,35	
200	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	2,535	
201	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	25,35	
202	Грунтування водними сумішами стель	м2	25,35	
203	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,07	
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	25,35	
205	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	17,4915	
	Інші додаткові послуги			
	=====			

1	2	3	4	5
206	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см ²	м	42	
207	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
208	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	т	41,89	Нормативне сміття: 12, 89т; Розбирання цементних підлог товщ. 140мм: велика зала 83,5м ² * 0, 14м = 11, 69м ³ * 1, 8т/м ³ = 21т; мала зала 31, 78м ² * 0, 14м = 4,45м ³ * 1, 8т/м ³ = 8т
209	Навантаження сміття вручну на автоскид	т	41,89	Нормативне сміття: 12, 89т; Розбирання цементних підлог товщ. 140мм: велика зала 83,5м ² * 0, 14м = 11, 69м ³ * 1, 8т/м ³ = 21т; мала зала 31, 78м ² * 0, 14м = 4,45м ³ * 1, 8т/м ³ = 8т
210	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км Розділ №3. Силові та монтажні вироби	т	41,89	
211	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
212	Винтовой распред блок LGY410028	шт	1	
213	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
214	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N C 40A 3P A9F79340	шт	2	
215	ДИФ.ВЫКЛ.НАГР. iID K 4P 40A 300MA AC-ТИП A9R75440	шт	1	
216	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	14	
217	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60N C 16A 1P A9K24116	шт	10	
218	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60N C 10A 1P A9K24110	шт	14	
219	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
220	Щит металлопластиковый ERP 12-4 (48мод.)	шт	1	
221	Замок ELK-ERP (з ключем для ERP)	шт	1	
222	Триполюсна гребінчаста шина Schneider Electric A9XPH312 на 12 модулів	шт	2	
223	Соединительная клемма A9XHCM04	шт	2	
224	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	128	
225	Лоток перфорований 200x50x3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	м	54	

1	2	3	4	5
226	Перегородка SEP 50?3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС	м пог	54	
227	Кришка з заземленням на лоток 200x3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	м	54	
228	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 200x50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	7	
229	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 200, гарячого цинкування	шт	7	
230	Кут СРО 45 горизонтальний 45° 200x50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
231	Кришка СРО 45 на кут горизонтальний 45° основа 200 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
232	Профіль С-подібний ДКС В5 Combitech оцинкована сталь 300 см x 41x21 мм x 2 мм (BPV2130)	м	14	
233	Стержень резьбовой М8 (1 м)	шт	33	
234	Латунна цанга, забивний анкер М8	шт	108	
235	Лоток перфорований 150x50x3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	м	60	
236	Перегородка SEP 50?3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС	м пог	60	
237	Кришка з заземленням на лоток 150x3000 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	м	60	
238	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90° 150x50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	9	
239	Кришка на кут CS 90 вертикальний внутрішній 90° основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	9	
240	Заглушка TC/RRR/RRD/RRS 150x50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	6	
241	Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90° 150x50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	3	
242	Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній 90° основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	3	
243	Кут CD 45 вертикальний зовнішній 45° 150*50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
244	Кут CS 45 вертикальний внутрішній 45° 150*50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
245	Кришка на кут CD 45 вертикальний зовнішній 45° основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
246	Кришка на кут CS 45 вертикальний внутрішній 45° основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	1	
247	Відгалужувач DPT T-подібний горизонтальний 150*50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	2	
248	Кришка DPT на відгалужувач T-подібний горизонтальний основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	2	
249	Труба жорстка з оцинкованої сталі з обробленим ґратом D20?1?3000 мм, ДКС (БДК)	м	12	
250	Тримач з кришкою D20 мм оцинкована сталь, ДКС (БДК)	шт	24	
251	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	60	
252	Труба гофрована д.32мм	м	60	
253	Клипса ф32мм	шт	120	
254	Шурупи самонарізні 3,5*35	шт	120	
255	Дюбелі 6x40 мм	шт	120	
256	Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX ABS-пластик ENN05125	шт	40	
257	Кабельна стяжка 4*200	шт	10	
258	Універсальна 2-провідна клема 0,2-4 мм2 прозора, WAGO	шт	100	

1	2	3	4	5
259	Універсальна 3-провідна клема 0,2-4 мм2 прозора, WAGO	шт	100	
260	Універсальна 4-провідна клема 0,2-4 мм2 прозора, WAGO	шт	100	
	Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція			
261	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1030	
262	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2	м	80	
263	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм2	м	300	
264	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	м	650	
	Розділ №5. Електроустановчі вироби			
265	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
266	NILOE STEP Вимикач двоклавішний 10А автоматичні клеми, колір Чорний арт 863505	шт	3	
267	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
268	NILOE STEP Вимикач одноклавішний 10А автоматичні клеми, колір Чорний арт 863501	шт	1	
269	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	44	
270	NILOE STEP Розетка силова 2К+3 16А, 250 В гвинтові клеми, колір Чорний арт 863521	шт	44	
271	Коробка накладного монтажу 1-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863597	шт	6	
272	NILOE STEP Рамка 1-постова, колір Чорний арт 863591	шт	6	
273	Коробка накладного монтажу 2-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863598	шт	21	
274	NILOE STEP Рамка 2-постова, колір Чорний арт 863592	шт	21	
	Розділ №6. Електроосвітлення			
275	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	36	
276	Шинопровід 1-фазний REMILUM RL220 TR16-2 200 см Чорний	шт	17	
277	Шинопровід 1-фазний REMILUM RL220 TR16-1 100 см Чорний	шт	2	
278	З'єднувач лінійний REMILUM RL220 TR16-BK	шт	13	
279	З'єднувач кутовий REMILUM RL220 TR16-BK	шт	7	
280	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	27	
281	Світильник трековий REMILUM RL220-FGRILL-6W-4K-BK	шт	27	
282	Комплект підвісного кріплення REMILUM RL48-TR-S (два підвіси)	комплект	14	
283	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 10	шт	3	
284	Світильник індивідуального виготовлення лінійний 7000*40*40 3150lm/105w/24v	шт	3	
285	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	38	
286	Контролер	шт	7	
287	Підсилювач	шт	13	
288	Пульт	шт	2	
289	Блок живлення Mean Well DC 24V 211,2W 8,8A IP20 (LRS-200-24)	шт	10	
290	Блок живлення Mean Well DC 24V 156W 6,5A IP20 (LRS-150-24)	шт	6	
291	Монтаж профілю алюмінієвого для LED-стрічки	м	160	
292	Ledprof FLOOR-8 (15.8х7.5мм) для монтажу в підлогу	м	42	
293	Aluprof 20-43 BLACK (20х43мм)	м	119	
294	Розсіювач K click OPAL 3000мм	м	161	

1	2	3	4	5
295	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (LED стрічка)	м	219	
296	LED стрічка RISHANG COB-24V-IP20 6W 420Lm 5000K 5м	м	105	
297	LED стрічка COLORS 60-5050-24V-IP33 12.5W RGB 5м (D560RGB-24V-10mm)	м	120	
298	Заглушка	шт	20	
	Розділ №7. Структуровані кабельні мережі			
299	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
300	Серверна шафа настінна 9U 19 "	шт	1	пост. Замовника
301	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	
302	Комутаційна патч-панель 24 порти, UTP, кат.5е, 1U	шт	2	пост. Замовника
303	Комутатор службового зв'язку	шт	4	
304	Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6120-E	шт	1	пост. Замовника
305	Комутатор Ruijie Rejee RG NBS3100-24GT4SFP-P-V2	шт	3	пост. Замовника
306	Комутатор службового зв'язку	шт	4	
307	WiFi точка доступу Rejee RG RAP2260(E)	шт	4	пост. Замовника
308	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 20 кг	шт	4	
309	Модуль SFP 13101/1550R 1.25G, DDM 3KM, SC/UPC tel stream	шт	2	пост. Замовника
310	Модуль SFP 1550T/1310R 1.25G, DDM 3KM, SC/UPC telstream	шт	2	пост. Замовника
311	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	6	
312	IP-відеокамера 4Mp TVT TD-9544S4-C(D/PE/AW2) White f-2.8mm, IЧ+LED-підсвічування, з мікрофоном	шт	6	пост. Замовника
313	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	
314	Пристрій безперебійного живлення Eaton 5E 1200UI 1200VA (5E1200UI)	шт	2	пост. Замовника
315	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	21	
316	Розетка інформаційна 2XRJ45 CAT5е UTP, колір Чорний	шт	21	
317	NILOE STEP Рамка 1-постова, колір Чорний арт 863591	шт	21	
318	Коробка накладного монтажу 1-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863597	шт	21	
319	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	
320	Блок розеток, 19", 8 розеток, 1U, 1 8 м. шнур, з вимикачем	шт	1	
321	Бокс герметичний розподільний на 4 SC Simplex/LC duplex, 205x135x40 мм, без адапт., (гільзи, касета)	шт	2	
322	Пігтейл оптичний SC/APC 1.5 метри, SM, Easy strip	шт	8	
323	Адаптер (з'єднувач) SC/SC APC SM Simplex, LW	шт	8	
324	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм	шт	8	
325	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	975	
326	Кабель вита пара, неекранована U / UTP, категорія 5е, 4x2x0.51 мм, LSZH, LEGRAND 32750 сірий	м	933,3	
327	ВО кабель універсальний, з гелем, LSZH 4x9/125	м	61,2	
328	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м PVC, сірий	шт	48	
329	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м PVC, сірий	шт	42	
330	Патч-корд SC/APC-SC/APC сімплекс 9/125 2,0м LSZH	шт	8	
	Розділ №8. Вентиляція та опалення			
	Розбирання			
	=====			

1	2	3	4	5
331	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм ПВ1 =====	м2	79,1	
332	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
333	Вентилятор осьовий, ф125	шт	1	
334	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	705	
335	Кабель витая пара FTP 4x2мм	м	55	
336	Кабель ВВГ 5x1,5 мм2	м	55	
337	Кабель ВВГ 5x2,5 мм2	м	110	
338	Кабель ВВГ 4x4 мм2	м	55	
339	Кабель ПВС 3x1,5 мм2	м	430	
340	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	510	
341	Труба гофрована D20 ПП, з протяжкою, із захистом від ультрафіолету	м	315	
342	Труба гофрована D25 з протяжкою ПП із захистом від ультрафіолету	м	195	
343	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
344	Клапан протипожежний з плпвкою вставкою 300x300	шт	2	
345	Клапан повітряний 300x300	шт	2	
346	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
347	Решітка дворядна 150x150	шт	12	
348	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,53	
349	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	58,6	
350	Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8	
351	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	36	
352	Ізоляція 10 мм	м2	24,528	
353	Ізоляція 19 мм	м2	12,264	
354	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, діаметром отворів 300 мм	шт	6	
355	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
356	На кожні 10 мм зміни глибини отворів діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати /товщ. 450 мм/ =====	шт	6	
357	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (від розбирання)	кВт	9,12	
358	Чорний сталевий радіатор Warm Well (тип 22) 500*1200 мм бокове підк.	шт	4	
359	Фарбування порошковою фарбою за 2 рази металевих поверхонь радіаторів, повітроводів (чорний /жовтий кольори)	м2	7,8	
360	Чорна порошкова фарба	т	0,0000936	
361	Жовта порошкова фарба	т	0,0000936	
362	Фарбування стояків, труб водоемульсійною фарбою	м2	12,4	

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Поточний ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №37(143), 38(143)
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки,
26 в м. Дніпро**

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість складає – 2 565 908,61 грн (два мільйони п'ятсот шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісім грн. 61 коп.)

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Умови виконання робіт: Таб. Б1 п. 1 к=1,2 Виконання ремонтно-будівельних послуг в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж =====			
	ВЕЛИКИЙ ЗАЛ			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	82,61	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	82,61	
3	(Демонтаж)Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	83,5	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	83,5	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	34,5	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	83,5	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	83,5	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
9	Знімання дверних полотен	м2	4,49	
10	Знімання наличників	м	22,53	
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
	=====			
	МАЛИЙ ЗАЛ			
14	(Демонтаж)Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	61,07	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	61,07	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	31,78	
17	(Демонтаж)Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15,89	
18	(Демонтаж)Улаштування каркасу підвісних стель	м2	31,78	
19	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,5	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	31,78	
21	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	31,78	
22	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
23	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
24	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
	Розділ №2. Монтаж =====			
	ВЕЛИКА ЗАЛА			
	ПІДЛОГИ			
	плінтус 34,5 п.м			
25	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	м	34,5	

1	2	3	4	5
26	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	37,95	витрата 5% від кількості цементу
27	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	34,5	
28	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	34,845	
	наливна підлога з візерунком 83,5 м2			
29	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	83,5	
30	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	м3	2,5551	
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	83,5	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	83,5	
33	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	83,5	
34	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОМ 8мм (1,2х30м)	м2	93,52	
35	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	83,5	
36	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	86,84	
37	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	1,2525	
38	Пісок природний, збагачений	м3	4,509	
39	Пластифікатор для бетону	кг	62,625	
40	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	1,5865	
41	Фібра	кг	2,505	
42	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	83,5	
43	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	83,5	
44	Ґрунтування поверхонь хімічностійкою епоксидною ґрунтовкою з присипкою піском	м2	83,5	
45	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка по бетону Primer Epocsil	кг	25,05	
46	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	м2	83,5	
47	Епоксидна фарба по бетону Epocsil двокомпонентна	кг	20,875	
48	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба Aquasil EP 2K	кг	20,875	
49	Сольвент	кг	4,175	
	СТІНИ Тип 2,3			
50	Очищення стін щітками	м2	74,79	
51	Розшивання швів мурування із цегли	м2	74,79	
52	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	74,79	
53	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	74,79	
54	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	7,479	
55	Ґрунтування водними сумішами стін	м2	74,79	
56	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,479	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	53,96	
58	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	33,9948	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	20,83	
60	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	13,1229	
	Тип 6			
61	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7,82	
62	Плити звукоізоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	8,0546	
				10% від кількості фарби

1	2	3	4	5
63	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	23,46	
65	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	6,8034	
66	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	14,076	
67	Підвіс П-образний універсальний 60x250	шт	15,64	
68	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	6,7252	
69	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	8,211	
70	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	2,4242	
71	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7,82	
72	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,782	
73	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	7,82	
74	Обклеювання фотошпалерами	м2	7,82	
75	Фотошпалери індивідуального виготовлення	м2	8,993	
	СТЕЛІ			
	ТИП 1			
76	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	59	
77	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	53,1	
78	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	150,45	
79	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	59	
80	Дюбелі 6x40 мм	шт	118	
81	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	944	
82	Підвіс	шт	59	
83	Тяга підвісу	шт	59	
84	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	118	
85	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	295	
86	Звукоізоляційна стрічка Knauf дихтунсбанд 30 мм 30 м	пм	53,1	
87	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23,5	
88	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	24,675	
89	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	8,46	
90	Саморізи 3,5x25 мм	шт	493,5	
91	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	23,265	
92	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	35,5	
93	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	37,275	
94	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	11,36	
95	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1846	
96	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	31,24	
97	Кутики шпакатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70	
98	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою Цементною	м2	59	
99	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,8	
100	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	59	
101	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	59	
102	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	59	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,5	
104	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003	кг	24,495	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,5	
106	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	16,215	
	ТИП 2			
107	Очищення стель щітками	м2	67,82	
108	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	67,82	
109	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим Розчином	м2	67,82	
110	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	6,782	
111	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	67,82	
112	Ґрунтування водними сумішами стель	м2	67,82	
113	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,564	

1	2	3	4	5
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	67,82	
115	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005 =====	кг	46,7958	
	МАЛА ЗАЛА			
	ПІДЛОГИ			
	плінтус 24,5 п.м			
116	Улаштування демпферної стрічки вис. 100мм	м	24,5	
117	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	26,95	
118	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	24,5	
119	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	24,745	
	наливна підлога з візерунком 31,78 м2			
120	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	31,78	
121	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	м3	0,972468	
122	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,78	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	31,78	
124	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	31,78	
125	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2x30м)	м2	35,5936	
126	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	31,78	
127	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	33,0512	
128	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0,4767	
129	Пісок природний, збагачений	м3	1,71612	
130	Пластифікатор для бетону	кг	23,835	витрата 5% від кількості цементу
131	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,60382	
132	Фібра	кг	0,9534	
133	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	31,78	
134	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	31,78	
135	Ґрунтування поверхонь хімічностійкою епоксидною ґрунтовкою з присипкою піском	м2	31,78	
136	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка по бетону Primer Epocsil	кг	9,534	
137	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною поліуритановою фарбою за два рази	м2	31,78	
138	Епоксидна фарба по бетону Epocsil двокомпонентна	кг	7,945	
139	Двокомпонентна водорозчинна епоксидна фарба Aquasil EP 2K	кг	7,945	
140	Сольвент	кг	1,589	10% від кількості фарби
	СТІНИ			
	Тип 1,2,3			
141	Очищення стін щітками	м2	50,92	
142	Розшивання швів мурування із цегли	м2	50,92	
143	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	50,92	
144	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,92	
145	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,092	
146	Ґрунтування водними сумішами стін	м2	50,92	
147	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,092	
	Тип 1			
148	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	19,85	

1	2	3	4	5
149	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003 Тип 2	кг	12,5055	Витрата при товщині шару 10 мм - від 15 кг/кв.м
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	19,78	
151	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005 Тип 3	кг	12,4614	
152	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	11,29	
153	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004 Тип 4,5	кг	7,1127	
154	Очищення стін щітками	м2	10,15	
155	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	10,15	
156	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	1,015	
157	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються (товщ. 30мм)	м2	10,15	
158	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова 25 кг	кг	456,75	
	Тип 4			
159	Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	8,04	
160	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	м2	8,1204	
161	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,608	
162	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	31,356	
163	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	3,98784	
164	Клини СВГ BauGut Mini	шт	80,4	
	Тип 5			
165	Улаштування обшивки стін дерев'яними рейками	м2	2,11	
166	Декоративна дерев'яна панель індивідуального виготовлення	м2	2,11	
167	Клей для деревини	кг	0,3165	
	СТЕЛІ ТИП 1			
168	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	36	
169	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	32,4	
170	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	91,8	
171	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	36	
172	Дюбелі 6x40 мм	шт	72	
173	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	576	
174	Підвіс	шт	36	
175	Тяга підвісу	шт	36	
176	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	72	
177	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	180	
178	Звукоізоляційна стрічка Knauf дихтунсбанд 30 мм 30 м	пм	32,4	
179	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	11,7	
180	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	12,285	
181	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	4,212	
182	Саморізи 3,5x25 мм	шт	245,7	
183	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	11,583	
184	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	24,3	
185	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	25,515	
186	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	7,776	
187	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1263,6	
188	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	21,384	
189	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	20	

1	2	3	4	5
190	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36	
191	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,2	
192	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	36	
193	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	36	
194	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	36	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36	
196	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9003 ТИП 2	кг	24,84	
197	Очищення стель щітками	м2	25,35	
198	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	25,35	
199	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	25,35	
200	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	2,535	
201	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	25,35	
202	Ґрунтування водними сумішами стель	м2	25,35	
203	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,07	
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	25,35	
205	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005 Інші додаткові послуги =====	кг	17,4915	
206	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	42	
207	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
208	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	т	41,89	Нормативне сміття: 12, 89т; Розбирання цементних підлог товщ. 140мм: велика зала 83,5м2 * 0, 14м = 11, 69м3 * 1, 8т/м3 = 21т; мала зала 31, 78м2 * 0, 14м = 4,45м3 * 1, 8т/м3 = 8т
209	Навантаження сміття вручну на автоскид	т	41,89	Нормативне сміття: 12, 89т; Розбирання цементних підлог товщ. 140мм: велика зала 83,5м2 * 0, 14м = 11, 69м3 * 1, 8т/м3 = 21т; мала зала 31, 78м2 * 0, 14м = 4,45м3 * 1, 8т/м3 = 8т
210	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	41,89	
	Розділ №3. Силові та монтажні вироби			
211	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
212	Винтовой распред блок LGY410028	шт	1	

1	2	3	4	5
213	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
214	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 40A 3P A9F79340	шт	2	
215	ДИФ.ВЫКЛ.НАГР. iID K 4P 40A 300MA AC-ТИП A9R75440	шт	1	
216	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	14	
217	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60N C 16A 1P A9K24116	шт	10	
218	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60N C 10A 1P A9K24110	шт	14	
219	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
220	Щит металлопластиковый ERP 12-4 (48мод.)	шт	1	
221	Замок ELK-ERP (з ключем для ERP)	шт	1	
222	Триполюсна гребінчаста шина Schneider Electric A9XPH312 на 12 модулів	шт	2	
223	Соединительная клемма A9XHCM04	шт	2	
224	Лоток по установленных конструкциях, ширина лотка до 200 мм	м	128	
225	Лоток перфорированный 200x50x3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	м	54	
226	Перегородка SEP 50?3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC	м пог	54	
227	Кришка з заземленням на лоток 200x3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	м	54	
228	Кут CPO 90 горизонтальний 90° 200x50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	7	
229	Кришка CPO 90 на кут горизонтальна 90°, основа 200, горячего цинкования	шт	7	
230	Кут CPO 45 горизонтальний 45° 200x50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	
231	Кришка CPO 45 на кут горизонтальний 45° основа 200 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	
232	Профіль С-подібний ДКС B5 Combitech оцинкована сталь 300 см x 41x21 мм x 2 мм (BPV2130)	м	14	
233	Стержень резьбовой M8 (1 м)	шт	33	
234	Латунна цанга, забивний анкер M8	шт	108	
235	Лоток перфорированный 150x50x3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	м	60	
236	Перегородка SEP 50?3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC	м пог	60	
237	Кришка з заземленням на лоток 150x3000 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	м	60	
238	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90° 150x50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	9	
239	Кришка на кут CS 90 вертикальний внутрішній 90° основа 150 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	9	
240	Заглушка TC/RRC/RRD/RRS 150x50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	6	
241	Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90° 150x50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	3	
242	Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній 90° основа 150 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	3	
243	Кут CD 45 вертикальний зовнішній 45° 150*50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	
244	Кут CS 45 вертикальний внутрішній 45° 150*50 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	
245	Кришка на кут CD 45 вертикальний зовнішній 45° основа 150 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	
246	Кришка на кут CS 45 вертикальний внутрішній 45° основа 150 мм горячего цинкования метод Сендзіміра, DKC (БДК)	шт	1	

1	2	3	4	5
247	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 150*50 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	2	
248	Кришка DPT на відгалужувач Т-подібний горизонтальний основа 150 мм гарячого цинкування метод Сендзіміра, ДКС (БДК)	шт	2	
249	Труба жорстка з оцинкованої сталі з обробленим ґратом D20*173000 мм, ДКС (БДК)	м	12	
250	Тримач з кришкою D20 мм оцинкована сталь, ДКС (БДК)	шт	24	
251	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	60	
252	Труба гофрована д.32мм	м	60	
253	Клипса ф32мм	шт	120	
254	Шурупи самонарізні 3,5*35	шт	120	
255	Дюбелі 6х40 мм	шт	120	
256	Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX ABS-пластик ENN05125	шт	40	
257	Кабельна стяжка 4*200	шт	10	
258	Універсальна 2-провідна клемма 0,2-4 мм ² прозора, WAGO	шт	100	
259	Універсальна 3-провідна клемма 0,2-4 мм ² прозора, WAGO	шт	100	
260	Універсальна 4-провідна клемма 0,2-4 мм ² прозора, WAGO	шт	100	
Розділ №4. Кабельно-провідникова продукція				
261	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1030	
262	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм ²	м	80	
263	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	м	300	
264	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ²	м	650	
Розділ №5. Електроустановчі вироби				
265	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
266	NILOE STEP Вимикач двоклавішний 10А автоматичні клеми, колір Чорний арт 863505	шт	3	
267	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
268	NILOE STEP Вимикач одноклавішний 10А автоматичні клеми, колір Чорний арт 863501	шт	1	
269	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	44	
270	NILOE STEP Розетка силова 2К+3 16А, 250 В гвинтові клеми, колір Чорний арт 863521	шт	44	
271	Коробка накладного монтажу 1-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863597	шт	6	
272	NILOE STEP Рамка 1-постова, колір Чорний арт 863591	шт	6	
273	Коробка накладного монтажу 2-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863598	шт	21	
274	NILOE STEP Рамка 2-постова, колір Чорний арт 863592	шт	21	
Розділ №6. Електроосвітлення				
275	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	36	
276	Шинопровід 1-фазний REMILUM RL220 TR16-2 200 см Чорний	шт	17	
277	Шинопровід 1-фазний REMILUM RL220 TR16-1 100 см Чорний	шт	2	
278	З'єднувач лінійний REMILUM RL220 TR16-БК	шт	13	
279	З'єднувач кутовий REMILUM RL220 TR16-БК	шт	7	
280	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	27	
281	Світильник трековий REMILUM RL220-FGRILL-6W-4K-БК	шт	27	
282	Комплект підвісного кріплення REMILUM RL48-TR-S (два підвіси)	комплект	14	
283	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 10	шт	3	
284	Світильник індивідуального виготовлення лінійний 7000*40*40 3150lm/105w/24v	шт	3	

1	2	3	4	5
285	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	38	
286	Контролер	шт	7	
287	Підсилювач	шт	13	
288	Пульт	шт	2	
289	Блок живлення Mean Well DC 24V 211,2W 8,8A IP20 (LRS-200-24)	шт	10	
290	Блок живлення Mean Well DC 24V 156W 6,5A IP20 (LRS-150-24)	шт	6	
291	Монтаж профілю алюмінієвого для LED-стрічки	м	160	
292	Ledprof FLOOR-8 (15.8x7.5мм) для монтажу в підлогу	м	42	
293	Aluprof 20-43 BLACK (20x43мм)	м	119	
294	Розсіювач K click OPAL 3000мм	м	161	
295	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах (LED стрічка)	м	219	
296	LED стрічка RISHANG COB-24V-IP20 6W 420Lm 5000K 5м	м	105	
297	LED стрічка COLORS 60-5050-24V-IP33 12.5W RGB 5м (D560RGB-24V-10mm)	м	120	
298	Заглушка	шт	20	
	Розділ №7. Структуровані кабельні мережі			
299	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
300	Серверна шафа настиінна 9U 19"	шт	1	поставка Замовника
301	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	
302	Комутаційна патч-панель 24 порти, UTP, кат.5е, 1U	шт	2	поставка Замовника
303	Комутатор службового зв'язку	шт	4	
304	Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6120-E	шт	1	поставка Замовника
305	Комутатор Ruijie Rejee RG NBS3100-24GT4SFP-P-V2	шт	3	поставка Замовника
306	Комутатор службового зв'язку	шт	4	
307	WiFi точка доступу Rejee RG RAP2260(E)	шт	4	поставка Замовника
308	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 20 кг	шт	4	
309	Модуль SFP 1310T/1550R 1.25G, DDM 3KM, SC/UPC telstream	шт	2	поставка Замовника
310	Модуль SFP 1550T/1310R 1.25G, DDM 3KM, SC/UPC telstream	шт	2	поставка Замовника
311	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	6	
312	IP-відеокамера 4Mp TVT TD-9544S4-C(D/PE/AW2) White f-2.8mm, IЧ+LED-підсвічування, з мікрофоном	шт	6	поставка Замовника
313	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	
314	Пристрій безперебійного живлення Eaton 5E 1200UI 1200VA (5E1200UI)	шт	2	поставка Замовника
315	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	21	
316	Розетка інформаційна 2XRJ45 CAT5е UTP, колір Чорний	шт	21	
317	NILOE STEP Рамка 1-постова, колір Чорний арт 863591	шт	21	
318	Коробка накладного монтажу 1-постова, колір чорний, NILOE STEP, Legrand арт 863597	шт	21	
319	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	
320	Блок розеток, 19", 8 розеток, 1U, 1 8 м. шнур, з вимикачем	шт	1	
321	Бокс герметичний розподільний на 4 SC Simplex/LC duplex, 205x135x40 мм, без адапт., (гільзи, касета)	шт	2	
322	Піттейл оптичний SC/APC 1.5 метри, SM, Easy strip	шт	8	
323	Адаптер (з'єднувач) SC/SC APC SM Simplex, LW	шт	8	
324	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм	шт	8	
325	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	975	

1	2	3	4	5
326	Кабель вита пара, неекранована U / UTP, категорія 5е, 4х2х0.51 мм, LSZH, LEGRAND 32750 сірий	м	933,3	
327	ВО кабель універсальний, з гелем, LSZH 4х9/125	м	61,2	
328	Патч-корд U/UTP кат.5е 0,5м PVC, сірий	шт	48	
329	Патч-корд U/UTP кат.5е 3,0м PVC, сірий	шт	42	
330	Патч-корд SC/APC-SC/APC сімплекс 9/125 2,0м LSZH	шт	8	
	Розділ №8. Вентиляція та опалення			
	Розбирання			
	=====			
331	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	79,1	
	ПВ1			
	=====			
332	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
333	Вентилятор осьовий, ф125	шт	1	
334	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	705	
335	Кабель витая пара FTP 4х2мм	м	55	
336	Кабель ВВГ 5х1,5 мм2	м	55	
337	Кабель ВВГ 5х2,5 мм2	м	110	
338	Кабель ВВГ 4х4 мм2	м	55	
339	Кабель ПВС 3х1,5 мм2	м	430	
340	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	510	
341	Труба гофрована D20 ПП, з протяжкою, із захистом від ультрафіолету	м	315	
342	Труба гофрована D25 з протяжкою ПП із захистом від ультрафіолету	м	195	
343	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
344	Клапан протипожежний з плпвкою вставкою 300х300	шт	2	
345	Клапан повітряний 300х300	шт	2	
346	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
347	Решітка дворядна 150х150	шт	12	
348	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,53	
349	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	58,6	
350	Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8	
351	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	36	
352	Ізоляція 10 мм	м2	24,528	
353	Ізоляція 19 мм	м2	12,264	
354	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, діаметром отворів 300 мм	шт	6	
355	Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
356	На кожні 10 мм зміни глибини отворів діаметром 300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати /товщ. 450 мм/	шт	6	
	=====			
357	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (від розбирання)	кВт	9,12	
358	Чорний сталевий радіатор Warm Well (тип 22) 500*1200 мм бокове підк.	шт	4	
359	Фарбування порошковою фарбою за 2 рази металевих поверхонь радіаторів, повітроводів (чорний /жовтий кольори)	м2	7,8	
360	Чорна порошкова фарба	т	0,0000936	
361	Жовта порошкова фарба	т	0,0000936	
362	Фарбування стояків, труб водоемульсійною фарбою	м2	12,4	

1	2	3	4	5
363	Фарба латексна водоемульсійна RAL 9005	кг	24,06	

***Примітка:**

1. Якщо у ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент» (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

2. Підрядник має приступити до виконання робіт не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг та надати послуги протягом 45 робочих днів.

3. Гарантійний лист щодо вивозу будівельного сміття у строк не пізніше 3-х днів після закінчення надання послуги, також у листі учасник гарантує що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при виконанні робіт (наданні послуг).

4. Гарантійний лист, що послуга буде виконуватись з дотриманням правил безпеки та час виконання послуги буде узгоджуватись з керівником закладу.

5. Гарантійний лист складений у довільній формі (при наявності на фірмовому бланку учасника) та завірена печаткою (за наявності) про те, що у разі визнання учасника переможцем, той гарантує що при підписанні договору буде надано невід'ємні додатки до договору про закупівлю послуг (цінові показники повинні відповідати ціновій пропозиції за результатами проведеного аукціону) у наступних форматах:

- у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи;
- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо)
- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.)
- інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у форматах: у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи, форматі MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо), у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.).

У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (відомість ресурсів), обов'язково буде зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

6. Довідку в довільній формі про початок робіт без надання авансового платежу.

7. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим. Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна). У разі огляду об'єкту Учасник у складі тендерної документації надає Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником.

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

8. Кваліфікаційні вимоги:

Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі	Перелік документів, що підтверджують інформацію про відповідність учасників таким критеріям
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання	Довідка у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності), про наявність підтверджень досвіду виконання аналогічних (-го) за предметом

аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	закупівлі договорів (-ру) або за конкретною назвою закупівлі, підтверджена документами: - сканкопією (ями) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; У довідці повинно бути зазначено: найменування контрагента, з яким укладено договір, його код ЄДРПОУ; прізвище, ім'я та по-батькові відповідальної особи; предмет договору; номер та дату договору; інформацію про стан виконання договору (виконано в повному обсязі, тощо) <i>* під аналогічним договором розуміється повністю виконаний (завершений) договір за предметом – послуги з поточного ремонту (приміщень/будівель/кімнат/тощо) та/або договір за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи</i>										
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Довідка у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності), згідно наданої нижче форми, що містить інформацію про наявність у штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, досвід та будуть залучені до надання послуг за предметом закупівлі. <table border="1" data-bbox="491 958 1481 1328"> <thead> <tr> <th>ПІБ</th> <th>Кваліфікація/ посада/</th> <th>Загальний стаж роботи</th> <th>Працівник учасника/*** працівник субпідрядника/ співвиконавця</th> <th>***Назва субпідрядника/ співвиконавця</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <i>***Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника/співвиконавця</i> <u>Уповноважена особа</u> (посада) _____ (підпис, М.П.) _____ (ініціали та прізвище) _____ У разі якщо учасник планує залучити субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) для підтвердження наявності працівників, які мають необхідні знання та досвід то такий учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі, щодо наявності у субпідрядника(ів)/співвиконавця(ів) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (без підтвердних документів).	ПІБ	Кваліфікація/ посада/	Загальний стаж роботи	Працівник учасника/*** працівник субпідрядника/ співвиконавця	***Назва субпідрядника/ співвиконавця					
ПІБ	Кваліфікація/ посада/	Загальний стаж роботи	Працівник учасника/*** працівник субпідрядника/ співвиконавця	***Назва субпідрядника/ співвиконавця							

6. Учасник надає забезпечення виконання договору про закупівлю у розмірі 4,0%.

Завідувач ВКБ ВМЗ



Лариса ПИЛИПОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ІНДУСТРІЯ"

р/р UA783052990000026004050578053 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 ЄДРПОУ 42802557

Юр. адр.: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське,
вулиця Теплична, будинок 27г, приміщення 12, 13

Вих № 21/1/07/2025

Від 21.07.2025 р.

Проректору Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ЕКО-ІНДУСТРІЯ» пропонує виконати Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №37 (143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро загальною вартістю **2 357 351,26 грн. (Два мільйони триста п'ятдесят сім тисяч триста п'ятдесят одна гривня 26 копійок)** в т.ч. ПДВ 392 891,88 грн.

*Договірна ціна додається.

В.о. директора ТОВ «ЕКО ІНДУСТРІЯ»



Мельник Д.П.

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕКО-ІНДУСТРІЯ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 17 червня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	1625,67411	1625,67411	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	511,58760	511,58760	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1088,26736	1088,26736	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	25,81915	25,81915	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	275,25179	275,25179	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1900,92590	1900,92590	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	42,11708	42,11708	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	21,41640	-	21,41640
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1964,45938	1943,04298	21,41640
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	1964,45938	1943,04298	21,41640
12		Податок на додану вартість	392,89188	-	392,89188
		Всього по Розділу I	2357,35126	1943,04298	414,30828
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	2357,35126		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник генеральної
підрядної організації

Д.П. Д.П.Мельник





КОНСАЛТИНГОВО-ІНЖИНІРІНГОВИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР "БРАНДМАУЕР"

п/р UA143052990000026006060285442 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ 36162351,
ІПН 361623504619 Юридична адреса: 08205, Україна, Київська область, м.Ірпінь,
вул.Северинівська,буд.9,кВ.3,каб.4 т. 063-977-18-69 (офіс), т.063-796-66-44 (директор)

Вих. 21/07/2025

від 21.07.2025

Проректору
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСАЛТИНГОВО-ІНЖЕНІРІНГОВИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР "БРАНДМАУЕР" надає пропозицію щодо виконання послуг з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №37 (143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро.

Загальна вартість пропозиції з ПДВ складає 2 582 847, 08 грн. (Два мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот сорок сім гривень 08 копійок).

Гарантований строк виконання робіт 35 робочих днів.

З повагою,

Директор
ПП "КІПЦ "БРАНДМАУЕР"



Яценко Є.А.

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)
208_ДЦ_КК

- 1 -

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(найменування організації)
Підрядник ПП "КІПЦ "БРАНДМАУЕР"
(найменування організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143)
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро, що
здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна


Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2025

№ п/п	Основа	Найменування витрат	Вартість тис. грн.
1	2	3	4
2	02-01	Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро	2152,37257
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування			2152,37257
у тому числі			
Робота			1026,20865
Матеріали та устаткування			1126,16392
Податок на додану вартість			430,47451
Всього з урахуванням ПДВ			2582,84708

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник
підрядної організації



Є.А. Яценко

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ПП "КІПЦ "БРАНДМАУЕР"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 12 липня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	1767,74326	1767,74326	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	625,88060	625,88060	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1126,16296	1126,16296	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	15,69970	15,69970	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	323,36229	323,36229	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2091,10555	2091,10555	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	40,61462	40,61462	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	20,65240	-	20,65240
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2152,37257	2131,72017	20,65240
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	2152,37257	2131,72017	20,65240
12		Податок на додану вартість	430,47451	-	430,47451
		Всього по Розділу I	2582,84708	2131,72017	451,12691
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	2582,84708		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник



Є.А. Яценко



ТОВ «Системи протипожежної безпеки «СФЕРА»

Юридична адреса: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська буд. 9/3, каб. 4. Поштова адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, 37, ЄДРПОУ № 42937008, тел.: (097) 528-21-50, e-mail: spb_sfera@ukr.net

№107 від 21.07.2025

Проректору Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Системи протипожежної безпеки «СФЕРА» пропонує виконати послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №37 (143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро.

Загальна вартість пропозиції складає 2 757 527, 50 грн. (Два мільйони сімсот п'ятсотдесять сім тисяч п'ятсот двадцять сім гривень 50 копійок) в т.ч. ПДВ 459 587,92 грн.

Строк виконання робіт 30 робочих днів.

Директор
ТОВ «СПБ «СФЕРА»



Іван ДІДЕНКО

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(найменування організації)

Підрядник ТОВ "Системи протипожежної безпеки "Сфера"
(найменування організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

**Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143)
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що
здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: динамічна

Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2025

№ п/п	Основа	Найменування витрат	Вартість тис. грн.
1	2	3	4
2	02-01	Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро	2297,93958
Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування			2297,93958
у тому числі			
Робота			1135,82756
Матеріали та устаткування			1162,11202
Податок на додану вартість			459,58792
Всього з урахуванням ПДВ			2757,5275

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник
підрядної організації

І.І. Діденко



Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Системи протипожежної безпеки "Сфера"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення № 37(143), 38(143) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	1884,74413	1884,74413	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	689,73852	689,73852	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1162,11047	1162,11047	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	32,89514	32,89514	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	352,07050	352,07050	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2236,81463	2236,81463	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	40,52044	40,52044	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	20,60451	-	20,60451
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	2297,93958	2277,33507	20,60451
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	2297,93958	2277,33507	20,60451
12		Податок на додану вартість	459,58792	-	459,58792
		Всього по Розділу I	2757,52750	2277,33507	480,19243
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	2757,52750		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник
підрядної організації

І.І. Діденко

