

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №№5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-29-008484-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	1 355 718,11 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуги проводиться методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «Альтернатива-Т», грн	ТОВ «Стиль-Буд і К», грн	ФОП Іващенко Н.Є., грн	Середня ціна за одиницю, грн	Середня вартість, грн
1	Поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №№5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по	1	1 283 933, 08	1 459 175, 39	1 324 045, 86	1 355 718, 11	1 355 718, 11

	просп. Науки, 26 в м. Дніпро						
Очікувана вартість закупівлі – 1 355 718,11 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №№5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Послуги надаються у 2025 році.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р.

Договірна ціна є динамічною.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, з метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей приміщень та попередження передчасного зносу конструкцій, на підставі акту огляду конструкцій стін, міжповерхового перекриття, внутрішнього оздоблення приміщень.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Увага! Підрядник має приступити до надання послуг не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг та надати послуги протягом 60 (шістдесяти) робочих днів.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Приміщення №5057,5058 ДЕМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,5	
2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,5	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56,45	
4	Демонтаж обшивки укосів та коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на м/к (сміття 10кг/кв.м)	м2	8,45	
5	Демонтаж фальшстін з ГКЛ на м/к (сміття 10кг/кв.м)	м2	25	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
7	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
9	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
10	Демонтаж унітазів зі змивними бачками зі збереженням	к-т	5	
11	Демонтаж раковин [умивальників] зі збереженням СТЕНЫ та УКОСИ	к-т	3	
12	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	25	
13	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключення)	м2	-25	
14	Профили для гипсокартона UW 75, 3000 мм	м	21,8	
15	Профили для гипсокартона CW 75, 3000 мм	м	45	
16	Гіпсокартонна плита Вологостійка 1200*2500*12,5	м2	26,3	
17	Стрічка серпанка Polax армуюча для стиків	м	21,5	
18	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	7,85	
19	Дюбель 6*40	шт	77	
20	Гвинти самонарізні для г/к профіля ЦБ 3,5*9,5мм	шт	325	
21	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	425	
22	Улаштування обшивки укосів та коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,45	
23	Профили для гипсокартона UW 75, 3000 мм	м	28,1	
24	Профили для гипсокартона CW 75, 3000 мм	м	38,7	

1	2	3	4	5
25	Гіпсокартонна плита Вологостійка 1200*2500*12,5	м2	8,9	
26	Дюбель 6*40	шт	101	
27	Гвинти самонарізні для г/к профіля ЦБ 3,5*9,5мм	шт	141	
28	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	387	
29	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	19,6	
30	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23	
31	Грунтовка Грундіrmittel (KNAUF Grundirmittel), 10 кг	кг	2,3	
32	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова 25 кг	кг	368	
33	Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	56,45	
34	Плитка для стін Cersanit TRENDО 30x60 чс White	м2	57	
35	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,3	
36	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	366,93	
37	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	22,9	
38	Клини + основа СВГ BauGut Mini	шт	239	
39	Установлення декоративних кутиків	м	19,6	
40	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	20	
41	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	25	
42	Перегородки металопластикові з дверями	м2	25	
43	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
	СТЕЛЯ			
44	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,5	
45	KRAFT Профіль Fortis Пристінний L T-24 S24xH19x3000 RAL 9003	м	19,98	
46	Спица-петля 250мм Україна	шт	15	
47	Спица-крючок 250мм Україна	шт	15	
48	Быстроподвес Україна	шт	15	
49	Дюбель 6*40	шт	55	
50	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,5	
	ПІДЛОГИ			
51	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	18,5	
52	Грунтовка бетоноконтакт	кг	5,55	
53	Улаштування прокладної гідроізоляції перший шар	м2	18,5	
54	Плівка поліетиленова 1,5*100м 150мк	м2	20,35	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,5	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм	м2	18,5	
57	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,32	
58	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,5	
59	Сітка для армування 100x100x3	м2	20,35	
60	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	21,2	
61	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	пм	25	
62	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,3	
63	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	25,25	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,5	
65	Керамогранітна плитка для підлоги Cersanit MARCELLO 60x60 см Light Grey Matt	м2	18,9	

1	2	3	4	5
66	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,7	
67	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	120,3	
68	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	7,5	
69	Клини + основа СВГ BauGut Mini	шт	78	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
70	Монтаж світильників LED панелі	шт	3	
71	Світильник-панель рамка LED 40W 6500K LED 600x600 мм	шт	3	
72	Установлення вимикачів	шт	1	
73	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora білий	шт	1	
74	монтажные коробки	шт	1	
75	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
76	Розетка 220В Schneider Electric EPH3100321 Asfora, білий, пластик, із заземленням, Schuko, ip44, із захисною кришкою	шт	1	
77	монтажные коробки	шт	1	
78	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
79	Електричний щит на 8 модулів, димчасті двері	шт	1	
80	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	40	
81	Гофра дм.20	м	40	
82	Кліпса 20	шт	160	
83	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	20	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
85	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	м	20,6	
86	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	20,6	
87	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	2	
	САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ			
88	Установлення ревізійних лючків	шт	2	
89	Дверцята ревізійні Vents Д 200х300 мм, пластикові	шт	2	
90	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
91	Витяжний вентилятор Вентс 125 М ТН	шт	1	
92	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	1	
93	Решітка металева Vents MBM 300 с, 300х300 мм, біла	шт	1	
94	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
95	Умивальник CERSANIT	комплект	3	Поставка Замовника
96	Напівп`єдестал CERSANIT	комплект	1	
97	Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підведенням	шт	3	
98	Змішувач для умивальника Water House Smart HB102	комплект	3	
99	Шланг L-0,5 м	шт	6	
100	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	Поставка Замовника
101	Унітаз-компакт Cersanit	шт	5	
102	Гофра до унітазів	шт	5	
103	Шланг L-0,5 м	шт	5	
104	Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком та в кульовому крані	бачок	5	
105	Арматура для змивного бачка Nova універсальна з функцією СТАРТ-СТОП з клапаном бокової подачі	комплект	5	
106	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	
107	Кран поливальний, діаметр 25 мм	шт	3	
108	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
109	Кран кульовий 1/2"	шт	9	

1	2	3	4	5
110	Установлення аксесуарів	шт	8	Поставка Замовника Поставка Замовника Поставка Замовника
111	Тримач для туалетного паперу Axentia	шт	5	
112	Дозатор для жидкого мила	шт	2	
113	Сушилка для рук	шт	1	
Розділ №2. Приміщення №5059 ДЕМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ				
114	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	28,47	
115	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	28,47	
116	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64,35	
117	Демонтаж обшивки укосів та коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на м/к (сміття 10кг/кв.м)	м2	13,61	
118	Демонтаж фальшстін з ГКЛ на м/к (сміття 10кг/кв.м)	м2	42,52	
119	(Демонтаж) Улаштування перегородок у санвузлах	м2	25	
120	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	28,47	
121	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
122	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
123	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
124	Демонтаж раковин [умивальників] зі збереженням	к-т	3	
125	Демонтаж унітазів зі змивними бачками зі збереженням	к-т	5	
126	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг зі збереженням СТЕНЫ та УКОСИ	шт	2	
127	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	42,52	
128	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключення)	м2	-42,52	
129	Профили для гіпсокартона UW 75, 3000 мм	м	37	
130	Профили для гіпсокартона CW 75, 3000 мм	м	76,5	
131	Гіпсокартонна плита Вологостійка 1200*2500*12,5	м2	44,6	
132	Стрічка серпанка Polax армуюча для стиків	м	36,6	
133	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	13,35	
134	Дюбель 6*40	шт	131	
135	Гвинти самонарізні для г/к профіля ЦБ 3,5*9,5мм	шт	553	
136	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	723	
137	Улаштування обшивки укосів та коробу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	13,61	
138	Профили для гіпсокартона UW 75, 3000 мм	м	45,3	
139	Профили для гіпсокартона CW 75, 3000 мм	м	62,3	
140	Гіпсокартонна плита Вологостійка 1200*2500*12,5	м2	14,3	
141	Дюбель 6*40	шт	163	
142	Гвинти самонарізні для г/к профіля ЦБ 3,5*9,5мм	шт	227	
143	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	624	
144	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	25,5	
145	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8,22	
146	Грунтовка Грундіріміттель (KNAUF Grundirmittel), 10 кг	кг	0,8	
147	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова 25 кг	кг	131,5	
148	Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	64,35	
149	Плитка для стін Cersanit TRENDО 30x60 чс White	м2	65	
150	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,9	
151	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	418,3	
152	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	26,1	
153	Клини + основа СВГ BauGut Mini	шт	273	

1	2	3	4	5
154	Установлення декоративних кутиків	м	25,5	
155	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	20	
156	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	25	
157	Перегородки металопластикові з дверями	м2	25	
158	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
	СТЕЛЯ			
159	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	28,47	
160	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x3600 RAL 9003	м	27,05	
161	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x1200 RAL 9003	м	54,09	
162	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x600 RAL 9003	м	27,05	
163	KRAFT Профіль Fortis Пристінний L T-24 S24xH19x3000 RAL 9003	м	30,75	
164	Спица-петля 250мм Україна	шт	23	
165	Спица-крючок 250мм Україна	шт	23	
166	Быстроподвес Україна	шт	23	
167	Дюбель 6*40	шт	85	
168	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	28,47	
169	Плита стельова Plain Hygena 600x600x15 мм	м2	29,89	
	ПІДЛОГИ			
170	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	28,47	
171	Грунтовка бетоноконтакт	кг	8,54	
172	Улаштування прокладної гідроізоляції перший шар	м2	28,47	
173	Плівка поліетиленова 1,5*100м 150мк	м2	31,32	
174	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,47	
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм	м2	28,47	
176	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,03	
177	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,47	
178	Сітка для армування 100x100x3	м2	31,32	
179	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	31,17	
180	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів TM Ceresit	пм	40	
181	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,48	
182	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	40,4	
183	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,47	
184	Керамогранітна плитка для підлоги Cersanit MARCELLO 60x60 см Light Grey Matt	м2	29	
185	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,7	
186	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	185,1	
187	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	11,6	
188	Клини + основа СВГ BauGut Mini	шт	120	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
189	Монтаж світильників LED панелі	шт	5	
190	Світильник-панель рамка LED 40W 6500K LED 600x600 мм	шт	5	
191	Установлення вимикачів	шт	1	
192	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora білий	шт	1	
193	монтажные коробки	шт	1	
194	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
195	Розетка 220В Schneider Electric EPH3100321 Asfora, білий, пластик, із заземленням, Schuko, ip44, із захисною кришкою	шт	1	

1	2	3	4	5
196	монтажные коробки	шт	1	
197	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
198	Електричний щит на 8 модулів, димчасті двері	шт	1	
199	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	40	
200	Гофра дм.20	м	40	
201	Кліпса 20	шт	160	
202	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	20	
203	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
204	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	м	20,6	
205	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	20,6	
206	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	2	
САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ				
207	Установлення ревізійних лючків	шт	4	
208	Дверцята ревізійні Vents Д 200x300 мм, пластикові	шт	4	
209	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
210	Витяжний вентилятор Вентс 125 М ТН	шт	1	
211	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
212	Умивальник CERSANIT	комплект	3	Поставка Замовника
213	Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підведенням	шт	3	
214	Змішувач для умивальника Water House Smart HB102	комплект	3	
215	Шланг L-0,5 м	шт	6	
216	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
217	Унітаз-компакт Cersanit	шт	5	Поставка Замовника
218	Гофра до унітазів	шт	5	
219	Шланг L-0,5 м	шт	5	
220	Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком та в кульовому крані	бачок	5	
221	Арматура для змивного бачка Nova універсальна з функцією СТАРТ-СТОП з клапаном бокової подачі	комплект	5	
222	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	
223	Кран поливальний, діаметр 25 мм	шт	3	
224	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
225	Кран кульовий 1/2"	шт	9	
226	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (після демонтажу)	кВт	6	
227	Установлення аксесуарів	шт	8	
228	Тримач для туалетного паперу Axentia	шт	5	Поставка Замовника
229	Дозатор для жидкого мила	шт	2	Поставка Замовника
230	Сушилка для рук	шт	1	Поставка Замовника
ІНШІ ПОСЛУГИ				
231	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м (знесення сміття з 5го поверху)	т	8,353	
232	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти до 16м (знесення сміття з 5го поверху)	т	8,353	
233	Навантаження сміття вручну (7,457т норм. + 0,896т розрахункове)	т	8,353	
234	Перевезення сміття до 30 км	т	8,353	
235	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м (підйом матеріалів на 5й поверх)	т	8,655	

1	2	3	4	5
236	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти до 16м (підйом матеріалів на 5й поверх)	т	8,655	

****Примітка:** Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром, який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Учасник - переможець Підрядник має приступити до виконання робіт не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг, та надати послуги протягом 60 (шістдесяти) робочих днів.

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі,

встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

3.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та Інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- *електронні файли у одному з форматів* – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);

- *електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;*

- *електронні файли у одному з форматів* обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.);

Інформація про ціни на матеріальні ресурси у форматах:

- у одному з форматів – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);
- PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №11** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

5. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим. Огляд об'єкта проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна). У разі огляду об'єкту Учасник у складі тендерної документації надає Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником.

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Стиль-Буд і К»

Україна, 49089
Дніпропетровська обл.
м.Дніпро,
вул.Автотранспортна,3
Тел./056/-736-77-29
E-mail: stilbudk@gmail.com

р/рах. UA81 300335 00000000 26005206896
в АТ «Райффайзен Банк»
м.Київ
МФО 300335, ЄДРПОУ 35112357
ІПН 351123504636

Вих. №30/07-025 від 30 липня 2025 року

Керівнику
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль-Буд і К» пропонує надати послуги Поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році за 1459175,39 грн з ПДВ (Один мільйон чотиреста п'ятдесят дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять грн. 39 коп.).

Додатки:

-Договірна ціна на 2 арк.

Директор ТОВ "Стиль - Буд і К"



Шуригін Ю.Л

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль-Буд і К»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 липня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	988,62926	988,62926	-
		Заробітна плата	357,09044	357,09044	-
		Вартість матеріальних ресурсів	618,54182	618,54182	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,99700	12,99700	-
3		Загальновиrobничі витрати	195,17209	195,17209	-
		Кошти на зведення (приспосаування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1183,80135	1183,80135	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Прибуток	21,33126	21,33126	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,84688	-	10,84688
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1215,97949	1205,13261	10,84688
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	1215,97949	1205,13261	10,84688
		Всього по Розділу I	243,19590	-	243,19590
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1459,17539	1205,13261	254,04278
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р. I + р. II)	1459,17539	-	-
		в т.ч. зворотні суми:	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник генеральної
підприємств організації

Шуригін Ю.В.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ІВАЩЕНКО НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА

ЄДРПОУ 2565516126, Р/р UA503052990000026004050323156 в КБ ПриватБанк МФО 305299,
ІПН 2565516126

Вих.№30 /07 від 30 липня 2025р.

Керівництву ДДУВС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа-підприємець Іващенко Н.Є. пропонує виконати роботи з Поточного ремонту корпусу №1 літ. А-Б приміщення №5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році, за 1324045,86 грн з ПДВ (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі сорок п'ять грн 86 коп)

Додатки:-Договірна ціна;



ФОП Іващенко Н.Є.

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(*назва організації*)

Підрядник Фізична особа-підприємець Івашенко Наталія Євгенівна
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 липня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
	Прямі витрати, у тому числі		915,26819	915,26819	-
	Заробітна плата		284,39212	284,39212	-
	Вартість матеріальних ресурсів		618,54182	618,54182	-
2	Розрахунок N1	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,33425	12,33425	-
3	Розрахунок N2	Загальновиборничі витрати	155,92522	155,92522	-
	Розрахунок N3	Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок N6	Інші супутні витрати	-	-	-
6	Розрахунок N7	Разом	1071,19341	1071,19341	-
	Розрахунок N8				

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток			
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	21,33126	21,33126	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	10,84688	-	10,84688
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1103,37155	1092,52467	10,84688
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	1103,37155	1092,52467	10,84688
		Всього по Розділу I	220,67431	-	220,67431
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	1324,04586	1092,52467	231,52119
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	1324,04586	-	-
		в т.ч. зворотні суми:	-	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник генеральної
підприємної організації

Івашченко Н.Є



Альтернатива-Т

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТЕРНАТИВА-Т»

49089, м. Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, буд. 42, кв.3
тел. +380991066200

e-mail: 5602501@ukr.net

UA543071230000026006010238380 ПАТ «БАНК ВОСТОК»
МФО 307123, код ЄДРПОУ 38131587

Вих.№29/07-29 від 29 липня 2025року

КЕРІВНИЦТВУ ДДУВВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»
пропонує виконати поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №5057, 5059
(санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по
просп.Науки, 26 в м. Дніпро

за 1 283 933 грн 08 коп з ПДВ (Один мільйон двісті вісімдесят три тисячі
дев'ятсот тридцять три грн 08 коп) Договірну ціну додаємо.

Директор ТЗОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»



РИБАК О.М.

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ «Альтернатива-Т»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №5057, 5059 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2025 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 29 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	893,48941	893,48941	-
		Заробітна плата	262,81006	262,81006	-
		Вартість матеріальних ресурсів	618,54185	618,54185	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,13750	12,13750	-
2		Загальновиробничі витрати	144,27668	144,27668	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
		Разом	1037,76609	1037,76609	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Прибуток	21,33126	21,33126	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,84688	-	10,84688
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1069,94423	1059,09735	10,84688
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	1069,94423	1059,09735	10,84688
13	Розрахунок №14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	213,98885	-	213,98885
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	1283,93308	-	224,83573
		Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II) в т.ч. зворотні суми:	1283,93308	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник



Керівник генеральної
підрядної організації

О.М.Рибак