

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-11-06-016131-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	1 103 011,86 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «ЕКО-ІНДУСТРІЯ», грн	ПП «КОНСАЛТИНГОВО-ІНЖЕНІРІНГОВИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЦЕНТР «БРАНДМАУЕР», грн	ТОВ «СПБ «СФЕРА», грн	Середня ціна за одиницю, грн	Середня вартість, грн
1	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та	1	1049929,70	1124327,09	1134778,79	1103011,86	1103011,86

	прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро						
Очікувана вартість закупівлі – 1 103 011,86 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони відповідають потребам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням виділених коштів.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — з метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей приміщень, на підставі акту огляду конструкцій стін та внутрішнього оздоблення приміщень

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце надання послуг:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж =====			
	ВЕЛИКИЙ ЗАЛ			
1	Розбирання основи бетонного	м3	8,35	
	=====			
	МАЛИЙ ЗАЛ			
2	Розбирання основи бетонного	м3	3,178	
3	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	т	27,668	
4	Навантаження сміття вручну на автосамоскид	т	27,668	
5	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	27,668	
	Розділ №2. Монтаж =====			
	ВЕЛИКА ЗАЛА ПІДЛОГИ			
6	Улаштування підстильного шару піщаного плінтус 34,5 п.м	м3	1,67	
7	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	м	34,5	
8	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	37,95	
9	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	34,5	
10	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	34,845	
	наливна підлога з візерунком 83,5 м2			
11	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	83,5	
12	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	м3	2,5551	
13	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	83,5	
1	2	3	4	5
14	Сітка армувальна 50*50*2,5	м2	91,85	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	83,5	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	83,5	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,5551	

1	2	3	4	5
18	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	83,5	
19	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	м2	93,52	
20	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	83,5	
21	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	86,84	
22	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	1,2525	
23	Пісок природний, збагачений	м3	4,509	

24	Пластифікатор для бетону	кг	62,625	
25	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	1,5865	
26	Фібра	кг	2,505	
27	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	83,5	
28	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	83,5	
29	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	м2	83,5	
30	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	м2	83,5	
31	PROMPOL PE-01 (2K) Грунт епоксидний глибокого проникнення	кг	50,1	
32	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	м2	83,5	
33	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	кг	25,05	
34	Сольвент	кг	4,175	
35	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (підлога)	м2	3,5	
36	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція СТІНИ Тип 2,3	кг	1,05	
37	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	13,84	
38	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	14,53	
39	Клей для гіпсокартону Перлфікс	кг	69,2	
40	Стрічка армуюча для швів	пм	11,9	
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,84	
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	
43	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	кг	13,84	
44	Грунтування водними сумішами стін	м2	33,06	
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,306	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,39	
47	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	кг	19,92	

1	2	3	4	5
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,5	
49	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	14,25	
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,38	
51	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	2,5	
52	Клей для гіпсокартону Перлфікс	кг	11,9	
53	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,38	
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
55	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	кг	2,38	
56	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (стіни)	м2	8,3	
57	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	2,49	
	=====			
	МАЛА ЗАЛА			
	ПІДЛОГИ			

58	Улаштування підстильного шару піщаного плінтус 24,5 п.м	м3	0,6356	
59	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	м	24,5	
60	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	м	26,95	
61	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	м	24,5	
62	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	м	24,745	
63	наливна підлога з візерунком 31,78 м2	м2	31,78	
64	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2		
65	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	м3	0,972468	
66	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,78	
67	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	м2	31,78	
68	Улаштування першого шару гідроізоляції	м2	31,78	
69	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	м2	35,5936	
70	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	31,78	
71	Сітка армувальна 50*50*2,5	м2	34,958	
72	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	31,78	
73	Гідроізоляційна плівка п/е	м2	33,0512	
74	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0,4767	
75	Пісок природний, збагачений	м3	1,71612	
76	Пластифікатор для бетону	кг	23,835	
77	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,60382	
78	Фібра	кг	0,9534	
79	Шліфування цементних покриттів підлог	м2	31,78	
80	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	м2	31,78	
81	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	м2	31,78	

1	2	3	4	5
81	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	м2	31,78	
82	PROMPOL PE-01 (2K) Грунт епоксидний глибокого проникнення	кг	19,068	
83	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	м2	31,78	
84	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	кг	9,534	
85	Сольвент	кг	1,589	
86	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (підлога)	м2	3,5	
87	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	кг	1,05	
88	СТІНИ Тип 1,2,3			
89	Грунтування водними сумішами стін	м2	22,81	
90	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Тип 2	л	2,281	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,27	

91	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	кг	12,38	
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,39	
93	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	кг	0,42	
94	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (стіни)	м2	8,58	
95	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	кг	2,57	
96	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,22	
97	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,9282	
98	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	6,531	
99	Дюбелі 6х40 мм	шт	87,08	
100	Саморізи 3,5х25 мм	шт	211,48	
101	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	335,88	
102	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	3,421	
103	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	37,1956	
104	Підвіс П-образний універсальний 60х250	шт	12,44	
105	Стрічка армуюча для швів	пм	1,9904	
106	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	0,6842	
107	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,22	
108	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8708	
109	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	кг	6,22	
110	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	10,8	
111	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	11,34	
112	Клей для гіпсокартону Перлфікс	кг	54	
113	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,8	
114	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,56	
115	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	кг	10,8	
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	20	
117	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	м2	21	

1	2	3	4	5
118	Клей для гіпсокартону Перлфікс	кг	100	
119	Стрічка армуюча для швів	пм	17,2	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	20	
121	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,88	
122	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш) Тип 4	кг	20	
123	Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	8,5	
124	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	м2	8,585	
125	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,7	
126	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	33,15	
127	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	4,216	
128	Клини СВП BauGut Mini СТЕЛІ ТИП 2	шт	85	
129	Очищення стель щітками	м2	6,43	
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим	м2	6,43	

	розчином			
131	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	0,643	
132	Ґрунтування водними сумішами стель	м2	6,43	
133	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,286	
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	6,43	
135	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	кг	1,929	
	Інші додаткові послуги			
	=====			
136	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
137	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
	Розділ №3. Покрівля			
138	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	м2	255	
139	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	128	
140	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	м2	138,24	
141	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	комплект	512	
142	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	л	0,64	
143	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	л	2,9568	
144	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	1	
145	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	м2	0,65	
146	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	комплект	7	
147	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	л	0,06	
148	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран /окремими місцями/	м2	45	
149	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	м2	48,6	

1	2	3	4	5
150	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	комплект	180	
151	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	л	0,225	
152	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	л	1,386	
153	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі /притискна планка	м	60	
154	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /притискна планка, збережена	м	60	
155	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	8	
	Розділ №4. Фарбування кондиціонерів			
156	Шліфування поверхонь	м2	3,2	
157	Р600-800 Нетканий абразивний матеріал дрібнозернистий, 150х230 мм 10 шт.	упак	1	
158	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	3,2	
159	Ґрунтування	м2	3,2	
160	Ґрунт адгезійний для пластмас INTER TROTON 1K Plastic Primer 1,00 л	л	0,64	
161	Фарбування поґрунтованих поверхонь, за 2 рази	м2	3,2	

162	Фарба для пластику полістиролу графіт, 500 мл	л	1,2	
163	Фарбування поґрунтованих поверхонь лаком /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,2	
164	Ultra HS 2:1 прозорий акриловий лак 1л + 0,5л затверджувач	л	0,8	

***Примітка:** Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»**.

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром, який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Учасник - переможець Підрядник має приступити до виконання з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг, та надати послуги **до 20.12.2025 року**

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

3.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та Інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- **електронні файли у одному з форматів** – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);

- **електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;**

- **електронні файли у одному з форматів** обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.);

Інформація про ціни на матеріальні ресурси у форматах:

- у одному з форматів – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);
- PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4. Учасник може за бажанням здійснити огляд об'єкта, перед подачею тендерної пропозиції. Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна). Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

5. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі,

визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (*у разі його затвердження*), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №11** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ІНДУСТРІЯ"

р/р UA783052990000026004050578053 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 ЄДРПОУ 42802557

Юр. адр.: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське,
вулиця Героїв України, будинок 27Г, приміщення 12, 13

Вих. 1/06/11 від 06.11.2025 р.

Проректору
ДДУВС
Мельнику С.В.**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО-ІНДУСТРІЯ" (ЄДРПОУ 42802557) просить розглянути пропозицію щодо надання послуг з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро загальною вартістю **1 049 929,70 грн. (Один мільйон сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять гривень 70 копійок), в т.ч. ПДВ 174 988,28 грн.**

Обсяг пропозиції:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			труда
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.
							у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати
	Локальний кошторис 02-01-01							труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.	

	на Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро								
	Перелік нарахувань:								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2								
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>								
	=====								
1	ВЕЛИКИЙ ЗАЛ Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	8,35	2466,67	1614,04	852,63 363,39	20596,69	115,77 22,39
	=====								
2	МАЛИЙ ЗАЛ Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	3,178	2466,67	1614,04	852,63 363,39	7839,08	44,06 8,52
3	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	ПУ14-6003	т	27,668	493,98	493,98	-	13667,44	99,6 -
4	Навантаження сміття вручну на автосамоскид	КР20-40-1	1 т	27,668	219,05	219,05	-	6060,68	54,12 -
5	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км Разом по розділу будівельні роботи, грн.	С331-34-3	т	27,668	318,07	-	318,07	8800,36	- 56964,25 344,46 313,55 30,91
	<u>Розділ 2. Монтаж</u>								
	=====								
6	ВЕЛИКА ЗАЛА ПІДЛОГИ Улаштування підстильного шару піщаного	КР7-16-2	м3	1,67	1805,70	734,61	152,10 65,51	3015,52	10,07 0,81
7	плінтус 34,5 п.м Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	КР11-40-1	100м	0,345	1702,74	1702,74	-	587,45	4,49 -

8	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	C1545-103-1H	м	37,95	6,87	-	-	260,72	-
9	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	КБ21-12-1	100м	0,345	20886,45	20838,27	48,18 16,77	7205,83	60,08 0,04
10	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	C111-1722H	м	34,845	255,48	-	-	8902,20	-
11	наливна підлога з візерунком 83,5 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	КР7-20-1	100м2	0,835	5894,25	5894,25	-	4921,70	38,06
12	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	C126-1095H	м3	2,5551	5023,51	-	-	12835,57	-
13	Армування стяжки дріткою сіткою	КБ11-11-18	100м2	0,835	10729,56	2737,31	-	8959,18	19,46
14	Сітка армувальна 50*50*2,5	C1-1-15-3 варіант 1	м2	91,85	95,88	-	-	8806,58	-
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	КР7-17-2	100м2	0,835	9484,71	9484,71	-	7919,73	64,4
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	КР7-17-9	100м2	0,835	637,53	637,53	-	532,34	4,33
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	КР20-17-19	100м3	0,025551	386000,65	41517,83	7121,70 6965,27	9862,70	9,47 1,45
18	Улаштування першого шару гідроізоляції	КР7-19-1	100м2	0,835	44360,69	44360,69	-	37041,18	251,57
19	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	C111-1760 варіант 2	м2	93,52	225,11	-	-	21052,29	-
20	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	КБ11-11-3	100м2	0,835	18630,62	18630,62	-	15556,57	126,5
21	Гідроізоляційна плівка п/е	C111-1760 варіант 1	м2	86,84	19,80	-	-	1719,43	-
22	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	C111-1325	т	1,2525	5340,53	-	-	6689,01	-
23	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	4,509	1234,28	-	-	5565,37	-
24	Пластифікатор для бетону	C111-198-1H	кг	62,625	44,83	-	-	2807,48	-
25	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	C1421-9599	м3	1,5865	863,63	-	-	1370,15	-
26	Фібра	C111-1626H1	кг	2,505	191,14	-	-	478,81	-
27	Шліфування цементних покриттів підлог	КБ11-15-7	100м2	0,835	17032,34	16348,37	437,51 169,36	14222,00	104,24 1,04
28	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі	ПР13-8029	м2	83,5	128,64	48,68	79,96 34,44	10741,44	33,07 21,2

29	пилу більш 1 мм Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	83,5	240,75	240,75	-	20102,63	146,4
30	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	83,5	73,58	73,58	-	6143,93	44,79
31	PROMPOL PE-01 (2К) Грунт епоксидний глибокого проникнення	С1550-58 варіант 2	кг	50,1	466,07	-	-	23350,11	-
32	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,835	18541,23	13007,29	269,06 263,99	15481,93	74,87 1,79
33	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція	С1550-51 варіант 2	кг	25,05	495,92	-	-	12422,80	-
34	Сольвент	С1113- 174Н	кг	4,175	217,09	-	-	906,35	-
35	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (підлога)	КР12-60-13	100м2	0,035	87882,39	87882,39	-	3075,88	19,24
36	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція СТІНИ Тип 2,3	С1550-51 варіант 2	кг	1,05	495,92	-	-	520,72	-
37	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	КБ15-63-1 Н2=Н5=1, 15	100м2	0,1384	16690,08	14852,12	503,71 494,21	2309,91	16,29 0,56
38	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	С111-741- 3 варіант 6	м2	14,53	155,14	-	-	2254,18	-
39	Клей для гіпсокартону Перлфікс	С1-216-6 варіант 1	кг	69,2	12,79	-	-	885,07	-
40	Стрічка армуюча для швів	С1550-36- 1ВА варіант 2	пм	11,9	21,97	-	-	261,44	-
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самеңгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 Н2=Н5=1, 15	100 м2	0,1384	7851,74	7578,76	-	1086,68	7,55
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014- 6 варіант 1	л	2	50,33	-	-	100,66	-

43	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1	кг	13,84	16,89	-	-	233,76	-
44	Грунтування водними сумішами стін	KP20-19-1	100м2	0,3306	1449,17	1449,17	-	479,10	3,8
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	3,306	50,33	-	-	166,39	-
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0639	7073,28	6889,94	-	451,98	3,36
47	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 4	кг	19,92	397,19	-	-	7912,02	-
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,475	7073,28	6889,94	-	3359,81	24,99
49	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 2	кг	14,25	478,79	-	-	6822,76	-
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KБ15-63-2	100м2	0,0238	48667,81	42782,07	502,49 494,22	1158,29	8,07 0,1
51	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 6	м2	2,5	155,14	-	-	387,85	-
52	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 1	кг	11,9	12,79	-	-	152,20	-
53	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KБ15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,0238	7851,74	7578,76	-	186,87	1,3
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	0,34	50,33	-	-	17,11	-
55	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1	кг	2,38	16,89	-	-	40,20	-
56	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (стіни)	KP12-60-13	100м2	0,083	87882,39	87882,39	-	7294,24	45,62

57	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 2	кг	2,49	478,79	-	-	1192,19	-
	=====						-		-
	МАЛА ЗАЛА								
	ПІДЛОГИ								
58	Улаштування підстильного шару піщаного	KP7-16-2	м3	0,6356	1805,70	734,61	152,10 65,51	1147,70	3,83 0,31
	плінтус 24,5 п.м								
59	Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	KP11-40-1	100м	0,245	1702,74	1702,74	-	417,17	3,19
60	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	C1545-103-1H	м	26,95	6,87	-	-	185,15	-
61	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	K521-12-1 H2=H5=1, 15	100м	0,245	20886,45	20838,27	48,18 16,77	5117,18	42,67 0,03
62	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	C111-1722H	м	24,745	255,48	-	-	6321,85	-
	наливна підлога з візерунком 31,78 м2								
63	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	KP7-20-1	100м2	0,3178	5894,25	5894,25	-	1873,19	14,49
64	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	C126-1095H	м3	0,972468	5023,51	-	-	4885,20	-
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	KP7-17-2	100м2	0,3178	16952,97	9689,77	-	5387,65	25,04
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	KP7-17-9	100м2	0,3178	4372,78	741,18	-	1389,67	1,95
67	Улаштування першого шару гідроізоляції	KP7-19-1	100м2	0,3178	44360,69	44360,69	-	14097,83	95,75
68	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОМ 8мм (1,2х30м)	C111-1760 варіант 2	м2	35,5936	225,11	-	-	8012,48	-
69	Армування стяжки дріт'яною сіткою	K511-11-18 H2=H5=1, 15	100м2	0,3178	10729,56	2737,31	-	3409,85	7,4
70	Сітка армувальна 50*50*2,5	C1-1-15-3 варіант 1	м2	34,958	95,88	-	-	3351,77	-
71	Улаштування стяжок цементних з напіссухої суміші товщиною 50 мм	K511-11-3 H2=H5=1, 15	100м2	0,3178	18630,62	18630,62	-	5920,81	48,14
72	Гідроізоляційна плівка п/е	C111-1760 варіант 1	м2	33,0512	19,80	-	-	654,41	-

73	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	C111-1325	т	0,4767	5340,53	-	-	2545,83	-
74	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	1,71612	1234,28	-	-	2118,17	-
75	Пластифікатор для бетону	C111-198-1Н	кг	23,835	44,83	-	-	1068,52	-
76	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	C1421-9599	м3	0,60382	863,63	-	-	521,48	-
77	Фібра	C111-1626Н1	кг	0,9534	191,14	-	-	182,23	-
78	Шліфування цементних покриттів підлог	КБ11-15-7	100м2	0,3178	17032,34	16348,37	437,51 169,36	5412,88	39,67 0,4
79	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилю більш 1 мм	ПР13-8029	м2	31,78	158,52	78,56	79,96 34,44	5037,77	21,06 8,07
80	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	31,78	240,75	240,75	-	7651,04	55,72
81	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	31,78	73,58	73,58	-	2338,37	17,05
82	PROMPOL PE-01 (2К) Грунт епоксидний глибокого проникнення	C1550-58 варіант 2	кг	19,068	466,07	-	-	8887,02	-
83	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,3178	13276,35	13007,29	269,06 263,99	4219,22	28,49 0,68
84	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 2	кг	9,534	495,92	-	-	4728,10	-
85	Сольвент	C1113-174Н	кг	1,589	217,09	-	-	344,96	-
86	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (підлога)	КР12-60-13	100м2	0,035	87882,39	87882,39	-	3075,88	19,24
87	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 2	кг	1,05	495,92	-	-	520,72	-
88	СТІНИ Тип 1,2,3 Грунтування водними сумішами стін	КР20-19-1	100м2	0,2281	1449,17	1449,17	-	330,56	2,62
89	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	2,281	50,33	-	-	114,80	-
	Тип 2								

90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,4127	7073,28	6889,94	-	2919,14	21,71
91	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	С111-1626-1 варіант 4	кг	12,38	397,19	-	-	4917,21	-
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,0139	7073,28	6889,94	-	98,32	0,73
93	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	С111-1626-1 варіант 2	кг	0,42	478,79	-	-	201,09	-
94	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (стіни)	КР12-60-13	100м2	0,0858	87882,39	87882,39	-	7540,31	47,16
95	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	С111-1626-1 варіант 4	кг	2,57	397,19	-	-	1020,78	-
96	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	КБ15-63-5 Н2=Н5=1,15	100м2	0,0622	71932,11	71727,37	-	4474,18	31,66
97	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014-6 варіант 1	л	1,9282	50,33	-	-	97,05	-
98	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	С111-741-3 варіант 6	м2	6,531	155,14	-	-	1013,22	-
99	Дюбелі 6х40 мм	С1545-43-22ВА	шт	87,08	0,42	-	-	36,57	-
100	Саморізи 3,5х25 мм	С111-1849-2ВА	шт	211,48	0,63	-	-	133,23	-
101	Саморізи 3,5х9,5 мм	С111-1849-2ВА варіант 1	шт	335,88	0,37	-	-	124,28	-
102	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	С111-1831-2ВА варіант 1	м	3,421	28,75	-	-	98,35	-
103	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	С111-1831-1ВА варіант 1	м	37,1956	44,71	-	-	1663,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Підвіс П-образний універсальний 60x250	C188888-22-1BA	шт	12,44	13,25	-	-	164,83	-
105	Стрічка армуюча для швів	варіант 1 C1550-36-1BA	пм	1,9904	21,97	-	-	43,73	-
106	Шпаклівка Фюгенфюллер	варіант 2 C111-2015-7BA	кг	0,6842	17,16	-	-	11,74	-
107	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,0622	7851,74	7578,76	-	488,38	3,4
108	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	0,8708	50,33	-	-	43,83	-
109	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульті-Фініш)	варіант 1 C111-2015-4H2	кг	6,22	16,89	-	-	105,06	-
110	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	варіант 1 KB15-63-2 H2=H5=1, 15	100м2	0,108	48667,81	42782,07	502,49 494,22	5256,12	36,62 0,43
111	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3	м2	11,34	155,14	-	-	1759,29	-
112	Клей для гіпсокартону Перлфікс	варіант 6 C1-216-6	кг	54	12,79	-	-	690,66	-
113	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 1 KB15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,108	7851,74	7578,76	-	847,99	5,9
114	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	1,56	50,33	-	-	78,51	-
115	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульті-Фініш)	варіант 1 C111-2015-4H2	кг	10,8	16,89	-	-	182,41	-
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	варіант 1 KB15-63-1 H2=H5=1, 15	100м2	0,2	16690,08	14852,12	503,71 494,21	3338,02	23,54 0,8
117	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3	м2	21	155,14	-	-	3257,94	-
		варіант 6							

118	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 1	кг	100	12,79	-	-	1279,00	-
119	Стрічка армуюча для швів	C1550-36- 1BA варіант 2	мм	17,2	21,97	-	-	377,88	-
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,2	7851,74	7578,76	-	1570,35	10,92
121	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6 варіант 1	л	2,88	50,33	-	-	144,95	-
122	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111- 2015-4H2 варіант 1	кг	20	16,89	-	-	337,80	-
123	Тип 4 Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	KP13-26-4	100м2	0,085	77710,34	77710,34	-	6605,38	48,7
124	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	C111-287 варіант 2	м2	8,585	556,37	-	-	4776,44	-
125	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6 варіант 1	л	1,7	50,33	-	-	85,56	-
126	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	C111-2000- 2	кг	33,15	30,46	-	-	1009,75	-
127	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	C111-1633 варіант 1	кг	4,216	150,97	-	-	636,49	-
128	Клини СВП BauGut Mini	C1330- 676-111A варіант 1	шт	85	1,30	-	-	110,50	-
129	СТЕЛІ ТИП 2 Очищення стель щітками	KP20-38-1	м2	6,43	42,82	37,63	-	275,33	2,16
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100м2	0,0643	1087,20	1087,20	-	69,91	0,62
131	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	C111-2014- 8	л	0,643	302,92	-	-	194,78	-
132	Грунтування водними сумішами стель	KP20-19-1	100м2	0,0643	1449,17	1449,17	-	93,18	0,74

133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	1,286	50,33	-	-	64,72	-
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	варіант 1 КР12-49-4	100м2	0,0643	14898,62	14611,99	-	957,98	7,17
135	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1	кг	1,929	397,19	-	-	766,18	-
	Інші додаткові послуги =====	варіант 4							
136	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	КР20-27-1	100шт	0,04	1309,00	1309,00	-	52,36	0,43
137	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	КР20-27-2 К=3	100шт	0,04	2961,85	2961,85	-	118,47	0,96
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							481212,04	1828,46
								481212,04	1790,75
									37,71
Розділ 3. Покрівля									
138	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	ПР13-10016-1	100 м2	2,55	2524,25	2396,17	128,08 108,64	6436,84	42,11 1,85
139	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	РС1-2-3	100 м2	1,28	5361,54	5222,35	126,59 123,07	6862,77	50,44 1,22
140	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108	м2	138,24	543,60	-	-	75147,26	-
141	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10x120 мм	варіант 1 C1-1-1-367	комплект	512	6,96	-	-	3563,52	-
142	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	варіант 1 C111-344-16	л	0,64	986,61	-	-	631,43	-
143	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8	л	2,9568	1302,60	-	-	3851,53	-
144	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	варіант 1 РС1-4-1	100 м	0,01	15187,03	15072,83	114,20 110,78	151,87	1,11 0,01

145	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 1	м2	0,65	543,60	-	-	353,34	-
146	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 1	комплект	7	6,96	-	-	48,72	-
147	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16	л	0,06	986,61	-	-	59,20	-
148	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран /окремими місцями/	PC1-2-3 H2=1,25	100 м2	0,45	6667,13	6527,94	126,59 123,07	3000,21	22,17 0,43
149	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 1	м2	48,6	543,60	-	-	26418,96	-
150	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 1	комплект	180	6,96	-	-	1252,80	-
151	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16	л	0,225	986,61	-	-	221,99	-
152	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8 варіант 1	л	1,386	1302,60	-	-	1805,40	-
153	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі /притискна планка	KP8-4-1	100м	0,6	1932,50	1932,50	-	1159,50	10,35
154	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /притискна планка, збережена	KP8-40-4	100м	0,6	6264,11	6249,43	14,68 14,24	3758,47	29,71 0,07
155	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Разом по розділу будівельні роботи, грн.	KP20-5-1	100м2	0,08	10834,11	10834,11	-	866,73	6,96
								135590,54	166,43
								135590,54	162,85
									3,58
Розділ 4. Фарбування кондиціонерів									
156	Шліфування поверхонь	KP13-25-1	100м2	0,032	119336,31	119336,31	-	3818,76	27,5
157	P600-800 Нетканый абразивный материал дрібнозернистий, 150х230 мм 10 шт.	C111-111-П-1	упак	1	497,16	-	-	497,16	-
158	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	KB13-45-2	100м2	0,032	5944,90	2230,63	-	190,24	0,57
159	Грунтування	KP20-19-1	100м2	0,032	1449,17	1449,17	-	46,37	0,37
160	Ґрунт адгезійний для пластмас INTER TROTON 1K Plastic Primer 1,00 л	C111-2008-2-3	л	0,64	749,46	-	-	479,65	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 13 -

2179_дц_лкдц

161	Фарбування погрунтованих поверхонь, за 2 рази	КБ13-26-6	100м2	0,032	1850,09	1513,57	<u>22,66</u> 9,87	59,20	<u>0,32</u> -
162	Фарба для пластику полістиролу графіт, 500 мл	С111-2008-2-5	л	1,2	2548,90	-	-	3058,68	-
163	Фарбування погрунтованих поверхонь лаком /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	КБ13-26-18 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	100м2	0,032	1664,52	855,27	<u>12,46</u> 5,43	53,26	<u>0,18</u> -
164	Ultra HS 2:1 прозорий акриловий лак 1л + 0,5л затверджувач	С111-2008-2-6	л	0,8	702,97	-	-	562,38	-
	Разом по розділу							8765,70	28,94
	будівельні роботи, грн.							8765,70	<u>28,94</u> -
	Разом за локальним кошторисом:							682532,53	2368,29
	будівельні роботи, грн.							682532,53	<u>2296,09</u> 72,2

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	682,53253	682,53253	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	306,76234	306,76234	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	345,75393	345,75393	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	30,01626	30,01626	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	162,00468	162,00468	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	844,53721	844,53721	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	20,15530	20,15530	-

рахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,24891	-
рахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-
рахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)	874,94142	864,69251
рахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-
	Разом по Розділу I	874,94142	864,69251
	Податок на додану вартість	174,98828	-
	Всього по Розділу I	1049,92970	864,69251
Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
рахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-
	Разом по Розділу II	-	-
	Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-
	Всього по Розділу II	-	-
	Всього договірна ціна (р.I + р.II)	1049,92970	
	в т.ч. зворотні суми:		

* Пропозиція актуальна протягом 14 календарних днів з дати надання.

З повагою,
В.о. директора



Мельник Д.П.



ТОВ «Системи протипожежної безпеки «СФЕРА»

Юридична адреса: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська буд. 9/3, каб. 4. Поштова адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, 37, ЄДРПОУ № 42937008, тел.: (097) 528-21-50, e-mail: spb_sfera@ukr.net

Вих. № 06/1 від 06 листопада 2025

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «СПБ «СФЕРА» надає комерційну пропозицію щодо виконання послуг з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) ДДУВС за адресою м.Дніпро, проспект Науки ,26 в наступних обсягах:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			труда
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.
							у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
	Локальний кошторис								

02-01-01

на Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6
приміщення книгосховища та прибудови
(літ. А4-1) Дніпровського державного
університету внутрішніх справ по просп.

Науки, 26 в м. Дніпро

Перелік нарахунків:

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2

Розділ 1. Демонтаж

=====

ВЕЛИКИЙ ЗАЛ

1	Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	8,35	2764,36	1750,58	<u>1013,78</u> 466,46	23082,41	<u>109,52</u> 25,05
---	-----------------------------	-----------	----	------	---------	---------	--------------------------	----------	------------------------

=====

МАЛИЙ ЗАЛ

2	Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	3,178	2764,36	1750,58	<u>1013,78</u> 466,46	8785,14	<u>41,68</u> 9,54
3	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	ПУ14-6003	т	27,668	565,15	565,15	- -	15636,57	<u>99,6</u> -
4	Навантаження сміття вручну на автосамоскид	КР20-40-1	1 т	27,668	250,60	250,60	- -	6933,60	<u>54,12</u> -
5	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	С331-34-3	т	27,668	550,00	-	<u>550,00</u> -	15217,40	<u>-</u> -
	Разом по розділу							69655,12	339,51
	будівельні роботи, грн.							69655,12	<u>304,92</u> 34,59

Розділ 2. Монтаж

=====

ВЕЛИКА ЗАЛА

ПІДЛОГИ

6	Улаштування підстильного шару піщаного	КР7-16-2	м3	1,67	1931,43	773,29	<u>239,15</u> 105,97	3225,49	<u>9,18</u> 1,11
7	плінтус 34,5 п.м Улаштування демпферної стрічки вис. 100мм	КР11-40-1	100м	0,345	1948,17	1943,59	<u>4,58</u> 4,36	672,12	<u>4,48</u> 0,01
8	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	С1545-103-1Н варіант 1	м	37,95	6,87	-	- -	260,72	<u>-</u> -

9	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	КБ21-12-1	100м	0,345	25707,28	9036,48	<u>16670,80</u> 6510,48	8869,01	<u>20,09</u> 13,85
10	Плнтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	С111-1722Н варіант 1	м	34,845	255,48	-	-	8902,20	-
11	наливна підлога з візерунком 83,5 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	КР7-20-1	100м2	0,835	6745,08	6692,35	<u>52,73</u> 50,15	5632,14	<u>37,78</u> 0,26
12	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	С126-1095Н варіант 1	м3	2,5551	5023,51	-	-	12835,57	-
13	Армування стяжки дріткою сіткою	КБ11-11-18	100м2	0,835	12302,65	3004,87	<u>134,45</u> 127,89	10272,71	<u>18,67</u> 0,65
14	Сітка армувальна 50*50*2,5	С1-1-15-3 варіант 2	м2	91,85	95,88	-	-	8806,58	-
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	КР7-17-2	100м2	0,835	10851,35	10851,35	-	9060,88	<u>64,4</u> -
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	КР7-17-9	100м2	0,835	729,39	729,39	-	609,04	<u>4,33</u> -
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	КР20-17-19	100м3	0,025551	401066,65	47497,67	<u>8124,98</u> 7968,56	10247,65	<u>9,47</u> 1,45
18	Улаштування першого шару гідроізоляції	КР7-19-1	100м2	0,835	50750,80	50686,61	<u>64,19</u> 61,06	42376,92	<u>251,25</u> 0,31
19	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОМ 8мм (1,2х30м)	С111-1760 варіант 4	м2	93,52	220,01	-	-	20575,34	-
20	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	КБ11-11-3	100м2	0,835	21342,19	20725,28	<u>616,91</u> 586,81	17820,73	<u>123</u> 2,99
21	Гідроізоляційна плівка п/е	С111-1760 варіант 3	м2	86,84	20,15	-	-	1749,83	-
22	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	С111-1325 варіант 1	т	1,2525	5340,53	-	-	6689,01	-
23	Пісок природний, збагачений	С1421-9552 варіант 1	м3	4,509	1234,28	-	-	5565,37	-
24	Пластифікатор для бетону	С111-198-1Н варіант 1	кг	62,625	44,83	-	-	2807,48	-
25	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	С1421-9599 варіант 1	м3	1,5865	863,63	-	-	1370,15	-

								381_ДЦ_ЛКДЦ			
26	Фібра	C111-1626H1 варіант 1	кг	2,505	190,24	-	-	476,55	-	-	-
27	Шліфування цементних покриттів підлог	KB11-15-7	100м2	0,835	19412,36	18704,00	461,90 193,75	16209,32	104,24 1,04	-	-
28	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	ПР13-8029	м2	83,5	178,15	55,70	122,45 56,89	14875,53	33,07 30,4	-	-
29	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	83,5	276,51	262,97	13,54 7,04	23088,59	138,28 3,79	-	-
30	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	83,5	84,55	80,04	4,51 2,35	7059,93	42,08 1,26	-	-
31	PROMPOL PE-01 (2K) Грунт епоксидний глибокого проникнення	C1550-58 варіант 3	кг	50,1	425,56	-	-	21320,56	-	-	-
32	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,835	21164,97	14864,46	325,57 310,62	17672,75	74,76 1,84	-	-
33	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 3	кг	25,05	476,56	-	-	11937,83	-	-	-
34	Сольвент	C1113-174H варіант 1	кг	4,175	217,09	-	-	906,35	-	-	-
35	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (підлога)	KP12-60-13	100м2	0,035	100558,65	99967,59	591,06 307,34	3519,55	19,13 0,07	-	-
36	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 3	кг	1,05	476,56	-	-	500,39	-	-	-
37	СТІНИ Тип 2,3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	KB15-63-1 H2=H5=1, 15	100м2	0,1384	18873,74	16910,69	659,25 645,63	2612,13	16,21 0,62	-	-
38	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 7	м2	14,53	155,14	-	-	2254,18	-	-	-
39	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 2	кг	69,2	12,79	-	-	885,07	-	-	-
40	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 3	пм	11,9	21,97	-	-	261,44	-	-	-

			- 6 -				381_ДЦ_ЛКДЦ		
41	Безпідцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 Н2=Н5=1, 15	100 м2	0,1384	8944,19	8663,30	<u>7,91</u> 7,52	1237,88	<u>7,55</u> 0,01
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	2	50,33	-	-	100,66	-
43	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульті-Фініш)	варіант 2 C111-2015-4Н2	кг	13,84	16,89	-	-	233,76	-
44	Грунтування водними сумішами стін	варіант 2 КР20-19-1	100 м2	0,3306	1657,95	1657,95	-	548,12	<u>3,8</u>
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	3,306	50,33	-	-	166,39	-
46	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 2 КР12-49-5	100 м2	0,0639	8066,09	7880,46	<u>2,29</u> 2,18	515,42	<u>3,36</u>
47	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1	кг	19,92	376,79	-	-	7505,66	-
48	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 6 КР12-49-5	100 м2	0,475	8066,09	7880,46	<u>2,29</u> 2,18	3831,39	<u>24,98</u> 0,01
49	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1	кг	14,25	478,79	-	-	6822,76	-
50	Улаштування облицовки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	варіант 5 КБ15-63-2	100 м2	0,0238	54908,08	48867,28	<u>657,55</u> 645,70	1306,81	<u>8,06</u> 0,11
51	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3	м2	2,5	155,14	-	-	387,85	-
52	Клей для гіпсокартону Перлфікс	варіант 7 C1-216-6	кг	11,9	12,79	-	-	152,20	-
53	Безпідцане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 2 КБ15-56-3 Н2=Н5=1, 15	100 м2	0,0238	8944,19	8663,30	<u>7,91</u> 7,52	212,87	<u>1,3</u>
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	0,34	50,33	-	-	17,11	-
		варіант 2							

								381_ДЦ_ЛКДЦ			
55	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 2	кг	2,38	16,89	-	-	40,20	-	-	-
56	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (стіни)	KP12-60-13	100м2	0,083	100558,65	99967,59	591,06 307,34	8346,37	45,36 0,16	-	-
57	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 5	кг	2,49	478,79	-	-	1192,19	-	-	-
=====											
МАЛА ЗАЛА											
ПІДІОГИ											
58	Улаштування підстильного шару піщаного	KP7-16-2	м3	0,6356	1931,43	773,29	239,15 105,97	1227,62	3,49 0,42	-	-
59	плінтус 24,5 п.м Улаштування демпферної стрічки вис. 100мм	KP11-40-1	100м	0,245	1948,17	1943,59	4,58 4,36	477,30	3,18 0,01	-	-
60	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	C1545-103-1H варіант 1	м	26,95	6,87	-	-	185,15	-	-	-
61	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	KB21-12-1 H2=H5=1,15	100м	0,245	25707,28	9036,48	16670,80 6510,48	6298,28	14,27 9,83	-	-
62	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	C111-1722H варіант 1	м	24,745	255,48	-	-	6321,85	-	-	-
63	наливна підлога з візерунком 31,78 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	KP7-20-1	100м2	0,3178	6745,08	6692,35	52,73 50,15	2143,59	14,38 0,1	-	-
64	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	C126-1095H варіант 1	м3	0,972468	5023,51	-	-	4885,20	-	-	-
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	KP7-17-2	100м2	0,3178	18359,85	10851,35	245,30 233,33	5834,76	24,51 0,45	-	-
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	KP7-17-9	100м2	0,3178	4489,37	729,39	128,38 122,12	1426,72	1,65 0,24	-	-
67	Улаштування першого шару гідроізоляції	KP7-19-1	100м2	0,3178	50750,80	50686,61	64,19 61,06	16128,60	95,63 0,12	-	-
68	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОМ 8мм (1,2х30м)	C111-1760 варіант 4	м2	35,5936	220,01	-	-	7830,95	-	-	-

69	Армування стяжки дріткою сіткою	КБ11-11-18 H2=H5=1,15	100м2	0,3178	12302,65	3004,87	<u>134,45</u> 127,89	3909,78	<u>7,1</u> 0,25
70	Сітка армувальна 50*50*2,5	С1-1-15-3 варіант 2	м2	34,958	95,88	-	-	3351,77	-
71	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	КБ11-11-3 H2=H5=1,15	100м2	0,3178	21342,19	20725,28	<u>616,91</u> 586,81	6782,55	<u>46,81</u> 1,14
72	Гідроізоляційна плівка п/е	С111-1760 варіант 3	м2	33,0512	20,15	-	-	665,98	-
73	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	С111-1325 варіант 1	т	0,4767	5340,53	-	-	2545,83	-
74	Пісок природний, збагачений	С1421-9552 варіант 1	м3	1,71612	1234,28	-	-	2118,17	-
75	Пластифікатор для бетону	С111-198-1Н варіант 1	кг	23,835	44,83	-	-	1068,52	-
76	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	С1421-9599 варіант 1	м3	0,60382	863,63	-	-	521,48	-
77	Фібра	С111-1626Н1 варіант 1	кг	0,9534	190,24	-	-	181,37	-
78	Шліфування цементних покриттів підлог	КБ11-15-7	100м2	0,3178	19412,36	18704,00	<u>461,90</u> 193,75	6169,25	<u>39,67</u> 0,4
79	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	ПР13-8029	м2	31,78	178,15	55,70	<u>122,45</u> 56,89	5661,61	<u>12,58</u> 11,57
80	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	31,78	276,51	262,97	<u>13,54</u> 7,04	8787,49	<u>52,63</u> 1,44
81	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	31,78	84,55	80,04	<u>4,51</u> 2,35	2687,00	<u>16,02</u> 0,48
82	PROMPOL PE-01 (2K) Грунт епоксидний глибокого проникнення	С1550-58 варіант 3	кг	19,068	425,56	-	-	8114,58	-
83	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,3178	15190,03	14864,46	<u>325,57</u> 310,62	4827,39	<u>28,45</u> 0,7
84	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	С1550-51 варіант 3	кг	9,534	476,56	-	-	4543,52	-

16 Програмный комплекс АВК - 5 (3.10.2)

16 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)				- 9 -	381_ДЦ_ЛКДЦ				
85	Сольвент	C1113-174H варіант 1	кг	1,589	217,09	-	-	344,96	-
86	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (підлога)	KP12-60-13	100м2	0,035	100558,65	99967,59	591,06 307,34	3519,55	19,13 0,07
87	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 3	кг	1,05	476,56	-	-	500,39	-
88	СТІНИ Тип 1,2,3 Грунтування водними сумішами стін	KP20-19-1	100м2	0,2281	1657,95	1657,95	-	378,18	2,62
89	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	2,281	50,33	-	-	114,80	-
90	Тип 2 Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,4127	8066,09	7880,46	2,29 2,18	3328,88	21,71 0,01
91	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 6	кг	12,38	376,79	-	-	4664,66	-
92	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0139	8066,09	7880,46	2,29 2,18	112,12	0,73
93	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 5	кг	0,42	478,79	-	-	201,09	-
94	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (стіни)	KP12-60-13	100м2	0,0858	100558,65	99967,59	591,06 307,34	8627,93	46,89 0,17
95	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 6	кг	2,57	376,79	-	-	968,35	-
96	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	KB15-63-5 H2=H5=1,15	100м2	0,0622	82271,26	81987,43	79,09 75,23	5117,27	31,63 0,03
97	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	1,9282	50,33	-	-	97,05	-
98	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 7	м2	6,531	155,14	-	-	1013,22	-

			- 10 -				381 ДЦ ЛКДЦ		
99	Дюбелі 6х40 мм	C1545-43-22BA варіант 1	шт	87,08	0,42	-	-	36,57	-
100	Саморізи 3,5х25 мм	C111-1849-2BA варіант 2	шт	211,48	0,63	-	-	133,23	-
101	Саморізи 3,5х9,5 мм	C111-1849-2BA варіант 3	шт	335,88	0,37	-	-	124,28	-
102	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	C111-1831-2BA варіант 2	м	3,421	28,75	-	-	98,35	-
103	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	C111-1831-1BA варіант 2	м	37,1956	44,71	-	-	1663,02	-
104	Підвіс П-образний універсальний 60х250	C188888-22-1BA варіант 2	шт	12,44	13,25	-	-	164,83	-
105	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 3	пм	1,9904	21,97	-	-	43,73	-
106	Шпаклівка Фюгенфюллер	C111-2015-7BA варіант 2	кг	0,6842	17,16	-	-	11,74	-
107	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчинам із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,0622	8944,19	8663,30	<u>7,91</u> 7,52	556,33	<u>3,39</u> -
108	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	0,8708	50,33	-	-	43,83	-
109	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 2	кг	6,22	16,89	-	-	105,06	-
110	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KB15-63-2 H2=H5=1, 15	100 м2	0,108	54908,08	48867,28	<u>657,55</u> 645,70	5930,07	<u>36,56</u> 0,49
111	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 7	м2	11,34	155,14	-	-	1759,29	-
112	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 2	кг	54	12,79	-	-	690,66	-

113	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,108	8944,19	8663,30	<u>7,91</u> 7,52	965,97	<u>5,89</u> -
114	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	1,56	50,33	-	- -	78,51	- -
115	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 2	кг	10,8	16,89	-	- -	182,41	- -
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	КБ15-63-1 H2=H5=1, 15	100 м2	0,2	18873,74	16910,69	<u>659,25</u> 645,63	3774,75	<u>23,43</u> 0,9
117	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 7	м2	21	155,14	-	- -	3257,94	- -
118	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 2	кг	100	12,79	-	- -	1279,00	- -
119	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 3	пм	17,2	21,97	-	- -	377,88	- -
120	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 H2=H5=1, 15	100 м2	0,2	8944,19	8663,30	<u>7,91</u> 7,52	1788,84	<u>10,91</u> 0,01
121	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	2,88	50,33	-	- -	144,95	- -
122	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 2	кг	20	16,89	-	- -	337,80	- -
123	Тип 4 Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	KP13-26-4	100 м2	0,085	88911,40	88763,45	<u>147,95</u> 116,21	7557,47	<u>48,62</u> 0,06
124	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	C111-287 варіант 3	м2	8,585	556,37	-	- -	4776,44	- -
125	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 2	л	1,7	50,33	-	- -	85,56	- -
126	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	C111-2000-2 варіант 1	кг	33,15	30,46	-	- -	1009,75	- -

127	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	C111-1633 варіант 2	кг	4,216	150,97	-	-	636,49	-
128	Клини СВП BauGut Mini	C1330- 676-111A варіант 2	шт	85	1,30	-	-	110,50	-
129	СТЕЛІ ТИП 2 Очищення стель щітками	KP20-38-1	м2	6,43	48,24	43,05	-	310,18	2,16
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100м2	0,0643	1243,79	1243,79	-	79,98	0,62
131	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	C111-2014- 8	л	0,643	302,92	-	-	194,78	-
132	Ґрунтування водними сумішами стель	KP20-19-1	100м2	0,0643	1657,95	1657,95	-	106,61	0,74
133	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014- 6	л	1,286	50,33	-	-	64,72	-
134	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	KP12-49-4	100м2	0,0643	17008,64	16717,43	4,58 4,36	1093,66	7,17
135	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626- 1	кг	1,929	376,79	-	-	726,83	-
	Інші додаткові послуги =====	варіант 6							
136	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	KP20-27-1	100шт	0,04	1497,61	1497,61	-	59,90	0,43
137	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	KP20-27-2 K=3	100шт	0,04	3388,62	3388,62	-	135,54	0,96
	Разом по розділу							518728,96	1777,62
	будівельні роботи, грн.							518728,96	1688,79
	Розділ 3. Покрівля								88,83
138	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	ПР13- 10016-1	100 м2	2,55	2885,10	2741,39	143,71 124,27	7357,01	42,11 1,85

139	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	PC1-2-3	100 м2	1,28	6133,45	5974,65	<u>144,33</u> 140,81	7850,82	<u>50,44</u> 1,22
140	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 2	м2	138,24	543,60	-	-	75147,26	-
141	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 2	комплект	512	6,96	-	-	3563,52	-
142	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16 варіант 1	л	0,64	986,61	-	-	631,43	-
143	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8 варіант 2	л	2,9568	1302,60	-	-	3851,53	-
144	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	PC1-4-1	100 м	0,01	17374,52	17244,35	<u>130,17</u> 126,75	173,75	<u>1,11</u> 0,01
145	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 2	м2	0,65	543,60	-	-	353,34	-
146	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 2	комплект	7	6,96	-	-	48,72	-
147	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16 варіант 1	л	0,06	986,61	-	-	59,20	-
148	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран /окремими місцями/	PC1-2-3 H2=1,25	100 м2	0,45	7627,11	7468,31	<u>144,33</u> 140,81	3432,20	<u>22,17</u> 0,43
149	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 2	м2	48,6	543,60	-	-	26418,96	-
150	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 2	комплект	180	6,96	-	-	1252,80	-
151	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16 варіант 1	л	0,225	986,61	-	-	221,99	-
152	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8 варіант 2	л	1,386	1302,60	-	-	1805,40	-
153	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі /притискна планка	KP8-4-1	100м	0,6	2210,84	2210,84	-	1326,50	<u>10,35</u> -
154	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /притискна планка, збережена	KP8-40-4	100м	0,6	7166,52	7149,78	<u>16,74</u> 16,30	4299,91	<u>29,71</u> 0,07

155	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Разом по розділу будівельні роботи, грн.	KP20-5-1	100м2	0,08	12394,89	12394,89	- -	991,59	6,96 -
								138785,93	166,43
								138785,93	162,85 3,58
	Розділ 4. Фарбування кондиціонерів								
156	Шліфування поверхонь	KP13-25-1	100м2	0,032	136535,39	136535,39	- -	4369,13	27,5 -
157	P600-800 Нетканый абразивный материал дрібнозернистый, 150x230 мм 10 шт.	C111-111-П-1 варіант 1	упак	1	493,23	-	- -	493,23	- -
158	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	KB13-45-2	100м2	0,032	6285,01	2551,98	18,76 8,75	201,12	0,57 -
159	Грунтування	KP20-19-1	100м2	0,032	1657,95	1657,95	- -	53,05	0,37 -
160	Ґрунт адгезійний для пластмас INTER TROTON 1K Plastic Primer 1,00 л	C111-2008-2-3 варіант 1	л	0,64	749,46	-	- -	479,65	- -
161	Фарбування поґрунтованих поверхонь, за 2 рази	KB13-26-6	100м2	0,032	2127,19	1731,67	81,66 35,12	68,07	0,32 0,01
162	Фарба для пластику полістиролу графіт, 500 мл	C111-2008-2-5 варіант 1	л	1,2	2548,90	-	- -	3058,68	- -
163	Фарбування поґрунтованих поверхонь лаком /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	KB13-26-18 <i>тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1, 1 κ(ЕММ)=1, 1 κ(мат)=1,1</i>	100м2	0,032	1820,17	978,47	44,91 19,31	58,25	0,18 -
164	Ultra HS 2:1 прозорий акриловий лак 1л + 0,5л затверджувач Разом по розділу будівельні роботи, грн. Разом за локальним кошторисом будівельні роботи, грн.	C111-2008-2-6 варіант 1	л	0,8	702,97	-	- -	562,38	- -
								9343,56	28,95
								9343,56	28,94 0,01
								736513,57	2312,51
								736513,57	2185,5 127,01

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	736,51357	736,51357	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	336,67035	336,67035	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	343,00988	343,00988	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	56,83334	56,83334	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	179,43885	179,43885	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	915,95242 19,68620	915,95242 19,68620	- -
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	10,01037	-	10,01037
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	945,64899	935,63862	10,01037
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу І	945,64899	935,63862	10,01037
12		Податок на додану вартість	189,12980	-	189,12980
		Всього по Розділу І	1134,77879	935,63862	199,14017
		Розділ ІІ. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу ІІ	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу ІІ	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	1134,77879		

в т.ч. зворотні суми:

Вартість пропозиції з урахуванням ПДВ становить 1 134 778,79 грн. (Один мільйон сто тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 79 копійок).

Директор
ТОВ «СПБ «СФЕРА»



Іван ДІДЕНКО



Вих. 06/11/2025
від 06.11.2025

ПП «КІПЦ «БРАНДМАУЕР» пропонує здійснити послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) на Вашому об'єкті за адресою: пр.Науки, 26 в м.Дніпро , а саме:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт,
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів		
							у тому чис- лі заробітна плата		

							машиністів	люд.год.	
Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення книгосховища та прибудови (літ. А4-1) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро									
Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
Розділ 1. Демонтаж									
=====									
1	ВЕЛИКИЙ ЗАЛ Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	8,35	2600,16	1620,91	979,25 431,93	21711,34	109,52 25,05
=====									
2	МАЛИЙ ЗАЛ Розбирання основи бетонного	ПР11-6001	м3	3,178	2600,16	1620,91	979,25 431,93	8263,31	41,68 9,54
3	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (винесення сміття)	ПУ14-6003	т	27,668	523,29	523,29	-	14478,39	99,6 -
4	Навантаження сміття вручну на автосамоскид	КР20-40-1	1 т	27,668	232,06	232,06	-	6420,64	54,12 -
5	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	С331-34-3	т	27,668	318,07	-	318,07	8800,36	- -
Разом по розділу будівельні роботи, грн.								59674,04 59674,04	339,51 304,92 34,59
Розділ 2. Монтаж									
=====									
6	ВЕЛИКА ЗАЛА ПІДЛОГИ Улаштування підстильного шару піщаного	КР7-16-2	м3	1,67	1931,12	716,02	155,98 69,40	3224,97	9,18 0,81
7	плінтус 34,5 п.м Улаштування демпферної стрічки вис.100мм	КР11-40-1	100м	0,345	1804,00	1799,74	4,26	622,38	4,48

							4,04		0,01
8	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	C1545-103-1Н	м	37,95	7,91	-	-	300,18	-
9	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	KB21-12-1	100м	0,345	22022,71	8367,35	13655,36	7597,83	20,09
10	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	C111-1722Н	м	34,845	293,47	-	5033,02	10225,96	12,03
11	наливна підлога з візерунком 83,5 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	KP7-20-1	100м2	0,835	6245,99	6196,98	49,01 46,44	5215,40	37,78 0,26
12	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	C126-1095Н	м3	2,5551	5776,56	-	-	14759,69	-
13	Армування стяжки дріткою сіткою	KB11-11-18	100м2	0,835	12070,74	2782,43	124,98 118,42	10079,07	18,67 0,65
14	Сітка армувальна 50*50*2,5	C1-1-15-3 варіант 1	м2	91,85	110,44	-	-	10143,91	-
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	KP7-17-2	100м2	0,835	10047,71	10047,71	-	8389,84	64,4
16	На кожен 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	KP7-17-9	100м2	0,835	675,37	675,37	-	563,93	4,33
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	KP20-17-19	100м3	0,025551	347167,27	43983,17	7535,42 7378,99	8870,47	9,47 1,45
18	Улаштування першого шару гідроізоляції	KP7-19-1	100м2	0,835	46997,06	46937,39	59,67 56,54	39242,55	251,25 0,31
19	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	C111-1760 варіант 2	м2	93,52	251,90	-	-	23557,69	-
20	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	KB11-11-3	100м2	0,835	19763,84	19190,40	573,44 543,35	16502,81	123 2,99
21	Гідроізоляційна плівка п/е	C111-1760 варіант 1	м2	86,84	21,56	-	-	1872,27	-
22	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	C111-1325	т	1,2525	5637,39	-	-	7060,83	-
23	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	4,509	805,01	-	-	3629,79	-
24	Пластифікатор для бетону	C111-198-1Н	кг	62,625	51,03	-	-	3195,75	-
25	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	C1421-9599	м3	1,5865	174,09	-	-	276,19	-
26	Фібра	C111-1626Н1	кг	2,505	218,62	-	-	547,64	-
27	Шліфування цементних покриттів підлог	KB11-15-7	100м2	0,835	18049,80	17319,58	447,56 179,40	15071,58	104,24 1,04
28	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	ПР13-8029	м2	83,5	169,82	51,58	118,24 52,68	14179,97	33,07 30,4

29	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	83,5	256,51	243,50	<u>13,01</u> 6,52	21418,59	<u>138,28</u> 3,79
30	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	83,5	78,45	74,11	<u>4,34</u> 2,17	6550,58	<u>42,08</u> 1,26
31	PROMPOL PE-01 (2K) Грунт епоксидний глибокого проникнення	C1550-58 варіант 2	кг	50,1	489,81	-	-	24539,48	-
32	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,835	20040,94	13763,40	<u>302,60</u> 287,65	16734,18	<u>74,76</u> 1,84
33	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 2	кг	25,05	548,59	-	-	13742,18	-
34	Сольвент	C1113-174H	кг	4,175	249,54	-	-	1041,83	-
35	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (підлога)	КР12-60-13	100м2	0,035	93136,56	92568,25	<u>568,31</u> 284,59	3259,78	<u>19,13</u> 0,07
36	PROMPOL EF-131 W(2K) Двокомпонентна епоксидна композиція СТІНИ Тип 2,3	C1550-51 варіант 2	кг	1,05	548,59	-	-	576,02	-
37	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	КБ15-63-1 H2=H5=1,15	100м2	0,1384	17725,28	15659,70	<u>611,50</u> 597,88	2453,18	<u>16,21</u> 0,62
38	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	C111-741-3 варіант 6	м2	14,53	173,69	-	-	2523,72	-
39	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 1	кг	69,2	14,11	-	-	976,41	-
40	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 2	пм	11,9	25,31	-	-	301,19	-
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 H2=H5=1,15	100 м2	0,1384	8343,85	8021,94	<u>7,35</u> 6,97	1154,79	<u>7,55</u> 0,01
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	2	57,31	-	-	114,62	-

43	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1 KP20-19-1	кг	13,84	18,78	-	-	259,92	-
44	Грунтування водними сумішами стін	100м2	0,3306	1535,30	1535,30	-	-	507,57	3,8
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1 KP12-49-5	л	3,306	57,31	-	-	189,47	-
46	Полішшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0639	7506,48	7297,17	-	2,13 2,02	479,66	3,36
47	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 4 KP12-49-5	кг	19,92	433,46	-	-	8634,52	-
48	Полішшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475	7506,48	7297,17	-	2,13 2,02	3565,58	24,98 0,01
49	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 2 KB15-63-2	кг	14,25	551,00	-	-	7851,75	-
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0238	52038,20	45252,25	-	609,70 597,86	1238,51	8,06 0,11
51	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	C111-741-3 варіант 6 C1-216-6	м2	2,5	173,69	-	-	434,23	-
52	Клей для гіпсокартону Перлфікс	100 м2	0,0238	8343,85	8021,94	-	-	167,91	-
53	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1,15	100 м2	0,0238	8343,85	8021,94	7,35 6,97	198,58	1,3
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1 C111-2015-4H2	л	0,34	57,31	-	-	19,49	-
55	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	100м2	0,083	93136,56	92568,25	-	-	44,70	-
56	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (стіни)	KP12-60-13	100м2	0,083	93136,56	92568,25	568,31 284,59	7730,33	45,36 0,16

		- 6 -					36_ДЦ_ЛКДЦ			
57	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 2	кг	2,49	551,00	-	-	1371,99	-	-
=====										
МАЛА ЗАЛА										
ПІДЛОГИ										
58	Улаштування підстильного шару піщаного	KP7-16-2	м3	0,6356	1931,12	716,02	155,98	1227,42	3,49	0,31
плінтус 24,5 п.м										
59	Улаштування демпферної стрічки вис. 100мм	KP11-40-1	100м	0,245	1804,00	1799,74	4,26	441,98	3,18	0,01
60	Демпферна стрічка 50м*100мм*5мм для підлоги (крайова стрічка)	C1545-103-1H	м	26,95	7,91	-	-	213,17	-	-
61	Улаштування плінтусів металевих (для лед-стрічки)	KB21-12-1 H2=H5=1, 15	100м	0,245	22022,71	8367,35	13655,36	5395,56	14,27	8,55
62	Плінтус прихованого монтажу з каналом для LED-стрічки алюмінієвий	C111-1722H	м	24,745	293,47	-	-	7261,92	-	-
наливна підлога з візерунком 31,78 м2										
63	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	KP7-20-1	100м2	0,3178	6245,99	6196,98	49,01	1984,98	14,38	0,1
64	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм	C126-1095H	м3	0,972468	5776,56	-	-	5617,52	-	-
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	KP7-17-2	100м2	0,3178	16579,69	10047,71	228,01	5269,03	24,51	0,45
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	KP7-17-9	100м2	0,3178	3946,68	675,37	119,33	1254,25	1,65	0,24
67	Улаштування першого шару гідроізоляції	KP7-19-1	100м2	0,3178	46997,06	46937,39	59,67	14935,67	95,63	0,12
68	Звукоізоляційний матеріал від ударного шуму ТЕРАФОН 8мм (1,2х30м)	C111-1760 варіант 2	м2	35,5936	251,90	-	-	8966,03	-	-
69	Армування стяжки дрітвяною сіткою	KB11-11-18 H2=H5=1, 15	100м2	0,3178	12070,74	2782,43	124,98	3836,08	7,1	0,25
70	Сітка армувальна 50*50*2,5	C1-1-15-3 варіант 1	м2	34,958	110,44	-	-	3860,76	-	-
71	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	KB11-11-3 H2=H5=1, 15	100м2	0,3178	19763,84	19190,40	573,44	6280,95	46,81	1,14
72	Гідроізоляційна плівка п/е	C111-1760 варіант 1	м2	33,0512	21,56	-	-	712,58	-	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 7 -

36_ДЦ_ЛКДЦ

73	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	C111-1325	т	0,4767	5637,39	-	-	2687,34	-
74	Пісок природний, збагачений	C1421-9552	м3	1,71612	805,01	-	-	1381,49	-
75	Пластифікатор для бетону	C111-198-1Н	кг	23,835	51,03	-	-	1216,30	-
76	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	C1421-9599	м3	0,60382	174,09	-	-	105,12	-
77	Фібра	C111-1626Н1	кг	0,9534	218,62	-	-	208,43	-
78	Шліфування цементних покриттів підлог	КБ11-15-7	100м2	0,3178	18049,80	17319,58	<u>447,56</u> 179,40	5736,23	<u>39,67</u> 0,4
79	Знепилювання бетонних поверхонь при шарі пилу більш 1 мм	ПР13-8029	м2	31,78	169,82	51,58	<u>118,24</u> 52,68	5396,88	<u>12,58</u> 11,57
80	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	ПР13-6070	м2	31,78	256,51	243,50	<u>13,01</u> 6,52	8151,89	<u>52,63</u> 1,44
81	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	ПР13-6071	м2	31,78	78,45	74,11	<u>4,34</u> 2,17	2493,14	<u>16,02</u> 0,48
82	PROMPOL PE-01 (2К) Грунт епоксидний глибокого проникнення	C1550-58 варіант 2	кг	19,068	489,81	-	-	9339,70	-
83	Нанесення фарби на основі епоксидних смол	ПР13-6001	100 м2	0,3178	14066,00	13763,40	<u>302,60</u> 287,65	4470,17	<u>28,45</u> 0,7
84	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція	C1550-51 варіант 2	кг	9,534	548,59	-	-	5230,26	-
85	Сольвент	C1113-174Н	кг	1,589	249,54	-	-	396,52	-
86	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.ц по трафарету (підлога)	КР12-60-13	100м2	0,035	93136,56	92568,25	<u>568,31</u> 284,59	3259,78	<u>19,13</u> 0,07
87	PROMPOL EF-131 W(2К) Двокомпонентна епоксидна композиція СТІНИ Тип 1,2,3	C1550-51 варіант 2	кг	1,05	548,59	-	-	576,02	-
88	Грунтування водними сумішами стін	КР20-19-1	100м2	0,2281	1535,30	1535,30	-	350,20	<u>2,62</u> -
89	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Тип 2	C111-2014-6 варіант 1	л	2,281	57,31	-	-	130,72	-

							36_ДЦ_ЛКДЦ		
90	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,4127	7506,48	7297,17	<u>2,13</u> 2,02	3097,92	<u>21,71</u> 0,01
91	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 4	кг	12,38	433,46	-	-	5366,23	-
92	Політишене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,0139	7506,48	7297,17	<u>2,13</u> 2,02	104,34	<u>0,73</u> -
93	Фарба латексна водоемульсійна RAL 1004	C111-1626-1 варіант 2	кг	0,42	551,00	-	-	231,42	-
94	Декоративне набивання малюнків, літер, букв т.щ по трафарету (стіни)	КР12-60-13	100м2	0,0858	93136,56	92568,25	<u>568,31</u> 284,59	7991,12	<u>46,89</u> 0,17
95	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 4	кг	2,57	433,46	-	-	1113,99	-
96	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	КБ15-63-5 Н2=Н5=1,15	100м2	0,0622	76229,94	75920,50	<u>73,52</u> 69,66	4741,50	<u>31,63</u> 0,03
97	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	1,9282	57,31	-	-	110,51	-
98	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	C111-741-3 варіант 6	м2	6,531	173,69	-	-	1134,37	-
99	Дюбелі 6х40 мм	C1545-43-22BA	шт	87,08	0,48	-	-	41,80	-
100	Саморізи 3,5х25 мм	C111-1849-2BA	шт	211,48	0,72	-	-	152,27	-
101	Саморізи 3,5х9,5 мм	C111-1849-2BA варіант 1	шт	335,88	0,42	-	-	141,07	-
102	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	C111-1831-2BA варіант 1	м	3,421	32,91	-	-	112,59	-
103	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	C111-1831-1BA варіант 1	м	37,1956	51,23	-	-	1905,53	-

104	Підвіс П-образний універсальний 60x250	C188888-22-1BA варіант 1	шт	12,44	15,27	-	-	189,96	-
105	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 2	пм	1,9904	25,31	-	-	50,38	-
106	Шпаклівка Фюгенфюллер	C111-2015-7BA	кг	0,6842	19,08	-	-	13,05	-
107	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1,15	100 м2	0,0622	8343,85	8021,94	<u>7,35</u> 6,97	518,99	<u>3,39</u> -
108	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	0,8708	57,31	-	-	49,91	-
109	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1	кг	6,22	18,78	-	-	116,81	-
110	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KB15-63-2 H2=H5=1,15	100 м2	0,108	52038,20	45252,25	<u>609,70</u> 597,86	5620,13	<u>36,56</u> 0,49
111	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 6	м2	11,34	173,69	-	-	1969,64	-
112	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 1	кг	54	14,11	-	-	761,94	-
113	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1,15	100 м2	0,108	8343,85	8021,94	<u>7,35</u> 6,97	901,14	<u>5,89</u> -
114	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	1,56	57,31	-	-	89,40	-
115	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульти-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1	кг	10,8	18,78	-	-	202,82	-
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	KB15-63-1 H2=H5=1,15	100 м2	0,2	17725,28	15659,70	<u>611,50</u> 597,88	3545,06	<u>23,43</u> 0,9
117	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	C111-741-3 варіант 6	м2	21	173,69	-	-	3647,49	-

118	Клей для гіпсокартону Перлфікс	C1-216-6 варіант 1	кг	100	14,11	-	-	1411,00	-
119	Стрічка армуюча для швів	C1550-36-1BA варіант 2	мм	17,2	25,31	-	-	435,33	-
120	Безпощадне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=H5=1,15	100 м2	0,2	8343,85	8021,94	<u>7,35</u> 6,97	1668,77	<u>10,91</u> 0,01
121	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	2,88	57,31	-	-	165,05	-
122	Гіпсова шпаклівка FINISH (Мульті-Фініш)	C111-2015-4H2 варіант 1	кг	20	18,78	-	-	375,60	-
123	Тип 4 Облицювання стін будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	KP13-26-4	100 м2	0,085	82330,05	82190,71	<u>139,34</u> 107,60	6998,05	<u>48,62</u> 0,06
124	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор Цегла стара бура 0,45 кв.м	C111-287 варіант 2	м2	8,585	622,89	-	-	5347,51	-
125	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1	л	1,7	57,31	-	-	97,43	-
126	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	C111-2000-2	кг	33,15	34,45	-	-	1142,02	-
127	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	C111-1633 варіант 1	кг	4,216	173,21	-	-	730,25	-
128	Клини СВП BauGut Mini	C1330-676-111A варіант 1	шт	85	1,49	-	-	126,65	-
129	СТЕЛІ ТИП 2 Очищення стель щітками	KP20-38-1	м2	6,43	45,79	39,86	-	294,43	<u>2,16</u>
130	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100 м2	0,0643	1151,76	1151,76	-	74,06	<u>0,62</u>
131	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	C111-2014-8	л	0,643	348,42	-	-	224,03	-
132	Грунтування водними сумішами стель	KP20-19-1	100 м2	0,0643	1535,30	1535,30	-	98,72	<u>0,74</u>

133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 варіант 1 KP12-49-4	л	1,286	57,31	-	-	73,70	-
134	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпакатурці	KP12-49-4	100м2	0,0643	15814,60	15480,05	4,26 4,04	1016,88	7,17
135	Фарба латексна водоемульсійна RAL9005	C111-1626-1 варіант 4	кг	1,929	433,46	-	-	836,14	-
	Інші додаткові послуги =====								
136	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	KP20-27-1	100шт	0,04	1386,70	1386,70	-	55,47	0,43
137	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	KP20-27-2 K=3	100шт	0,04	3137,66	3137,66	-	125,51	0,96
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							516817,53 516817,53	1774,11 1688,79 85,32
Розділ 3. Покрівля									
138	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	PR13-10016-1	100 м2	2,55	2672,85	2538,32	134,53 115,09	6815,77	42,11 1,85
139	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	PC1-2-3	100 м2	1,28	5680,86	5532,49	133,90 130,38	7271,50	50,44 1,22
140	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 1	м2	138,24	625,29	-	-	86440,09	-
141	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 1	комплект	512	7,97	-	-	4080,64	-
142	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16	л	0,64	1136,35	-	-	727,26	-
143	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8 варіант 1 PC1-4-1	л	2,9568	1500,90	-	-	4437,86	-
144	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	PC1-4-1	100 м	0,01	16088,23	15967,45	120,78 117,36	160,88	1,11 0,01

145	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 1	м2	0,65	625,29	-	-	406,44	-
146	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 1	комплект	7	7,97	-	-	55,79	-
147	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16	л	0,06	1136,35	-	-	68,18	-
148	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран /окремими місцями/	PC1-2-3 H2=1,25	100 м2	0,45	7063,98	6915,61	133,90 130,38	3178,79	22,17 0,43
149	Покрівельна мембрана ПВХ Soprema Flagon SR 1.8 мм, армована, з УФ	C1555-108 варіант 1	м2	48,6	625,29	-	-	30389,09	-
150	Комплект кріплення для ПВХ мембрани (тарелка+турбогвинт) 10х120 мм	C1-1-1-367 варіант 1	комплект	180	7,97	-	-	1434,60	-
151	Активатор для знежирення поверхні полотен покрівельної ПВХ мембрани	C111-344-16	л	0,225	1136,35	-	-	255,68	-
152	Герметик покрівельний Soudal AQUAFIX 280 мл /для герметизації швів/	C111-196-8 варіант 1	л	1,386	1500,90	-	-	2080,25	-
153	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі /притискна планка	KP8-4-1	100м	0,6	2047,25	2047,25	-	1228,35	10,35
154	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /притискна планка, збережена	KP8-40-4	100м	0,6	6636,39	6620,86	15,53 15,09	3981,83	29,71 0,07
155	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Разом по розділу будівельні роботи, грн.	KP20-5-1	100м2	0,08	11477,91	11477,91	-	918,23	6,96
								153931,23 153931,23	166,43 162,85 3,58
Розділ 4. Фарбування кондиціонерів									
156	Шліфування поверхонь	KP13-25-1	100м2	0,032	126427,39	126427,39	-	4045,68	27,5
157	P600-800 Нетканый абразивный материал дрібнозернистый, 150х230 мм 10 шт.	C111-111-П-1	упак	1	568,17	-	-	568,17	-
158	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	KB13-45-2	100м2	0,032	6619,08	2363,18	18,12 8,10	211,81	0,57
159	Грунтування	KP20-19-1	100м2	0,032	1535,30	1535,30	-	49,13	0,37
160	Грунт адгезійний для пластмас INTER TROTON 1K Plastic Primer 1,00 л	C111-2008-2-3	л	0,64	863,03	-	-	552,34	-

14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 13 -

36_ДЦ_ЛКДЦ

161	Фарбування погрунтованих поверхонь, за 2 рази	КБ13-26-6	100м2	0,032	2041,01	1603,49	79,07 32,53	65,31	0,32 0,01
162	Фарба для пластику полістиролу графіт, 500 мл	С111-2008-2-5	л	1,2	2936,87	-	-	3524,24	-
163	Фарбування погрунтованих поверхонь лаком /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	КБ13-26-18 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1, 1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	100м2	0,032	1857,91	906,04	43,49 17,89	59,45	0,18 -
164	Ultra HS 2:1 прозорий акриловий лак 1л + 0,5л затверджувач Разом по розділу будівельні роботи, грн.	С111-2008-2-6	л	0,8	809,16	-	-	647,33	-
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.							9723,46 9723,46 740146,26 740146,26	- - 28,95 28,94 0,01 2309 2185,5 123,5

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	740,14626	740,14626	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	311,74854	311,74854	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	381,12544	381,12544	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	47,27228	47,27228	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	167,14084	167,14084	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	907,28710	907,28710	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	19,65675	19,65675	-

2	3	4	5
зрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,99539	-
зрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-
зрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)	936,93924	926,94385
зрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-
	Разом по Розділу I	936,93924	926,94385
	Податок на додану вартість	187,38785	-
	Всього по Розділу I	1124,32709	926,94385
	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар		
зрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-
	Разом по Розділу II	-	-
	Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-
	Всього по Розділу II	-	-
	Всього договірної ціна (р.I + р.II)	1124,32709	
	в т.ч. зворотні суми:		

Загальна вартість пропозиції складає 1 124 327,09 грн. (Один мільйон сто двадцять чотири тисячі триста двадцять сім гривень 09 копійок) з ПДВ.

З повагою,

Директор ПП КІПЦ «БРАНДМАУЕР»



Євген ЯЦЕНКО