

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	«Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ.В-3) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро» Коригування код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-07-30-010169-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	17 872 910,83 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості ремонтно-будівельних робіт встановлена Відповідно до розроблені та скориговані проєктно-кошторисною документації, яка отримала позитивний експертний звіт від 11.06.2026 № 0072-6267-26/УЕГ/В, загальна кошторисна вартість об'єкта в цілому становить 44 643,101 тис. грн.

Зменшення вартості предмета закупівлі будівельних робіт до 21 447 493,00 грн з ПДВ є обґрунтованим, нормативно підтвердженим і зумовлене такими чинниками:

Згідно з частиною 4 статті 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів зобов'язані брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Кошторисом на 2026 рік для цього об'єкта встановлено ліміт видатків у сумі 21 447 493,00 грн з ПДВ. Оголошення тендера на зазначену суму повністю корелює з наявним призначенням і дозволяє виконати технологічний комплекс робіт у межах виділеного на поточний рік фінансування.

Очікувана вартість закупівлі ремонтно-будівельних робіт складає 21 447 493,00 грн з ПДВ без урахування вартості коштів на здійснення технічного нагляду, коштів на здійснення авторського

нагляду, коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» згідно до наказу Мінрозвитку № 281 від 01.11.2021 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 №1512 зі змінами, Кошторисних норм України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси» згідно наказу Мінрозвитку №591 від 20.03.2026 року та є твердою.

Виконання ремонтно-будівельних робіт передбачено на протязі 2026 року.

Очікувана вартість закупівлі - 17 872 910,83 грн без ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

«Капітальний ремонт виробничих приміщень курсантської їдальні першого поверху та примикаючих до них сходів корпусу №3 (літ.В-3) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро» Коригування

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — для відновлення справності конструкцій, продовження терміну експлуатації будівлі та обладнання і підвищення їхньої безпеки. Для запобігання аваріям, які можуть виникнути через природне зношення.

Необхідний перелік робіт та об'єми

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

№ ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Об'єкт 02-01 1 черга -Цокольний поверх</u>	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Вентиляція та кондиціонування</u>	-	-	-

-	Розділ 1. Кондиціонування <u>AR09BXHQASINUA</u>	-	-	-
1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	-
2	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	-
3	Сплит-система інверторна Basic в комплекті(AR09BXHQASINUA):-зовнішній блок;внутрішній блок. <u>AR12BXHQASINUA</u>	компл.	1	-
4	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	-
5	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	-
6	Сплит-система інверторна Basic в комплекті(AR12BXHQASINUA):-зовнішній блок;внутрішній блок.	компл.	2	-
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм /конденсат/	м	15	-
8	Труби поліпропіленові ф32_4,5	м	15	-
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	15	-
10	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 6 мм ф32 Termoflex	м	15	-
11	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	17	-
12	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	17	-
13	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	18	-
14	Мідний трубопровід д28,6 в ізоляції	м	18	-
15	Мідне коліно 1.1/8"	шт	10	-
16	Мідна муфта 1.1/8"	шт	8	-
17	Кисень	шт	1	-
18	Азот	шт	1	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вентиляція та кондиціонування (додаткові роботи)</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Вентиляція <u>Існуюча припливна система П1 (додавання охолоджувача)</u>	-	-	-
1	Монтаж автоматики до П1 <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вентиляція, придбання устаткування (додаткові роботи)</u>	шт	1	-
-	<u>П1</u>	-	-	-
1	Автоматика до П1 Aerostar	компл	1	-
2	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок АН1-730В	компл	2	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Силові та монтажні вироби	-	-	-
1	Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм	шт	2	-
2	Щит ЩНП-5-0 IP65	шт	2	-
3	Розподільчий блок ШВ-400	шт	10	-
4	Шина нульова 8x12 дл.0,5м	шт	2	-
5	DIN-рейка	шт	2	-
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	-
7	Вимикач автоматичний 125А 3Р	шт	1	-

8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
9	Вимикач автоматичний 63А 3Р	шт	2	
10	Вимикач автоматичний 40А 3Р	шт	2	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
12	Вимикач автоматичний 250А 3Р	шт	1	
13	Вимикач автоматичний 160А 3Р	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
14	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	115	
15	Труба гофрована з захистом від УФ 75мм	м	80,8	
16	Труба гофрована з захистом від УФ 50мм	м	35,35	
17	Скобки для проводів кабелів 75мм	шт	150	
18	Скобки для проводів кабелів 50мм	шт	100	
19	Анкер М10х80	шт.	10	
20	Швидкий монтаж 8х60	шт	250	
21	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	55	
22	Кабель ВВГнгд-0,66 5х70 мм2	м	56,1	
23	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	15	
24	Кабель ВВГнгд-0,66 5х50 мм2	м	15,3	
25	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	35	
26	Кабель ВВГнгд-0,66 5х25 мм2	м	15,3	
27	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16 мм2	м	20,4	
28	Наконечники кабельні мідні 70мм2	шт	15	
29	Наконечники кабельні мідні 50мм2	шт	20	
30	Наконечники кабельні мідні 25мм2	шт	20	
31	Наконечники кабельні мідні 16мм2	шт	20	
32	Трубка термоусаджувана 70мм2	м	3	
33	Трубка термоусаджувана 50мм2	м	3	
34	Трубка термоусаджувана 25мм2	м	3	
35	Трубка термоусаджувана 16мм2	м	3	
	Об'єкт 02-02 2 черга – Сходи	-	-	-
	Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи /залишкові роботи/	-	-	-
-	Розділ 1. Демонтаж			
-	Стіни			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	97	
	Сходова клітина			
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	33,84	
	Вікна			
3	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 зметалопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель(передати замовнику за актом)	м2	8,2	
4	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж віконних укосів)	м2	4,2	

5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,5	
	<u>Сходи</u>	-	-	-
6	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,06	
	<u>Двері</u>	-	-	-
7	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері ДН-1	м2	2,7	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
9	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (Демонтаж дверних укосів)	м2	2,2	
10	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. Демонтаж металічної двері Д-3	м2	3,2	
11	Знімання наличників	м	5,4	
	<u>Огородження</u>	-	-	-
12	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	4,646	
13	Навантаження сміття вручну	т	5,16265	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	5,16265	
	<u>Перемичка П-3</u>	-	-	-
15	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0310555	
16	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0250755	
17	Штаба 6Х80	т	0,00382	
18	Сітка зварена 25х25х0.9мм	м2	1	
19	Шпилька М20 L=350	шт	1	
20	Шайба DIN 125-M20	шт	2	
21	Гайка DIN 934-M20	шт	2	
22	Анкер цанговий 16х150мм	шт	2	
23	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
24	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000108	
	<u>Вікна</u>	-	-	-
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,2	
26	Вікно металопластикове, коробка 61 мм, Склопакет: 4sol-16ar-4-16ar-4i.	м2	8,2	
27	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	6,67	
28	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	22,2111	
29	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	30,5486	
30	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	7,0035	
31	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	5,8029	

32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,67	
33	Шпаклівка фінішна	кг	6,67	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,67	
35	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,334	
36	Фарба CERESIT IN 56	л	1,67	
37	Установлення віконних зливів	м	2,6	
38	Зливи металеві віконні, товщина 0,45 мм	м	2,6962	
<u>Колона</u>				
39	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	14,47	-
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,47	
41	Шпаклівка фінішна	кг	14,47	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,47	
43	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,894	
44	Фарба CERESIT IN 56	л	3,62	
<u>Пожежний люк</u>				
45	Улаштування обшивки периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	3,5	-
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,5	
47	Шпаклівка фінішна	кг	3,5	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,5	
49	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,7	
50	Фарба CERESIT IN 56	л	0,875	
51	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,4	
52	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	2,09	
53	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,4	
54	Шпаклівка фінішна	кг	2,4	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,4	
56	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
57	Фарба CERESIT IN 56	л	0,6	
<u>Ригелі</u>				

58	Улаштування обшивки ригелів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	19,64	
59	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	19,64	
60	Шпаклівка фінішна	кг	19,64	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,64	
62	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,928	
63	Фарба CERESIT IN 56	л	4,91	
<u>Стіни</u>				
64	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	80	-
65	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	69,6	
66	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	144	
67	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	84	
68	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар ГКЛ)	м2	80	
69	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	84	
70	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	62,04	
71	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар ГКЛ)	м2	62,04	
72	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	142,04	
73	Шпаклівка фінішна	кг	142,04	
74	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /під облицювання гіпсокартоном на клею/	м2	62,04	
75	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,408	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	142,04	
77	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,408	
78	Фарба CERESIT IN 56	л	34,91	
<u>Сходові марші, стелі та ригелі</u>				
79	Облицювання косоурів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	12,58	-
80	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	10,94	
81	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	37,98	
82	Шпаклівка фінішна	кг	37,98	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,98	

84	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,596	
85	Фарба CERESIT IN 56	л	9,495	
	<u>Сходи</u>	-	-	-
86	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні (підсходи)	м2	5,5	
87	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	110	
88	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних тазалізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм (сходи та майданчик))	м2	33,84	
89	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	676,8	
90	Улаштування покриттів із плиток бетонних	м2	29,14	
91	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	151,53	
92	Плитки бетонні для підлог	м2	29,72	
93	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,9	
94	Плитки керамогранитні для підлог, 40x40 см	м2	3,016	
95	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	15,08	
96	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1,3224	
97	Установлення металевих огорож без поручня	м	37	
98	Грати з неіржавкової сталі (h=1200)	м	37	
99	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	19,95	
100	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,407	
101	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	40,32	
102	Бетонна сходинок MALTA BETON завтовшки 40 мм	шт	62	
103	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,52416	
104	Монтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,68	
105	Плитки керамогранитні для підлог, 40x40 см	м2	3,8272	
106	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	19,136	
107	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1,67808	
	<u>Двері</u>	-	-	-
108	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,4	
109	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,992	
110	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	10,992	
111	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	2,52	
112	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	2,09	
113	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,4	
114	Шпаклівка фінішна	кг	2,4	

115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,4	
116	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
117	Фарба CERESIT IN 56	л	0,6	
118	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,751	
119	Двері алюмінієві двостворчаті з фрамугою протипожежні 1570x2150мм	м2	6,751	
120	Установлення доводчиків	шт	3	
121	Ліктьовий доводчик, верхнього розташування, клас 3	шт	3	
122	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,45	
123	Двері алюмінієві, протипожежні 1350x2000мм IE30	м2	2,7	
124	Люк металевий 1000_750	шт	1	
-	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на загальнобудівельні роботи /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
-	<u>Сходи</u>	-	-	-
1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	83,7	
2	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	5,5	
-	<u>Ригелі</u>	-	-	-
3	Улаштування обшивки ригелів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	2,15	
4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,15	
5	Шпаклівка фінішна	кг	2,15	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,15	
7	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,43	
8	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5375	
-	<u>Пожежна шафа</u>	-	-	-
9	Установлення пожежної шафи	шт	3	
10	Шафа пожежна 1060_1100_200 ШП 1060/1100	шт	3	
11	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні	шт	3	
12	Ревізійний лючок 150x150 мм	шт	3	
13	Навантаження сміття вручну	т	0,4185	
14	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,4185	
-	<u>Об'єкт 02-03 3 черга – Приміщення виробничої зони першого поверху</u>	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Загальнобудівельні роботи /залишкові роботи/</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
-	<u>120 Склад</u>	-	-	-
1	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
2	Знімання наличників	м	10,44	

3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,57	
	<u>130 Електрощитова</u>	-	-	-
5	Знімання дверних полотен	м2	1,68	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
8	Знімання засклених віконних рам	м2	2,16	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни 48,46м2, стелі 14,76м2)	м2	36,51	
	<u>111</u>	-	-	-
	<u>Тип Б</u>	-	-	-
10	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	83,5	
11	Стрічка демпферна Термоізол 150х7 мм	м	45,925	
12	Гідроізоляційна стрічка	м	45,925	
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,19	
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	48,19	
15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,949	
16	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,19	
17	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	53,009	
18	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
19	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,19	
20	Еластична гідроізоляційна суміш (2-хкомпонент.) Ceresit CR 66	кг	144,57	
	<u>119,128,128а,129,136</u>	-	-	-
	<u>Тип Б</u>	-	-	-
21	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	35,17	
22	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	35,17	
23	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	105,51	
24	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	140,51	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	140,51	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	140,51	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	8,599	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	35,17	
	<u>120,121,127,130а, 130</u>	-	-	-
29	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	73,58	
30	Стрічка демпферна Термоізол 150х7 мм	м	33,264	
31	Гідроізоляційна стрічка	м	47,674	
32	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	12,4	
33	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	0,6324	

34	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	12,4
35	Гідроізоляційна плівка 200 мкм	м2	14,26
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	26,06
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	26,06
38	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,594
39	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	26,06
40	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	28,666
41	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	41,82
42	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	41,82
43	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	125,46
44	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,42
45	Двері алюмінієві протипожежні 1330х2100мм EI30	м2	2,79
46	Двері алюмінієві одностворчаті праві 1050х1960мм	м2	2,06
47	Двері алюмінієві двостворчаті, 1200х2150мм	м2	2,58
48	Двері алюмінієві двостворчаті з фрамугою, одинарний склопакет, 1390х2150мм	м2	2,99
49	Установлення доводчиків	шт	4
50	Ліктьовий доводчик, верхнього розташування, клас 3	шт	4
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,25
52	Двері алюмінієві одностворчаті ліві 830х1960мм	м2	3,25
53	Установлення доводчиків	шт	2
54	Ліктьовий доводчик, верхнього розташування, клас 3	шт	2
55	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,16
56	Двері алюмінієві двостворчаті з фрамугою 1470х2150мм	м2	3,16
57	Установлення доводчиків	шт	2
58	Ліктьовий доводчик, верхнього розташування, клас 3	шт	2
59	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,037
60	Двері металеві протипожежні , 970х2100ммEI30	м2	2,037
61	Дюбель-шуруп 10х150 мм.	шт	7
62	Піна монтажна, всесезонна, Polimin PROFESSIONAL	л	0,31
63	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,781
64	Вікно мет.пласт.,630х1240мм профіль Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, CIPA ГУМА, склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i	м2	0,781
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,789
66	Вікно мет.пласт., 1765х1300мм,профіль Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, CIPA ГУМА склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i	м2	4,589

67	Вікно мет.пласт., 1130x1860мм,профіль Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, CIPA ГУМА склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i	m2	4,2	
68	Установлення віконних зливів	m	5,5	
69	Зливи металеві віконні, товщина 0,45 мм	m	5,7035	
70	Установлення пластикових підвіконних дошок	m	1,2	
71	Дошки підвіконні ПВХ 300 мм	m	1,224	
	<u>111</u>	-	-	-
72	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	145,5	
73	Ґрунтовка Ceresit CT 19	л	76,388	
74	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	m2	145,5	
75	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4714,2	
76	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	145,5	
77	Шпаклівка фінішна	кг	145,5	
78	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	145,5	
79	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,1	
80	Фарба CERESIT IN 56	л	36,375	
	<u>120</u>	-	-	-
81	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /під гіпсокартон/	m2	23,8	
82	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,76	
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	23,8	
84	Шпаклівка фінішна	кг	23,8	
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	23,8	
86	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,76	
87	Фарба CERESIT IN 56	л	5,95	
	<u>119</u>	-	-	-
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	m2	59,68	
89	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	m2	5,07	
90	<u>121</u>	-	-	-
91	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	m	4,4109	
92	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	42,43	
93	Ґрунтовка Ceresit CT 19	л	22,276	
94	Шпаклівка фінішна	кг	42,43	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	42,43	

96	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,486	
97	Фарба CERESIT IN 56	л	10,6075	
	<u>128</u>	-	-	-
98	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	50,65	
	<u>128a</u>	-	-	-
99	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	9,25	
	<u>129</u>	-	-	-
100	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	6,88	
	<u>130a</u>	-	-	-
101	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	39,988	
102	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,9976	
103	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	39,988	
104	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	199,94	
105	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	2039,38	
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	39,988	
106	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1359,59	
107	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,99	
108	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	39,988	
	<u>130</u>	-	-	-
110	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	48,46	
111	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,692	
112	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	48,46	
113	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1570,10	
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	48,46	
114	Шпаклівка фінішна	кг	48,46	
115	Поліпшене фарбування	м2	48,46	
116	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
117	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,692	
118	Фарба CERESIT IN 56	л	12,115	
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,13	
119				
120	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	7,0929	
121	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	9,7554	

122	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	2,2365	
123	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	1,8531	
124	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,13	
125	Шпаклівка фінішна	кг	2,13	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,13	
127	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,426	
128	Фарба CERESIT IN 56	л	0,5325	
<u>136</u>				
129	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	37,72	-
130	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,544	
131	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	37,72	
132	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	188,6	
133	Штукатурка Ceresit цементно – вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1923,72	
134	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	37,72	
135	Штукатурка Ceresit цементно – вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1282,48	
136	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,87	
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт	м2	65,75	
138	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	2,81	
139	Профіль UD 27/3 м 0,5 мм	м	9,357	
140	Профіль CD 60/3 м 0,5 мм	м	12,87	
141	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	2,951	
142	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	2,4447	
143	Навантаження сміття вручну	т	1,57151	
144	Перевезення сміття до 30 км	т	1,57151	
Розділ 2. Стелі				
<u>111</u>				
145	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,2	-
146	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,64	
147	Фарба CERESIT IN 56	л	12,05	
<u>120</u>				
148	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	-

149	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	
150	Фарба CERESIT IN 56	л	1	
	<u>119</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	79,02	
151	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
152	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,804	
153	Фарба CERESIT IN 56	л	19,755	
	<u>121</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	11,76	
154	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
155	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,352	
156	Фарба CERESIT IN 56	л	2,94	
	<u>128</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	21,25	
157	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
158	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,25	
159	Фарба CERESIT IN 56	л	5,3125	
	<u>128a</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	1,76	
160	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
161	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,352	
162	Фарба CERESIT IN 56	л	0,44	
	<u>129</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	1,99	
163	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
164	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,398	
165	Фарба CERESIT IN 56	л	0,4975	
	<u>130a</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	11,56	
166	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
167	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,31	
168	Фарба CERESIT IN 56	л	2,89	
	<u>130</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	14,76	
169	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
170	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,952	
171	Фарба CERESIT IN 56	л	3,69	
	<u>136</u>	-	-	-
	Поліпшене фарбування	м2	34,95	
172	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
173	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,99	

174	Фарба CERESIT IN 56	л	8,7375	
	Розділ 3. Загальнобудівельні роботи			
	<u>130</u>	-	-	-
175	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
176	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,00112 2	
	<u>130a</u>	-	-	-
177	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0011	
178	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,00112 2	
	<u>арк. 22</u>	-	-	-
179	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
180	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
181	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (д=150 мм)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-02 на Електротехнічні рішення /залишкові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 4. Електроосвітлення та електроустановчі вироби			
1	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
2	Світлодіодний покажчик "Вихід" з акумулятором e.emerg.500L.led.M.3h.IP65	шт	4	
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	13	
4	Світильник накладний подовжений ДПП07В-40-323	шт	10	
5	Світильник накладний подовжений аварійний ДПП07В-40-323 з БАЖ	шт	3	
6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	14	
7	Світильник накладний ДВО 20У-40-031	шт	14	
8	Монтаж світильників місцевого освітлення (на стіні)	шт	20	
9	Світильник круглий накладний ДББ01В	шт	9	
10	Світильник накладний подовжений ДПП07В-20-323	шт	2	
11	Світильник аварійний з акумулятором круглий VIDEX Li-ion 18650	шт	4	
12	Світильник накладний подовжений ДПП07В-20-323	шт	5	
13	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
14	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В IP44	шт	4	
15	Коробка розподільна (100х100х50) зовнішня квадратна IP54	шт	17	

	<u>Локальний кошторис 02-03-03 на Водопровід та каналізація /залишкові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 2. Системи холодного та гарячого водопостачання			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,63	
2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм ITAL	шт	8	
3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	
4	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	
5	Розділ 3. Станція очищення води			
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (Ecosoft RObust4000)	шт	1	
7	Розділ 4. Система водопостачання баків зберігання води			
8	Установлення пластикових баків для води масою до 0,5 т	шт	6	
9	Бак пластикові V=0.7м3	компл	4	Поставка Замовника
10	Бак пластикові V=0.5м3	компл	1	Поставка Замовника
11	Бак пластикові V=1,0 м3	компл	1	Поставка Замовника
12	Розділ 5. Насосна станція			
12	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	3	
13	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	27	
14	Кран кульовий 1 1/4"	шт	10	
15	Кран кульовий 1"	шт	3	
16	Кран кульовий 1/2"	шт	4	
17	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
18	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	3	
19	Клапан зворотній 1"	шт	2	
20	Клапан зворотній 3/4"	шт	2	
21	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
22	Фільтр для води 1"	шт	1	
23	Фільтр для води 3/4"	шт	1	
24	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
25	Фільтр для води 1 1/4"	шт	1	
26	Американка (пряма) 40x1 1/4"	шт	14	
27	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 40x1 1/4"	шт	14	
28	Американка (пряма) 32x1"	шт	6	
29	МРЗ (муфта різьбова зовнішня) 32x1"	шт	6	
30	Американка (пряма) 25x3/4"	шт	6	
31	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 25x3/4"	шт	6	
32	Американка (пряма) 20x1/2"	шт	4	
33	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	4	

34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	45
35	Труба поліпропіленова PPR PN20 40x5.6 ITAL	м	43,6
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45
37	Трубка ППЕ 42/6 Teploizol	м	45,99
38	Муфта ф40 ITAL	шт	11
39	Коліно 40x90° ITAL	шт	18
40	Трійник 40x40x40 ITAL	шт	6
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25
42	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 ITAL	м	24,19
43	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25
44	Трубка ППЕ 35/6 Teploizol	м	25,55
45	Муфта ф30 ITAL	шт	6
46	Коліно 90_ д32 ITAL	шт	17
47	Трійник 32x32x32 ITAL	шт	2
48	Трійник 32x20x32 ITAL	шт	2
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25
50	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25_3,5	м	24,65
51	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25
52	Трубка ППЕ 28/6 Teploizo	м	25,55
53	Муфта ф25 ITAL	шт	6
54	Коліно 90_ д25 ITAL	шт	6
55	Трійник 25x25x25 ITAL	шт	2
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25
57	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	24,45
58	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25
59	Трубка ППЕ 22/6 Teploizol	м	25,55
60	Муфта ф20 ITAL	шт	6
61	Коліно 90_ д32 ITAL	шт	14
62	Трійник 20x20x20 ITAL	шт	2
Розділ 6. Каналізація			
63	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	16,1
64	Труба каналізаційна Ф110 Wavin або Ostendorf або Instalplast	м	1
65	Трійник ф110/110 90_	шт	8
66	Трійник ф50/110 90_	шт	23
67	Хрестовина ф110x110x50	шт	2

68	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	2	
69	Ущільнення гумове чавун/пластик Д110_124	шт	2	
70	Хрестовина ф110x50x50 90_	шт	4	
71	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	
72	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
73	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	72	
74	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	15	
75	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	
76	Компенсаційний патрубок діам. 110 мм	шт	8	
77	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
78	Унітаз з косим випуском KOLO IDOL з бачком та сидінням поліпропілен або аналог	комплект	3	
79	Підводка для підключення унітазу	комплект	3	
80	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	3	
81	Кріплення для унітазу	шт	3	
82	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
83	Умивальник підвісний з металевим сифоном Cersanit або аналог	комплект	2	
84	Умивальник Cersanit з сифоном або аналог	комплект	6	
85	Змішувач для умивальника, врізний, кріплення на гайку	комплект	8	
86	Кронштейни, хомути для кріплення діаметр 50 мм	компл.	8	
87	Сифони під сан. Прибори ScandiSPA, тип зливного отвору Click-clack або аналог	шт	8	
88	Установлення змішувачів для існуючих мийок	шт	3	
89	Змішувач для умивальника, врізний, кріплення на гайку	комплект	3	
90	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700 або аналог	комплект	6	
1	Локальний кошторис 2-3-4 Водопровід та каналізація (устаткування що монтується) /залишкові роботи/ Система комплексного очищення COMAG до складу якої входить: (Система картриджної фільтрації CAG BB20; Система фільтрації FAG1252; Система комплексного пом'якшення CSAG1252)	компл	1	
2	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL	компл	3	
-	<u>Локальний кошторис 02-03-05 на Вентиляція та кондиціювання /залишкові роботи/</u> Розділ 1. Вентиляція	-	-	-

1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Монтаж автоматики	шт	1	
3	Монтаж комплексу підключення до вентиляційни установок	шт	2	
4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
5	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	5	
6	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	
7	Мідний трубопровід д28,6 в ізоляції	м	5	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
9	Труби поліпропіленові ф32_4,5	м	2	
10	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
11	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 6 мм ф32 Termoflex	м	2,044	
12	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	23,9	
13	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	23,9	
14	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	30,33	
15	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	30,33	
16	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	4,44	
17	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	4,44	
18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	7	
19	ґрати вентиляційні однорядні алюмінієві регульовані 1000х350	шт	7	
20	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	77,93	
21	Рулонна теплоізоляція фольгована K-Flex ST AD+ALU 15х1500-12	м2	79,64	
	<u>Витяжна система</u>	-	-	-

22	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,25	
23	Дросель-клапан повітряний універсальний ф315	шт	11	
24	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонт	9	
25	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1500х1500х400, "Нерж"	шт	3	
26	Зонт витяжний острівний ЗВВО-1800х1800х400, "Нерж"	шт	1	
27	Зонт витяжний острівний ЗВВО-1600х1800х400, "Нерж"	шт	1	
28	Зонт витяжний острівний ЗВВО-1200х1800х400, "Нерж"	шт	1	
29	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1500х1200х400, "Нерж"	шт	3	
30	Розділ 2. Кондиціонування Установлення агрегатів вентиляційних пилословлюючих (Сплит-система інверторна Basic)	агрегат	2	
31	Сплит-система в комплекті(Зовнішній блок 1U68MRAFR/Внутрішній блок AS68RDAHRA)	компл.	2	
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
33	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	10	
34	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
35	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	10	
36	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	4	
37	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	2	
38	Мідний трубопровід д6 в ізоляції	м	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-06 на Вентиляція (устаткування що монтується) /залишкові роботи/</u>	-	-	-
1	Припливний агрегат обробки повітря зовнішнього виконання VVS100-R-FHVCS	компл	1	
2	Комплект підключення MRV до вентиляційних установок AH1-560B	компл	2	
-	<u>□</u>	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 02-03-07 на Технологічні рішення /залишкові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. ТХ гарячий цех (приміщення 119)			
1	Монтаж сковороди електричної (Промислова електрична сковорода)	шт	3	
2	Монтаж котла харчоварильного електричного (Котел харчовий електричний КПЕ-400, Котел харчовий КЕ-250)	шт	3	
3	Монтаж апарата пароварильного електричного (Пароконвектомат Retigo Vision, Пароконвектомат)	шт	2	

4	Монтаж транспортера для переміщення тістових заготовок (Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R.Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів)	шт	3
5	Монтаж плити електричної (Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок, Плита електрична ПЕ-6 Н, Промислова електрична плита (блини) 6 комфорок)	шт	2
6	Монтаж шафи пекарської ((Піч для випікання піци))	шт	1
7	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1
8	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	7
9	Установлення змішувачів	шт	1
10	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,3
Розділ 2. ТХ склад сипучих приміщень (приміщення 120, 121)			
11	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	4
12	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03
13	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2
14	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т (Бак для зберігання води)	шт	2
Розділ 3. ТХ Мийний цех (приміщення 128)			
15	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний виробничий)	шт	3
16	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Столи)	шт	2
17	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
18	Установлення змішувачів	шт	2
19	Монтаж машини посудомийної	шт	1
20	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03
Розділ 4. ТХ холодний цех (приміщення 130а)			
21	Монтаж шафи холодильника	шт	2
22	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1

23	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Столи)	шт	1
24	Установлення змішувачів	шт	1
25	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,03
26	Розділ 5. ТХ м'ясо-рибний цех (приміщення 137)		
27	Монтаж машини тістомісильної, число коливачів місильного важеля 26,9 об/хв (Міксер дежа на 20 кг (40 л))	шт	1
28	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж шафи холодильника	шт	1
29	Монтаж шафи холодильника	шт	3
30	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
31	Монтаж м'ясорубки	шт	1
32	Монтаж пили стрічкової для різання м'яса та м'ясопродуктів, модель мала (Пила електрична)	шт	1
33	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж стерилізатора із ванною, об'єм 400 л (Пристрій для стерилізації ножів)	шт	3
34	(Демонтаж) (Демонтаж) Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ)	шт	2
35	Монтаж вагів циферблатних для зважування продуктів і товарів (ВАГИ)	шт	1
36	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,27
37	Розділ 6. Капітальний ремонт вантажного ліфта (реєстраційний № 1395)		
38	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1
39	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	150
40	Канат 10,5мм	м	150
41	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	150
42	Заміна кінцевого вимикача	вим-ч	8
43	Вимикач кінцевий 2110-2111	шт	8
44	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71 м/сек	шафа	1
45	Шафа керування	шт	1
46	Установлення датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення (мікроліфт)	датчик	2
47	Система позиціонування ліфта 0,5 м/с, в/п 500 кг ТОВ "Центрсервісбуд"	шт	1
48	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні	м джгута	10
49	Жгут з проводів	м	10

50	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
51	Натяжний пристрій 0,5 м/с,в/п 500 кг ТОВ „Центрсервісбуд,,	шт	1	
52	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти вантажні на 6 зупинок	ліфт	1	
53	Ліфти вантажні ,на кожную зупинку збільшувати або зменшувати	зупинка	-2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-08 на Технологічні рішення (устаткування що монтується) /залишкові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. ТХ гарячий цех (приміщення 119)			
1	Промислова електрична сковорода 1200x700/810x900/1100	шт	3	Поставка Замовника
2	Котел харчовий електричний КПЕ-400 1200_1300_950/1150	шт	2	Поставка Замовника
3	Пароконвектомат Retigo Vision 948x827x1824	шт	1	Поставка Замовника
4	Банкетні системи Retigo Візок VO 2011R. Візок для пароконвектоматів 2011 серії. Виконання нерж.сталь, 20 рівнів 594x438	шт	3	Поставка Замовника
5	Пароконвектомат (Існуючий)	шт	1	Поставка Замовника
6	Котел харчовий KE-250 (Існуючий)	шт	1	Поставка Замовника
7	Промислова електрична плита індукційна 6 комфорок 1100x800 (Існуюче)	шт	2	Поставка Замовника
8	Плита електрична ПЕ-6 Н 1370x700	шт	1	Поставка Замовника
9	Промислова електрична плита (блини) 8 комфорок 1370x700 (Існуюча)	шт	1	Поставка Замовника
10	Піч для випікання піци (Існуюча)	шт	1	Поставка Замовника
11	Мийка-стіл 1200x700	шт	1	Поставка Замовника
12	Смеситель WEZER	шт	1	Поставка Замовника
13	Стіл 700x1800	шт	2	Поставка Замовника
14	Стіл 600x600	шт	1	Поставка Замовника
15	Стіл 1550x540	шт	1	Поставка Замовника
16	Стіл 1500x600	шт	2	Поставка Замовника
17	Стіл 1330x500	шт	1	Поставка Замовника
	Розділ 2. ТХ склад сипучих приміщень (приміщення 120, 121)			
18	Стелаж стаціонарний складський 500x1970x1800	шт	1	Поставка Замовника
19	Стелаж стаціонарний складський 500x2330x1800	шт	1	Поставка Замовника
20	Стелаж стаціонарний складський 500x1380x1800	шт	1	Поставка Замовника
21	Стелаж стаціонарний складський 500x1840x1800	шт	1	Поставка Замовника

22	Бак для зберігання води ф700 (існуючий)	шт	2	Поставка Замовника
-	Розділ 3. ТХ Мийний цех (приміщення 128)			-
-				-
23	Стелаж стаціонарний виробничий 600x1000X1800	шт	1	Поставка Замовника
24	Стелаж стаціонарний виробничий 550x1400X1620	шт	1	Поставка Замовника
25	Стелаж стаціонарний виробничий 600x1900X1890	шт	1	Поставка Замовника
26	Мийка двосекційна 8001600x850	шт		Поставка Замовника
27	Смеситель WEZER	шт	2	Поставка Замовника
28	Посудомийна машина 700x785	шт	1	Поставка Замовника
29	Стіл 500x500	шт	1	Поставка Замовника
30	Стіл 900x1000		1	Поставка Замовника
-	Розділ 4. ТХ холодний цех (приміщення 130а)			-
31	Холодильник 700x2320x860 (нові)	шт	2	Поставка Замовника
32	Мийка односекційна 600x600	шт	1	Поставка Замовника
33	Смеситель WEZER	шт	1	Поставка Замовника
34	Стіл 600x600			-
-	Розділ 5. ТХ м'ясо-рибний цех (приміщення 137)			
35	МІКСЕР ДЕЖА НА 20КГ (40Л) 530x630x12000	шт	1	Поставка Замовника
36	Холодильник на 1400л до -2....+8С 1400x840x2050	шт	2	Поставка Замовника
37	Холодильник на 1400л до -18С 1600x980x700 (існуючий)	шт	1	Поставка Замовника
38	2407-1202-1 видалена з нулевим об'ємом	шт	1	Поставка Замовника
39	М'ясорубка 470x400x200	шт	1	Поставка Замовника
40	Пила електрична 1000x600x400 існуюча	шт	1	Поставка Замовника
41	Ваги 500x600x100 (існуючі)	шт	1	Поставка Замовника
42	Стіл виробничий на 1секцію з ванною 1150x700	шт	1	Поставка Замовника
43	Стіл виробничий на 1секцію з ванною 1550x700	шт	1	Поставка Замовника
44	Стіл виробничий для обробки 1500x600	шт	2	Поставка Замовника
45	Стіл виробничий 1400x500	шт	2	Поставка Замовника
46	Стіл виробничий 1350x620	шт	1	Поставка Замовника
47	Стіл виробничий 1200x700	шт	2	Поставка Замовника

48	Стіл виробничий 750x1000	шт	1	Поставка Замовника
-	<u>Локальний кошторис 02-03-09 на загальнобудівельні роботи /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Демонтаж <u>111 Коридор</u>	-	-	-
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (145, 5м2 стіни, 49,54м2 стелі)	м2	40,24	-
2	Розбирання цементних плінтусів	м	32	-
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	49,35	-
-	<u>119 Горячий цех</u>	-	-	-
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	84,26	-
5	Знімання зашкелених віконних рам	м2	2,53	-
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,22	-
7	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3x0,222 т=0,532 т)	м3	0,222	-
-	<u>129 Комора</u>	-	-	-
8	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,12	-
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10,12	-
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,04	-
11	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3x0,204 т=0,4896 т)	м3	0,204	-
12	Розбирання цементних плінтусів	м	4,5	-
-	<u>121 Склад продуктів (3 дні)</u>	-	-	-
13	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	м2	42,76	-
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,07	-
15	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,1	-
-	<u>128 Мийна посуду</u>	-	-	-
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	55,89	-
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	0,7	-
18	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3x0,07 т=0,168 т)	м3	0,07	-
-	<u>130 Електрощитова</u>	-	-	-
19	Знімання дверних полотен	м2	0,32	-
20	Знімання зашкелених віконних рам	м2	0,8	-

21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стіни 48,46м2, стелі 14,76м2)	м2	26,71	
22	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	25,71	
23	Розбирання цементних плінтусів	м	17,67	
24	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	3,74	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14,76	
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	48,46	
	<u>136 М' ясний, рибний цех</u>	-	-	-
27	Знімання наличників	м	0,36	
28	Знімання засклених віконних рам	м2	0,92	
29	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	40,54	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	35,28	
	<u>144</u>	-	-	-
31	Навантаження сміття вручну	т	12,1428 3	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	12,1428 3	
	Розділ 2. Підлоги			
	<u>111</u>	-	-	-
33	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49,54	
34	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	26,0085	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1,35	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	1,35	
37	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,08262	
38	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,35	
39	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	1,485	
40	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1,35	
41	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	1,35	
42	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4,05	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	49,54	
44	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,34	
	<u>119,128,128а,129,136</u>	-	-	-
-	<u>Тип Б</u>	-	-	-

45	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	23,53	
46	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	1,2	
47	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	140,51	
48	Гідроізоляційна плівка 200 мкм	м2	161,5865	
	<u>120,121,127,130а, 130</u>	-	-	-
49	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /під стяжку/	м2	4,94	
50	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2,5935	
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	41,82	
52	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,04	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (+ 40 мм)	м2	26,06	
54	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	м3	1,063	
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,28	
56	Вікно мет.пласт., 1180x1930мм,профіль Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, CIPA ГУМА склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i	м2	2,28	
57	Установлення віконних зливів	м	2,14	
58	Зливи металеві віконні, товщина 0,45 мм	м	2,21918	
	Розділ 3. Стіни			
	<u>111</u>	-	-	-
59	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	145,5	
	<u>120</u>	-	-	-
60	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	23,8	
	<u>119</u>	-	-	-
61	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2,157	
62	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,4314	
63	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,157	
64	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,227	
65	Плитка керамічна Golden Tile гладка 30x60 1 сорт (або аналог)	м2	7,29927	

66	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	46,976	
67	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	2,934	
68	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	36,45	
69	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	36,45	
70	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	31,712	
71	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	8,12	
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,6	
73	Плитка керамічна Golden Tile гладка 30x60 1 сорт (або аналог)	м2	7,676	
74	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	49,4	
75	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	3,0856	
76	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні	шт	4	
77	Ревізійні лючки 200x300	шт	4	
	<u>121</u>	-	-	-
78	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	40,8	
79	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	36,836	
	<u>128</u>	-	-	-
80	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	3,51	
81	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,51	
82	Плитка керамічна Golden Tile гладка 30x60 1 сорт (або аналог)	м2	3,5451	
83	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	22,82	
84	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	1,425	
85	<u>128a</u>	-	-	-
86	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	9,25	
87	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	9,25	

88	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	8,039	
	<u>129</u>	-	-	-
89	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	6,88	
90	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	6,88	
91	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	5,986	
	<u>130</u>	-	-	-
92	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	48,46	
	<u>136</u>	-	-	-
93	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	31,41	
94	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	31,41	
95	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	21,863	
96	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,41	
97	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	4,93	
98	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,93	
99	Плитка керамічна Golden Tile гладка 30x60 1 сорт (або аналог)	м2	4,9793	
100	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	32,045	
101	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic Розділ 4. Стелі	кг	2,00158	
	<u>111</u>	-	-	-
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,15	
103	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,23	
104	Фарба CERESIT IN 56	л	0,2875	
	<u>120</u>	-	-	-
105	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4	
106	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4	

107	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази		м2	4	
	<u>119</u>	-			
108	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів		м2	79,6	-
109	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		м2	79,6	
110	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази		м2	79,6	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		м2	0,58	
112	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17		л	0,116	
113	Фарба CERESIT IN 56		л	0,145	
	<u>121</u>	-			
114	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів		м2	11,76	-
115	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		м2	11,76	
116	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази		м2	11,76	
	<u>128</u>	-			
117	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів		м2	21,9	-
118	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		м2	21,9	
119	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази		м2	21,9	
120	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		м2	0,65	
121	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17		л	0,13	
122	Фарба CERESIT IN 56		л	0,1625	
	<u>128a</u>	-			
123	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів		м2	1,76	-
124	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		м2	1,76	

125	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,76	
	<u>129</u>	-	-	-
126	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,99	
127	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1,99	
128	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,99	
	Розділ 5. Загальнобудівельні роботи			
	<u>111</u>	-	-	-
129	Забивання щілин монтажною герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	м	1,26	
130	Піна монтажна	л	0,252	
131	Установлення пожежної шафи	шт	1	
132	Шафа пожежна 1060_1100_200 ШП 1060/1100	шт	1	
	<u>119</u>	-	-	-
133	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,01	
	<u>Ліфти</u>	-	-	-
134	Обрамовування прорізів ліфтов нержавіючою сталлю	м2	6,76	
135	Лист нержавіючий AISI 304 2000x1000x1 мм (ліфти)	м2	7,436	
136	Оббивання дверей листовим нержавіючим	м2	3,26	
137	Лист нержавіючий AISI 304 2000x1000x1 мм (ліфти)	м2	3,586	
	<u>Локальний кошторис 02-03-010 на Опалення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
138	Заміна кранів радіаторних	шт	10	
139	Кран американка 1/2" латунь	шт	10	
140	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7,2	
141	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	7	
142	Муфта РЗ діам. 20x1/2" мм	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 02-03-011 на Електротехнічні рішення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Силові та монтажні вироби			
143	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	11	
144	Лоток перфорований металевий 200x50 мм (0,7) L-3 м	шт	3,7	
145	Кришка лотка 200x300мм	шт	3,7	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			

146	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	204	
147	Кабель (N) НХН-J FE 180/E30 3х1.5	м	91,8	
148	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	м	77,01	
149	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм2	м	29,07	
150	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16 мм2	м	10,2	
151	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
152	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВЗ	м	51	
Розділ 3. Комплектні пристрої				
<u>ЩС-1</u>				
153	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	-	-	-
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шафа шт	1 1	
154	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
155	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
156	Шина нульова 8х12/0,5м	шт	1	
157	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	5	
158	Розподільчий блок UJB-400	шт	5	
<u>ЩС-1,2</u>				
160	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	-	-	-
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шафа шт	1 1	
161	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
162	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
163	Шина нульова 8х12/0,5м	шт	1	
164	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	5	
165	Розподільчий блок UJB-400	шт	5	
<u>ЩС-3</u>				
167	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	-	-	-
		шт	1	
168	Шина нульова 8х12/0,5м	шт	1	
169	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
<u>ЩР-1</u>				
		-	-	-

170	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
	<u>ЩАО</u>	-	-	-
171	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
	Розділ 4. Електроосвітлення та електроустановчі роботи			
172	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
173	Вимикач двоклавішний накладний IP44	шт	4	
174	Вимикач одноклавішний накладний IP20	шт	13	
175	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	23	
176	Розетка штепсельна накладна	шт	23	
177	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
178	Розетка з кришкою одномісна 16 А 380В IP44	шт	4	
179	Розетка з кришкою одномісна 32А 380В IP44	шт	2	
180	Кронштейн настінний 300мм (2,0мм)	шт	27	
	<u>Локальний кошторис 02-03-012 на Електротехнічні рішення (обладнання що монтується) /додаткові роботи/</u>	-	-	-
	<u>ЩС-1</u>	-	-	-
1	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31 вимикач навантаження ВН 3р 400А	шт	1	-
2	вимикач навантаження ВН 3р 400А	шт	1	
3	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	7	-
4	Автоматичний вимикач 4р 25А тип С	шт	3	-
5	Автоматичний вимикач 4р 40А тип С	шт	2	-
6	Автоматичний вимикач 4р 63А тип С	шт	2	-
	<u>ЩС-1,2</u>	-	-	-
7	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт	1	-
8	вимикач навантаження ВН 3р 400А	шт	1	-
9	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	6	-
10	Автоматичний вимикач 4р 25А тип С	шт	2	-
11	Автоматичний вимикач 4р 40А тип С	шт	2	-
12	Автоматичний вимикач 4р 63А тип С	-	4	-
	<u>ЩС-3</u>	-	-	-
13	вимикач навантаження ВН 3р 125А	шт	1	-
14	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С	шт	1	-
	<u>ЩР-1</u>	-	-	-
15	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	3	-
	<u>ЩАО</u>	-	-	-
16	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	7	-
	<u>Локальний кошторис 02-03-013 на Водопровід та каналізація /додаткові роботи/</u>	-	-	-
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
1	Розділ 1. Системи холодного та гарячого водопостачання			

2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	57	
3	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25_3,5	м	50,28	
4	Муфта ф25 ITAL	шт	17	
5	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм ITAL	шт	68	
6	Коліно 90_ д25 ITAL	шт	45	
7	Муфта діам. 25 мм ITAL	шт	35	
8	Трійник 25x20x25 ITAL	шт	58	
9	Трійник 25x25x25 ITAL	шт	18	
10	Перехід 25x20 ITAL	шт	19	
11	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	93	
12	Муфта діам. 20 мм ITAL	шт	30	
13	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	19	
14	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	
15	Кран кульовий Ду 20мм латунь	шт	10	
16	Заглушка латунная с зовнішнім різьбленням 1/2	шт	10	
17	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	10	
18	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	15	
19	Заглушка діам. 20 мм	шт	8	
20	Кліпса 25 мм	шт	30	
21	Планка монтажна д20x1/2	шт.	4	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	3	
23	Труба поліпропіленова PPR PN20 63мм ITAL	м	2,9	
24	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм ITAL	шт	12	
25	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм /поставка замовника/	шт	2	Поставка Замовника
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм /фітінгів/	м	0,32	
27	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25x40 мм ITAL	шт	2	
28	Муфта діам. 40 мм ITAL	шт	4	
29	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм ITAL	шт	2	
30	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	
31	Розділ 2. Каналізація			
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6,75	
33	Труба каналізаційна Ф50 Wavin або Instalplast	м	3	
34	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	60	

35	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	
36	Установлення клапанів вентиляційних діаметром 100 мм	к-т	3	
37	Вентиляційний каналізаційний клапан Magnaplast 110	комплект	3	
38	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	8	
39	Трап із сухим затвором вертикальний 50 мм з нержавіючою решіткою 100x100 мм 90_	комплект	4	
40	Лінійний душевий трап довжина 70x500 мм.	комплект	4	
41	Установлення змішувачів душових	шт	2	
42	Змішувачі для душу	комплект	2	
43	Установлення змішувачів на існуючі мийки	шт	16	
44	Змішувач для умивальника, врізний, кріплення на гайку	комплект	16	
45	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700 або аналог	комплект	32	
46	Розділ 3. Інші роботи			
47	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 60 см ² /50x120мм/, /120x50мм/	м	46	
48	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см ² /150x100мм/	м	5,4	
49	На кожні 20 см ² перерізу борозен понад 100 см ² додавати	м	5,4	
50	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см ² /150x80мм/	м	1,5	
51	На кожні 20 см ² перерізу борозен понад 100 см ² додавати	м	1,5	
52	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
53	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60мм	шт	1	
54	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
55	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 120мм	шт	2	
56	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	5	
57	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 120мм	шт	5	
58	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 400мм	шт	5	
-	<u>Локальний кошторис 02-03-014 на Вентиляція та кондиціонування (додаткові роботи)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція Припливна система</u>	-	-	-
1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	7	

2	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	7	
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	7	
4	Мідний трубопровід д28,6 в ізоляції	м	7	
5	Мідне коліно 1.1/8"	шт	10	
6	Мідна муфта 1.1/8"	шт	4	
7	Кисень	шт	1	
8	Азот	шт	1	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
10	Труби поліпропіленові ф32_4,5	м	8	
11	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8	
12	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 6 мм ф32 Termoflex	м	8,176	
	<u>Обв'язання системи</u>	-	-	-
13	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,26	
14	Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	18	
15	Шпилька різьбова метрична М10Х2000 мм	шт	35	
16	Анкер розпірний монтажний забивний латунь М10	шт	70	
17	Гайка М10	шт	70	
18	Шайба М10	шт	70	
19	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	3	
20	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднимати до 100мм	шт	-3	
21	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 300мм	шт	3	
	<u>Електроживлення установки: -----</u>	-	-	-
22	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
23	Автоматичний вимикач MCN116A 1P 6 кА C-16A 1M HAGER	шт	4	
24	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	80	
25	Труба ПВХ гофрована, D25 мм з протяжкою	м	80,8	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80	
27	ВВГ ПВС 2х1,5 ГОСТ	м	80,8	
28	Кабельні хомути 4_200 (упак.100шт.)	уп	1	
	<u>Витяжна система</u>	-	-	-
	<u>Обв'язання системи</u>	-	-	-

29	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21,3	
30	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,92	
31	Врізка повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,2	
32	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	38,7	
33	Рулонна теплоізоляція фольгована K-Flex ST AD+ALU 15x1500-12	м2	39,55	
34	Шпилька різьбова метрична М10Х2000 мм	шт	35	
35	Анкер розпирний монтажний забивний латунь М10	шт	70	
36	Гайка М10	шт	70	
37	Шайба М10	шт	70	
38	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонт	4	
39	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1600х1400х400, "Нерж"	шт	1	
40	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1200х900х400, "Нерж"	шт	1	
41	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1200х1200х400, "Нерж"	шт	2	
42	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	
43	Протипожежний клапан 1000_500 Вентс КП-1	шт	1	
44	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	35	
45	Профіль перфорований для монтажу прямокутних повітропроводів Т-20 (товщина металу 1,2мм)	м	35	
46	Розділ 2. Кондиціонування			
47	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	8	
48	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	4	
49	Мідний трубопровід д6 в ізоляції	м	4	
	<u>Локальний кошторис 02-03-015 на Пусконаладжувальні роботи вентиляція (додаткові роботи)</u>	-	-	-
1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	
	<u>Об'єкт 02-04 4 черга – Приміщення адміністративної зони першого поверху</u>	-	-	-
-	<u>Локальний кошторис 02-04-01 на загальнобудівельні роботи /залишкові роботи/</u>	-	-	-

-	Розділ 1. Демонтаж <u>149</u>	-	-	-
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	16,49	
2	Навантаження сміття вручну	т	0,937	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	0,937	
4	Розділ 2. Прорізи			
5	Установлення доводчиків	шт	20	
6	Ліктьовий доводчик, верхнього розташування, клас 3	шт	20	
7	Монтаж збірно-розбірних вітражів	м2	24,88	
8	Вітраж алюмінієвий 5360x2390	м2	12,81	
9	Вітраж алюмінієвий 5050x2390	м2	12,07	
10	Дюбель-шуруп 10x150 мм.	шт	113	
11	Піна монтажна, всесезонна, Polimin PROFESSIONAL	л	4,62	
12	Монтаж збірно-розбірних вітражів	м2	29,268	
13	Двері вітражні внутрішні алюмінієві, 5300x3150 мм	м2	16,695	
14	Двері вітражні зовнішні алюмінієві, 2350x5350 мм	м2	12,5725	
15	Дюбель-шуруп 10x150 мм.	шт	133	
16	Піна монтажна, всесезонна, Polimin PROFESSIONAL	л	5,43	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,632	
18	Дверь алюмінієва, одностворчаті, 700x2080мм	м2	2,912	
19	Дверь алюмінієва, одностворчата, 780x2000мм	м2	1,56	
20	Дверь алюмінієва, одностворчаті, 840x2000мм	м2	3,36	
21	Дверь алюмінієва, одностворчаті, 900x2000мм	м2	1,8	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,9915	
23	Дверь алюмінієва, одинарний склопакет 970x2150мм	м2	8,342	
24	Дверь алюмінієва, одностворчата, 990x2150мм	м2	2,13	
25	Дверь алюмінієва, одностворчаті 250x2150мм	м2	2,6875	
26	Дверь алюмінієва, одностворчаті, 1150x2150мм	м2	4,94	
27	Двері алюмінієва одностворчаті 880_2150мм	м2	1,892	
28	Дюбель-шуруп 10x150 мм.	шт	72	
29	Піна монтажна, всесезонна, Polimin PROFESSIONAL	л	3,05	
30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,494	
31	Вікно мет.пласт., 3820x1700мм,7-камерний профільсталевий гнучий, коробка61мм,Склопакет: 4sol-16ar-4 - 16ar-4i.Фурнітура Roto NT	м2	6,494	
32	Установлення віконних зливів	м	6,7	
33	Зливи металеві віконні, товщина 0,45 мм	м	6,9479	

34	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,7	
35	Дошки підвіконні ПВХ 400 мм	м	6,834	
	Розділ 3. Підлоги			
	135	-	-	-
	Тип А (Sikafloor)	-	-	-
36	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	46	
37	Стрічка демпферна Термоізол 150x7 мм	м	25,3	
38	Гідроізоляційна стрічка	м	25,3	
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	26,66	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	26,66	
41	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,175	
42	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	26,66	
43	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм	м2	29,326	
44	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	26,66	
45	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	26,66	
46	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	39,99	
	<u>103а, 103б, 103в, 103г, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 124, 131, 132, 133, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 146, 152, 155</u>	-	-	-
	Тип Б	-	-	-
47	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	203	
48	Стрічка демпферна Термоізол 150x7 мм	м	87,67	
49	Гідроізоляційна стрічка	м	135,63	
50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	55,46	
51	Гідроізоляційна плівка 200 мкм	м2	63,779	
52	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	55,46	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	55,46	
54	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,525	
55	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55,46	
56	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм	м2	61,006	
57	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	127,96	
58	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	127,96	
59	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	383,88	
60	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	127,96	
61	Плитки керамогранитні для підлог, 60x60 см	м2	78,22	

62	Плитки керамогранитні для підлог, 40x40 см	м2	52,3	
	<u>103</u>	-	-	-
	<u>Тип В</u>	-	-	-
63	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	67,2	
64	Стрічка демпферна Термоізол 150x7 мм	м	5,72	
65	Гідроізоляційна стрічка	м	62	
66	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,1	
67	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,328	
68	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	168,2	
69	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	168,2	
70	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	504,6	
71	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	168,2	
72	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,64	
73	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	м2	56,5	
74	Плитки гумові 500x500 завтовшки 20 мм	м2	57,63	
	<u>тип Г</u>	-	-	-
	<u>137, 147, 148, 149, 149a</u>	-	-	-
75	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	50	
76	Стрічка демпферна Термоізол 150x7 мм	м	27,5	
77	Гідроізоляційна стрічка	м	27,5	
78	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	34,27	
79	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	1,74777	
80	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	34,27	
81	Гідроізоляційна плівка 200 мкм	м2	39,4105	
82	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	63,78	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	34,27	
84	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,398	
85	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	34,27	
86	Дротяна сітка ВР-3, крок 50x50 мм	м2	37,697	
87	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	63,78	
88	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	63,78	
89	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	191,34	
	Розділ 4. Стіни			
	<u>103</u>	-	-	-

90	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	83,36	
91	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,672	
92	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	83,36	
93	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	416,8	
94	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	4251,36	
95	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	83,36	
96	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	2834,24	
97	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	4,17	
98	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	161,82	
99	Шпаклівка фінішна	кг	161,82	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	161,82	
101	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32,364	
102	Фарба CERESIT IN 56	л	40,455	
103	Скління дзеркал з металевими рамами	м2	14,45	
104	Дзеркало на підготовлені стіни (вмонтоване); Н=2,2 м, L=3,2 м	м2	14,45	
	<u>103а</u>	-	-	-
105	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	6,25	
106	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,25	
107	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	6,25	
108	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	31,25	
109	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	318,75	
110	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	6,25	
111	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	212,5	
112	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,31	
113	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,32	
114	Шпаклівка фінішна	кг	17,32	
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,32	
116	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,464	

117	Фарба CERESIT IN 56	л	4,33	
	<u>103б</u>	-	-	-
118	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	21,94	
119	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,388	
120	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	21,94	
121	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	109,7	
122	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1118,94	
	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по	м2	21,94	
123	каменю і бетону стін механізованим способом 20мм			
124	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	745,96	
125	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,1	
	Безпіщане накриття поверхонь стін	м2	21,94	
126	розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			
127	Шпаклівка фінішна	кг	21,94	
	Поліпшене фарбування	м2	21,94	
128	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
129	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,388	
130	Фарба CERESIT IN 56	л	5,485	
	<u>103в</u>	-	-	-
131	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	54,76	
132	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,952	
133	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	54,76	
134	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	273,8	
135	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	2792,76	
	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по	м2	54,76	
136	каменю і бетону стін механізованим способом 20мм			
137	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1861,84	
	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	2,738	
138	Безпіщане накриття поверхонь стін	м2	56,28	
139	розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			
140	Шпаклівка фінішна	кг	56,28	
	Поліпшене фарбування	м2	56,28	
141	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
142	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,256	
143	Фарба CERESIT IN 56	л	14,07	

	<u>103г</u>	-	-	-
144	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16,65	
145	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,33	
146	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	16,65	
147	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	83,25	
148	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	849,15	
149	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	16,65	
150	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	566,1	
151	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,8325	
152	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	110,86	
153	Шпаклівка фінішна	кг	110,86	
154	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	110,86	
155	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,172	
156	Фарба CERESIT IN 56	л	27,715	
	<u>135</u>	-	-	-
157	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	81,93	
158	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,386	
159	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	81,93	
160	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2654,53 2	
161	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	81,93	
162	Шпаклівка фінішна	кг	81,93	
163	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,93	
164	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,386	
165	Фарба CERESIT IN 56	л	20,4825	
	<u>124</u>	-	-	-
166	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,46	
	<u>131</u>	-	-	-

167	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,46	
	<u>132</u>	-		
168	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,45	-
	<u>133</u>	-		
169	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,57	-
	<u>137</u>	-		
170	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	42,46	-
171	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,492	
172	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	42,46	
173	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	212,3	
174	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	2165,46	
175	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	42,46	
176	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1443,64	
177	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	2,123	
178	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	58,9	
179	Шпаклівка фінішна	кг	58,9	
180	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,9	
181	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,78	
182	Фарба CERESIT IN 56	л	14,725	
183	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,59	
184	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	1,3833	
185	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,59	
186	Шпаклівка фінішна	кг	1,59	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,59	
188	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,318	

189	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3975	
	<u>142</u>	-	-	-
190	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,92	
191	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,984	
192	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	29,92	
193	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	149,6	
194	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1525,92	
195	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	29,92	
196	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1017,28	
197	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,496	
198	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	
	<u>143</u>	-	-	-
199	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27	
200	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
201	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	27	
202	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	135	
203	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1377	
204	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	27	
205	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	918	
206	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,35	
	<u>143а</u>	-	-	-
207	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	15,14	
208	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,028	
209	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	15,14	
210	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	75,7	
211	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	772,14	
212	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	15,14	
213	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	514,76	
214	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,757	

215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
	<u>143б</u>	-	-	-
216	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	17,77	
217	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,554	
218	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	17,77	
219	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	88,85	
220	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	906,27	
221	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	17,77	
222	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	604,18	
223	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,8885	
224	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13	
	<u>143в</u>	-	-	-
225	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18,34	
226	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,668	
227	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	18,34	
228	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	91,7	
229	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	935,34	
230	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	18,34	
231	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	623,56	
232	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,917	
233	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13	
	<u>145</u>	-	-	-
234	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,56	
235	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,912	
236	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	29,56	
237	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	147,8	
238	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1507,56	

239	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	29,56	
240	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1005,04	
241	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,478	
242	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	38,7	
243	Шпаклівка фінішна	кг	38,7	
244	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,7	
245	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,74	
246	Фарба CERESIT IN 56	л	9,68	
	<u>146</u>	-	-	-
247	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,74	
248	Шпаклівка фінішна	кг	4,74	
249	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,74	
250	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,948	
251	Фарба CERESIT IN 56	л	1,185	
252	<u>147</u>	-	-	-
253	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43,23	
254	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,646	
255	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	43,23	
256	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	216,15	
257	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	2204,73	
258	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	43,23	
259	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1469,82	
260	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	2,1615	
261	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	54,55	
262	Шпаклівка фінішна	кг	54,55	
263	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,55	

264	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,91	
265	Фарба CERESIT IN 56	л	13,64	
266	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,2	
267	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	1,044	
268	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,2	
269	Шпаклівка фінішна	кг	1,2	
270	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,2	
271	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,24	
272	Фарба CERESIT IN 56	л	0,3	
	<u>149</u>	-	-	-
273	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,5	
274	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
275	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	35,5	
276	Дюбель-цвях для металевго сітки	шт	177,5	
277	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1810,5	
278	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	35,5	
279	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	1207	
280	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,775	
281	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	35,5	
282	Шпаклівка фінішна	кг	35,5	
283	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,5	
284	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,1	
285	Фарба CERESIT IN 56	л	8,875	
286	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1	
287	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	0,87	

288	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
289	Шпаклівка фінішна	кг	1	
290	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1	
291	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,2	
292	Фарба CERESIT IN 56	л	0,25	
	<u>152</u>	-	-	-
293	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18,54	
294	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,708	
295	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	18,54	
296	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	92,7	
297	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	945,54	
298	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	18,54	
299	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	630,36	
300	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,927	
301	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,9	
	<u>Розділ 5. Стелі</u>			
	<u>103</u>	-	-	-
302	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	155,65	
303	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,13	
304	Фарба CERESIT IN 56	л	38,9125	
	<u>103а</u>	-	-	-
305	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,1	
306	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,42	
307	Фарба CERESIT IN 56	л	1,775	
	<u>103б</u>	-	-	-
308	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
309	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,92	
310	Фарба CERESIT IN 56	л	3,65	
	<u>103г</u>	-	-	-

311	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,62	
312	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,324	
313	Фарба CERESIT IN 56	л	2,905	
	<u>135</u>	-	-	-
314	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,66	
315	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,332	
316	Фарба CERESIT IN 56	л	6,665	
	<u>124</u>	-	-	-
317	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,73	
318	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,746	
319	Фарба CERESIT IN 56	л	0,9325	
	<u>131</u>	-	-	-
320	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,8	
321	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,76	
322	Фарба CERESIT IN 56	л	0,95	
	<u>132</u>	-	-	-
323	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,75	
324	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,75	
325	Фарба CERESIT IN 56	л	0,94	
	<u>133</u>	-	-	-
326	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,83	
327	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,766	
328	Фарба CERESIT IN 56	л	0,96	
	<u>137</u>	-	-	-
329	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
330	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6	
331	Фарба CERESIT IN 56	л	7,5	
	<u>142</u>	-	-	-
332	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,27	
333	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,254	
334	Фарба CERESIT IN 56	л	1,5675	
	<u>143</u>	-	-	-

335	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,74	
336	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,148	
337	Фарба CERESIT IN 56	л	5,185	
	<u>143а</u>	-	-	-
338	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6	
339	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,32	
340	Фарба CERESIT IN 56	л	0,4	
	<u>143б</u>	-	-	-
341	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,68	
342	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,336	
343	Фарба CERESIT IN 56	л	0,42	
	<u>143в</u>	-	-	-
344	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7	
345	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
346	Фарба CERESIT IN 56	л	0,85	
	<u>145</u>	-	-	-
347	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,1	
348	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,22	
349	Фарба CERESIT IN 56	л	2,775	
	<u>146</u>	-	-	-
350	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,54	
351	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,708	
352	Фарба CERESIT IN 56	л	0,885	
	<u>147</u>	-	-	-
353	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
354	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,2	
355	Фарба CERESIT IN 56	л	4	
	<u>149</u>	-	-	-
356	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,5	
357	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
358	Фарба CERESIT IN 56	л	3,125	
	<u>152</u>	-	-	-

359	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,6	
360	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,52	
361	Фарба CERESIT IN 56	л	0,65	
Розділ 6. Загальнобудівельні роботи				
<u>Перемичка П-1</u>				
362	Посилення цегляних стін металевим каркасом	- т	0,0316	-
363	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0322	
364	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
<u>Перемичка П-2</u>				
365	Розбирання цегляних перегородок	- м3	0,252	-
366	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0316	
367	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0322	
368	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,802	
<u>Перемичка П-3</u>				
369	Посилення цегляних стін металевим каркасом	- т	0,0165	-
370	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0168	
371	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6	
<u>арк. 19.1</u>				
<u>149</u>				
-	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	- м2	- 2,1	-
372	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція товщиною 10 мм для захисту конструкцій (низ перегородки)	м2	0,196	
374	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0031	
375	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,0032	
<u>147</u>				
376	Посилення цегляних стін металевим каркасом	- т	0,0021	-
377	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм. Кутики 75х75х6	т	0,00214	
<u>Локальний кошторис 02-04-02 на загальнобудівельні роботи /додаткові роботи/</u>				
		-	-	-

-	Розділ 1. Демонтаж			
	<u>103</u>			
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	171,9	-
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	53,16	
3	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних стін	м2	73,4	
4	Розбирання панелей МДФ	м2	73,4	
5	Знімання наличників	м	21,6	
6	Знімання дверних полотен	м2	11,8	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
8	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	п.м.	224	
9	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	3,6	
	<u>103а</u>			
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,62	-
11	Знімання дверних полотен	м2	6,9	
12	Знімання закслених віконних рам	м2	4,9	
	<u>103б</u>			
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,67	-
14	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
	<u>103в</u>			
15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	21,16	-
16	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,252	
	<u>103г</u>			
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,52	-
18	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,95	
19	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
	<u>124</u>			
20	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,2	-
21	Знімання сухої штукатурки /гіпсокартон/	м2	14,2	
22	(Демонтаж) каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	14,2	
23	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,89	
24	Знімання сухої штукатурки /гіпсокартон/	м2	3,89	
	<u>131</u>			
25	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	5,1	-
26	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,27	
27	Знімання сухої штукатурки /гіпсокартон/	м2	18,27	
28	(Демонтаж) каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	18,27	
29	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,33	
30	Знімання сухої штукатурки /гіпсокартон/	м2	4,33	
	<u>132</u>			
		-	-	-

31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,84	
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах <u>133</u>	шт	2	
33	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток <u>135</u>	м2	9,88	-
34	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	46,02	-
35	Розбирання цементних плінтусів	м	22,3	
36	Розбирання цегляних перегородок <u>142</u>	м3	0,252	
37	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9,5	-
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах <u>143</u>	шт	1	-
39	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,6	-
40	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах <u>145</u>	шт	1	-
41	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,2	-
42	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
43	Знімання дверних полотен	м2	0,82	
44	Знімання наличників <u>146</u>	м	6,4	-
45	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	7	-
46	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах <u>147</u>	шт	1	-
47	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,29	-
48	Розбирання плінтусів <u>148</u>	м	0,15	-
49	Розбирання дерев'яних плінтусів <u>149</u>	м	6,17	-
50	Знімання дверних полотен	м2	0,57	-
51	Знімання наличників	м	6	
52	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток <u>152</u>	м2	25,68	-
53	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,6	-
54	Знімання наличників	м	9	
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 <u>155</u>	м2	2,7	-
56	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток <u>137</u>	м2	8,24	-
57	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	53,75	-
58	Знімання наличників	м	11,8	
59	Знімання дверних полотен	м2	3,22	

60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
61	Знімання зашкелених віконних рам	м2	6,52	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,56	
64	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,7	
65	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	29,64	
66	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (демонтаж стяжки 100 мм, вага сміття 2,4 т/м3х1=2,4 т)	м3	1	
67	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,252	
68	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39	
69	Розбирання покриттів підлог з ковrolіну	м2	10,28	
70	Навантаження сміття вручну	т	21,9045	
71	Перевезення сміття до 30 км	т	2	
	Розділ 2. Прорізи		21,9045	
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	т	2	
72	Двері алюмінієві одностворчаті протипожежна, 980х2080мм	м2	2,03	
73	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,0384	
74	Двері алюмінієві двостворчаті з фрамугою 1500х2150мм	м2	24,19	
75	Двері алюмінієві одностворчаті праві, 1250х2800мм	м2	3,23	
76	Двері двостворчаті розсувні, 2400х2900 мм, із сенсорними датчиками	м2	7	
77	Двері алюмінієві, 2150х1630 мм	м2	6,96	
78	Двері алюмінієва, протипожежна, 2150х1630 мм	м2	3,5	
79	Установлення віконних зливів	м2	3,5	
80	Зливи металеві віконні, товщина 0,45 мм	м	0,45	
81	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	0,46665	
82	Дощки підвіконні ПВХ 400 мм	м	0,45	
83	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	0,459	
84	Дощки підвіконні ПВХ 500 мм	м	12	
85	Дощки підвіконні ПВХ 550 мм	м	8,16	
86	Розділ 3. Підлоги	м	4,08	
	135			
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	-	м2	-
88	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	26,66	
			1,84	

	<u>103а, 103б, 103в, 103г, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 124, 131, 132, 133, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 146, 152, 155</u>	-	-	-
89	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	48,53	
90	Плити з екструзійного пінополістеролу XPS CARBON 50 мм	м3	2,47503	
91	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,83	
92	Улаштування плінтусів алюмінієвих шир. 60мм	м	54,2	
	<u>103</u>	-	-	-
93	Улаштування плінтусів алюмінієвих шир. 60мм	м	57,34	
	<u>Тип В</u>	-	-	-
94	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	м2	111,7	
95	Плитки гумові 500х500 завтовшки 20 мм	м2	114	
	<u>тип Г</u>	-	-	-
	<u>137, 147, 148, 149, 149а</u>	-	-	-
96	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	56,8	
97	Стрічка демпферна Термоізол 150х7 мм	м	31,24	
98	Гідроізоляційна стрічка	м	31,24	
99	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	63,78	
100	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,336	
	<u>144</u>	-	-	-
101	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,28	
102	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	м2	10,28	
103	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,63	
104	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	10,28	
105	Дротяна сітка ВР-3, крок 50х50 мм	м2	11,308	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,28	
107	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,96	
108	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	10,28	
109	Гідроізоляційна плівка 200 мкм	м2	11,822	
110	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	12	
111	Стрічка демпферна Термоізол 150х7 мм	м	13,2	
	Розділ 4. Стіни			
	<u>103</u>	-	-	-

112	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	66,86	
113	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	66,86	
114	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями другий шар	м2	34,44	
115	Обклеювання вікон тонованою самоклейною плівкою	м2	17,43	
116	Установлення декоративних ґрат в радіаторних нишах	шт	6	
117	Декоративні ґрати (в радіаторних нишах)	шт	6	
	<u>103а</u>	-	-	-
118	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	4,29	
119	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	4,29	
120	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	6,37	
121	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,27	
122	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	6,37	
	<u>103в</u>	-	-	-
123	Скління дзеркал з металевими рамами	м2	2,55	
124	Дзеркало на підготовлені стіни; Н=1,5 м, L=1,7 м (вмонтоване)	м2	2,55	
	<u>103г</u>	-	-	-
125	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	35,09	
126	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	35,09	
127	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова Velluto	м2	35,09	
128	Скління дзеркал з металевими рамами	м2	3,375	
129	Дзеркало на підготовлені стіни; Н=1,5 м, L=2,25 м (вмонтоване)	м2	3,375	
	<u>135</u>	-	-	-
130	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	81,93	
	<u>137</u>	-	-	-
131	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	12,09	
132	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,418	
133	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	12,09	

134	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	7,125	
135	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні	шт	1	
136	Ревізійні лючки 150х150	шт	1	
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,78	
138	<u>142</u> Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	- м2	5,07	-
139	<u>143</u> Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	- м2	26,34	-
140	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,268	
141	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	26,34	
142	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	54,16	
143	<u>143а</u> Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	- м2	1,14	-
144	<u>143б</u> Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	- м2	4,02	-
145	<u>143в</u> Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	- м2	4,39	-
146	<u>145</u> Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	- м2	9,145	-
147	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,829	
148	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	9,145	
149	<u>146</u> Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	- м2	1,13	-
150	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,29	
151	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,458	

152	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	22,29	
153	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22,29	
154	<u>147</u> Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	- м2	13,29	-
155	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,658	
1	2	3	4	5
156	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	13,29	
157	<u>149</u> Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	- м2	9,96	-
158	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,992	
159	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	9,96	
160	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,33	
161	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,066	
162	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу, 30 мм	м2	5,33	
163	Дюбель-цвях для металевої сітки	шт	26,65	
164	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	271,83	
165	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом 20мм	м2	5,33	
166	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна 25 кг (або аналог)	кг	181,22	
167	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2665	
168	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,19	
169	Шпаклівка фінішна	кг	15,19	
170	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,19	
171	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,038	
172	Фарба CERESIT IN 56	л	3,8	
173	<u>144</u> Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	- м2	36,42	-
174	Шпаклівка фінішна	кг	36,42	

175	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,42	
176	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,284	
177	Фарба CERESIT IN 56	л	9,11	
	Розділ 5. Стелі			
	<u>103</u>			
178	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	24,42	-
179	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	155,65	
180	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	180,07	
181	Шпаклівка фінішна	кг	270,105	
182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,42	
183	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,884	
184	Фарба CERESIT IN 56	л	6,105	
185	<u>103a</u>			
186	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	1,6	-
187	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	4,9	
188	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,7	
189	Шпаклівка фінішна	кг	17,55	
190	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,97	
191	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,794	
192	Фарба CERESIT IN 56	л	0,9925	
193	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,67	
194	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	5,67	
	<u>103б</u>			
195	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	4,66	-
196	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	14,86	

197	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	19,52	
198	Шпаклівка фінішна	кг	29,28	
199	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,92	
200	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,984	
201	Фарба CERESIT IN 56	л	1,23	
	<u>103в</u>	-	-	-
202	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	25,51	
203	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	23,71	
	<u>103г</u>	-	-	-
204	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,39	
205	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,39	
206	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	40,97	
207	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	40,97	
208	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих профілів	м2	1,06	
209	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,06	
210	Шпаклівка фінішна	кг	1,59	
	<u>124</u>	-	-	-
211	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,73	
212	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,73	
213	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,73	
214	Шпаклівка фінішна	кг	5,595	
	<u>131</u>	-	-	-
215	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,8	
216	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,8	
217	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,8	
218	Шпаклівка фінішна	кг	5,7	
	<u>132</u>	-	-	-
219	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,75	

220	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,75	
221	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,75	
222	Шпаклівка фінішна	кг	5,625	
223	<u>133</u> Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	- м2	3,83	-
224	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,83	
225	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,83	
226	Шпаклівка фінішна	кг	5,745	
227	<u>142</u> Обклеювання склотканиною стелі в один шар	- м2	6,27	-
228	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	6,27	
229	Шпаклівка фінішна	кг	9,405	
1	<u>143</u>	-	-	-
230	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	20,74	
231	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,74	
232	Шпаклівка фінішна	кг	31,11	
233	<u>143a</u> Обклеювання склотканиною стелі в один шар	- м2	1,66	-
234	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,66	
235	Шпаклівка фінішна	кг	2,49	
236	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,06	
237	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,012	
238	Фарба CERESIT IN 56	л	0,015	
239	<u>143b</u> Обклеювання склотканиною стелі в один шар	- м2	1,68	-

240	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,68	
241	Шпаклівка фінішна	кг	2,52	
-	<u>143в</u>	-	-	-
242	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	1,83	
243	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,83	
244	Шпаклівка фінішна	кг	2,745	
245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,13	
246	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,026	
247	Фарба CERESIT IN 56	л	0,0325	
-	<u>145</u>	-	-	-
248	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	11,1	
249	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,1	
250	Шпаклівка фінішна	кг	16,65	
-	<u>147</u>	-	-	-
251	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,05	
252	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,81	
253	Фарба CERESIT IN 56	л	1,0125	
-	<u>149</u>	-	-	-
254	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	15,4	
255	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	15,4	
256	Шпаклівка фінішна	кг	23,1	
257	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	
258	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	
259	Фарба CERESIT IN 56	л	0,725	
-	<u>152</u>	-	-	-
260	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	2,6	
261	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	2,6	
262	Шпаклівка фінішна	кг	3,9	
Розділ 6. Загальнобудівельні роботи				

	<u>124, 131-133</u>	-		-	
263	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	17,85	-	-
	<u>Перемичка П-1</u>	-		-	-
264	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,578	-	-
	<u>Перемичка П-2</u>	-		-	-
265	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,578	-	-
	<u>Перемичка П-3</u>	-		-	-
266	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,12	-	-
	<u>124, 131-133</u>	-		-	-
267	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	67,62	-	-
268	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	67,62		
269	Облицювання внутрішніх стін ОСБ 12мм	м2	11		
	Розділ 7. МГН				
270	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /закладні елементи/	т	0,245		
271	Закладні елементи кріплення для поручнів	шт	15		
272	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	10		
273	Поручень для людей похилого віку прямий настінний у ванну, нержавіюча сталь, довжина 400 мм, D труби 32 мм	шт	2		
274	Поручень МГН Г-подібний настінний 600x400 32 труба	шт	2		
275	Поручень у туалет подвійний відкидний з кріпленням у стіну, нержавіюча сталь розмір 800x220 мм, D труби 32 мм	шт	2		
276	Поручень на стіну для раковини верхній, нержавіюча сталь, розмір 550x400 мм, D труби 32 мм	шт	2		
277	Відкидний стілець для душу з нерж.сталі AISI 304 450x550мм	шт	2		
	<u>Пожежна шафа каб.103</u>	-		-	-
278	Установлення пожежної шафи	шт	1		
279	Шафа пожежна 1060_1100_200 ШП 1060/1100	шт	1		
	<u>Спортзал для елемента чищення ніг</u>	-		-	-
280	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	0,6		
281	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	м	0,6		
	<u>Вітражи</u>	-		-	-
282	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	6,24	-	-

283	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [плиток демонтованих]	м2	6,24	
284	Брудозахисна решітка 1200х600	шт	1	
285	Розділ 8. Посилення прорізу Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,216	
286	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0414	
287	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0,0284	
288	Сталь листова 6мм	т	0,0138	
289	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,016	
	<u>Локальний кошторис 02-04-03 на Водопровід та каналізація /додаткові роботи/</u>	-	-	-
290	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	53	
291	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	51,66	
292	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	34	
293	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	20	
294	Муфта РВ діам. 20х1/2" мм	шт	9	
295	Кран кульовий 1/2" ППР	шт	1	
296	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	3	
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	11	
298	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25_3,5	м	10,28	
299	Кран із поліпропілену діам. 25 мм амер.	шт	6	
300	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
301	Муфта ф25 ITAL	шт	2	
302	Коліно 90_ д25 ITAL	шт	14	
303	Трійник 25х20х25 ITAL	шт	10	
304	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм ITAL	шт	2	
305	Розділ 1. Каналізація			
306	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5	
307	Труба каналізаційна Ф110 Wavin або Ostendorf або Instalplast	м	3,5	
308	Компенсатор КАН 110мм	шт	1	
309	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	
310	Клапан повітряний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
311	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	
312	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	

313	Коліна каналізаційні 67 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	
314	Трійник ф50/110 90_	шт	1	
315	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2,5	
316	Труба каналізаційна Ф50 Wavin або Instalplast	м	2,5	
317	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	
318	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	
319	Установлення змішувачів	шт	2	
320	Душова система Grohe Eurocube Tempesta 250 Cube	шт	2	
321	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
322	Трап із сухим затвором вертикальний 50 мм з нержавіючою решіткою 100x100 мм 90_	комплект	1	
	<u>Локальний кошторис 02-04-04 на Опалення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	7	
2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	5,84	
3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	14	
4	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	20	
5	Муфта РЗ діам. 20x1/2" мм	шт	6	
6	Кран американка 1/2" латунь	шт	18	
7	Кліпса 20 мм	шт	8	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	14	
9	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 ITAL	м	12,68	
10	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм ITAL	шт	2	
11	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм ITAL	шт	4	
12	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм ITAL	шт	6	
13	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм ITAL	шт	18	
14	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм ITAL	шт	12	
15	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	
16	Кліпса 32 мм	шт	33	
17	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,744	
18	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	3	
19	Радіатор 500_800 тип 22 Rosso Therm	шт	1	

	<u>Локальний кошторис 02-04-05 на</u> <u>Електротехнічні рішення /додаткові</u> <u>роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Силові та монтажні вироби			
1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	18,7	
2	Лоток перфорований металевий 200х50 мм (0,7) L-3 м	шт	6,3	
3	Кришка лотка 200х3000мм	шт	6,3	
4	Стандартний анкер з болтом М10	шт	84	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 16 мм	м	300	
2	Труба гофрована 16мм	м	303	
3	Скоба для гофротруб	шт	300	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	275	
5	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	м	255	
6	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5 мм ²	м	25,5	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	483	
8	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ²	м	360,06	
9	Кабель (N) НХН-J FE 180/E30 3х1.5	м	132,6	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	23	
11	Кабель ВВГнгд-0,66 5х10 мм ²	м	23,46	
12	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
13	Кабель ВВГнгд-0,66 2х0,75 мм ²	м	102	
14	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	180	
15	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм ²	м	183,6	
16	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	158	
17	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм ²	м	161,16	
18	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	30	
19	Кабель (N) НХН-J FE 180/E30 3х1.5	м	30,6	
20	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	15	
	Розділ 3. Комплектні пристрої			
21	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
22	ШРН-48модулей IP31	шт	1	
23	ШРН-24 модулей IP31	шт	1	
24	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
25	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
	Розділ 4. Електроосвітлення та електроустановчі вироби			

26	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	29
27	Світильник підвісний індивідуальний VIDEX DL5R	шт	21
28	Світильник аварійний з акумулятором круглий VIDEX Li-ion 18650	шт	8
29	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	21
30	Світильник накладний ДВО 20У-40-031	шт	21
31	Монтаж світильників із лампами місцевого освітлення (на стіні)	шт	14
32	Світильник накладний подовжений ДПП07В-20-323	шт	7
33	Світильник накладний подовжений ДПП07В-40-323	шт	1
34	Світильник круглий накладний ДББ01В	шт	1
35	Світильник аварійний з акумулятором круглий VIDEX Li-ion 18650	шт	5
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9
37	Світильник вбудований ДВО 20У-40-031	шт	7
38	Світильник накладний аварійний ДВО 20У-40-031 з БАЖ	шт	2
39	Комплектний освітлювальний пристрій зі щільніними світловодами [блоки живлення зі світлодіодними стрічками]	комплект	3
40	LED-лента 18м в комплекті з блочком	комплект	1
41	LED-лента 16м в комплекті з блочком	комплект	1
42	LED-лента 4м в комплекті з блочком	комплект	1
43	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13
44	Вимикач одноклавішний накладний IP20	шт	7
45	Вимикач двоклавішний накладний	шт	6
46	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
47	Вимикач двоклавішний	шт	2
48	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16
49	Вимикач одноклавішний прихованої установки IP44	шт	16
50	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	42
51	Розетка штепсельна внутрішня	шт	42
52	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	26
53	Розетка штепсельна з захисним контактом двомісна накладна 16 А 250 В IP20	шт	26
54	Коробка розподільна (100x100x50) зовнішня квадратна IP54	шт	67
55	Кронштейн настінний 300мм (2,0мм)	шт	8
56	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5

57	Гучномовець Bosch корпусний LBC3018/01	шт	5	
	Локальний кошторис 2-4-6 Електротехнічні рішення (обладнання що монтується) /додаткові роботи/			
1	Диференційни автоматичний вимикач 2р 16А тип В	шт	16	
2	Автоматичний вимикач 3р 63А тип С	шт	1	
3	Автоматичний вимикач 3 р 16А тип С	шт	1	
4	Автоматичний вимикач 1р 10А тип С	шт	1	
5	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт	2	
6	Автоматичний вимикач 1 р 6А тип С	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-04-07 на</u> <u>Кондиціонування /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Кондиціонування			
58	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Сплит-система інверторна)	агрегат	2	
59	Касетний кондиціонер SKYLUX SKH- C36R3DI / SKH-U36HR3DI	компл.	2	
60	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
61	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	20	
62	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
63	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	20	
64	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	72	
65	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	36	
66	Мідний трубопровід д6 в ізоляції	м	36	
	___Кондиціонери в роздягальню			
67	Установлення блоків приєднувальних БП- 1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
68	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
69	Сплит-система інверторна Basic в комплекті:Зовнішній блок BOSCH CL5000M 79/3 E; Внутрішній блок BOSCH CL3000iU W 35E; Внутрішній блок BOSCH CL3000iU W 53E	компл.	1	
70	Кисень	шт	1	
71	Азот	шт	1	
72	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	29	
73	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	14,5	
74	Мідний трубопровід д9,52 в ізоляції	м	14,5	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм /конденсат/	м	15	

76	Труби поліпропіленові ф32_4,5	м	15	
77	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	14,5	
78	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 6 мм ф32 Termoflex	м	14,5	
	_____Кондиціонери в кабінети AR09BXHQASINUA			
79	Установлення блоків приєднувальних БП- 1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
80	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
81	Сплит-система інверторна Basic в комплекті(AR09BXHQASINUA):-зовнішній блок;внутрішній блок.	компл.	1	
	AR09BXHQASINUA	-	-	-
82	Установлення блоків приєднувальних БП- 1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
83	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	
84	Сплит-система інверторна Basic в комплекті(AR09BXHQASINUA):-зовнішній блок;внутрішній блок.	компл.	2	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
86	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	6	
87	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
88	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	6	
89	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	8	
90	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	4	
91	Мідний трубопровід д6 в ізоляції	м	4	
	<u>Локальний кошторис 02-04-08 на Вентиляція та кондиціонування</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Вентиляція			
92	Установлення клапанів зворотних	шт	1	
93	Зворотній клапан для вентилятора RSK 200	шт	1	
94	Установлення регуляторів	шт	1	
95	Регулятор RV 15	шт	1	
	<u>Обв'язання системи</u>	-	-	-
96	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
97	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	39	
98	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	43,7	
99	Дросель-клапан Ф160	шт	2	
100	Дросель-клапан Ф125	шт	4	

101	Прокладання фасонних виробів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	25	
102	Захисне покриття (окожушка) з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	25	
103	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	115	
104	Ізоляція листова K-flex AD DUCT ST 19 мм	м2	25,55	
105	Ізоляція Пенофол 5 мм	м2	91,98	
106	Хомут вентиляційний Аеро 315 мм	шт	20	
107	Хомут вентиляційний Аеро 250 мм	шт	20	
108	Хомут вентиляційний Аеро 150 мм	шт	15	
109	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18	
110	Решітка 2-х рядна радіальна 600x100 (3030-2R)	шт	10	
111	Решітка 2-х рядна радіальна 400x100 (3030-2R)	шт	2	
112	Решітка зовнішня 500x500 (3070-1H)	шт	2	
113	Дифузор SVF-125	шт	4	
114	Пробивання отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
115	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 300мм	шт	4	
116	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 250мм	шт	4	
117	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
118	Рама під вентиляційну установку індивідуального виготовлення	комплект	1	
	<u>Електроживлення установки: -----</u> <u>-----</u>	-	-	-
119	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	100	
120	Труба ПВХ гофрована, D25 мм з протяжкою	м	101	
121	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	100	
122	Кабель ВВГ НГ 5x4	м	50,5	
123	Кабель ПВС 3_2,5	м	80,8	
124	Кабельні хомути 4_200 (упак.100шт.)	уп	1	
	<u>Об'єкт 02-05 5 черга – Прим.215</u>	-	-	-
	<u>Локальний кошторис 02-05-01 на</u>	-	-	-
-	<u>Загальнобудівельні роботи /залишкові роботи/</u>			
-	Розділ 1. Загальнобудівельні роботи			
	<u>Підлоги</u>	-	-	-
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	40,9	

2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	m2	40,9	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 250	m3	4,171	
4	Армування стяжки дротяною сіткою	m2	40,9	
5	Дротяна сітка ВР-3, крок 100х100 мм	m2	44,99	
	<u>Стелі</u>			
6	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	m2	40,9	
7	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	3,681	
8	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	m2	40,9	
9	Шпаклівка фінішна	кг	61,35	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	40,9	
11	Фарба CERESIT IN 56	л	10,225	
	<u>Стіни</u>			
12	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	m2	58,55	
	<u>Локальний кошторис 02-05-02 на Водопровід та каналізація /залишкові роботи/</u>			
-	Розділ 4. Насосна станція			
1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
2	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
3	Кран кульовий 1"	шт	6	
4	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
5	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути], діаметр 20-24 мм	кг	2	
6	Розділ 5. Каналізація			
7	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9	
8	Мийки 600х500 нерж.сталь	шт	9	
9	Установлення змішувачів	шт	9	
10	Змішувач для мийок та д/оп, врізний, однонавальний	шт	9	
11	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700 або аналог	комплект	9	
12	Сифони під сан. Прибори ScandiSPA, тип зливного отвору Click-clack або аналог	шт	12	
13	Клапан повітряний д.100	шт	1	
	Локальний кошторис 02-05-03 Водопровід та каналізація (устаткування що монтується) /залишкові роботи/			
1	Насосна станція Q=2.6 м3/год; 1-230 N=0.8 кВт Wilo Jet HWL	компл	1	

<u>Локальний кошторис 02-05-04 на</u> <u>Вентиляція та кондиціонування</u> <u>/залишкові роботи/</u>		-	-	-
1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,57	
3	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,42	
4	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	0,73	
5	Коліно 90_ О160	шт	2	
6	Коліно 90_ О250	шт	2	
7	Коліно 90_ О315	шт	2	
8	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	
9	Клапан вогнезатримуючий протипожежний Ф315	шт	1	
10	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5,72	
11	Рулонна теплоізоляція фольгована К-Flex ST AD+ALU 15x1500-12	м2	5,85	
12	Дросель-клапан Ф160	шт	3	
13	Дросель-клапан Ф250	шт	1	
14	Дросель-клапан повітряний універсальний 250x500	шт	1	
15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	
16	Зонт витяжний пристінний ЗВВП-1600x900x400, "Нерж"	шт	1	
<u>Кондиціонування</u>		-	-	-
1	Установлення агрегатів вентиляційних пилословлюючих (Сплит-система інверторна Basic)	агрегат	1	
2	Сплит-система в комплекті(Зовнішній блок 1U68MRAFR/Внутрішній блок AS68RDAHRA)	компл.	1	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
4	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25х3,5	м	5	
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5	
6	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	5	
7	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	2	
	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	2	
Локальний кошторис 02-05-05 Вентиляція (устаткування що монтується) /залишкові роботи/				

1	Вентилятор каналний RV315L в комплекті: - гнучкі вставки (2шт.)	компл	1	
	<u>Локальний кошторис 02-05-06 на Технологічні рішення /залишкові роботи/</u>	-	-	-
1	Монтаж машини посудомийної(Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки)	шт	1	
2	Монтаж машини посудомийної	шт	2	
3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т (Стелаж стаціонарний складський)	шт	1	
4	Установлення мийок на два (три) відділення	к-т	3	
	<u>Локальний кошторис 02-05-07 Технологічні рішення (устаткування, що монтується) /залишкові роботи/</u>			
1	Стіл 500x500	шт	2	Поставка Замовника
2	Стіл 500x700	шт	1	Поставка Замовника
3	Стіл 600x600	шт	1	Поставка Замовника
4	Стіл 1000x750	шт	1	Поставка Замовника
5	Стіл 1350x800	шт	1	Поставка Замовника
6	Тунельна посудомийна машина з сушінням і блоком попередньої мийки (2800x830x1850)	шт	1	Поставка Замовника
7	Мийка (700x1850) нова	шт	3	Поставка Замовника
8	Посудомийна машина 700x785x1480	шт	2	Поставка Замовника
9	Стелаж стаціонарний складський 600x1200	шт	1	Поставка Замовника
10	Ємності для зберігання води	шт	3	Поставка Замовника
	<u>Локальний кошторис 02-05-08 на Загальнобудівельні роботи /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Загальнобудівельні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57,8	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	95,28	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	40,9	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	3	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	7,07	
6	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,62	
	<u>Підлоги</u>			
7	Оброблення швів обклеюванням стрічкою	м	37,33	
8	Гідроізоляційна стрічка	м	41,063	

9	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит скловолокнистих	м2	40,9	
10	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм /підлога/	м2	41,718	
	<u>Стелі</u>	-	-	-
11	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	40,9	
12	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	40,9	
	<u>Стіни</u>	-	-	-
13	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	41,46	
14	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	41,46	
15	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	36,0702	
16	Улаштування коробу периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	9,95	
17	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	9,6	
18	Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні	шт	9	
19	Ревізійні лючки 150х150	шт	7	
20	Ревізійні лючки 300х400	шт	1	
21	Ревізійні лючки 600х300	шт	1	
22	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	7,04	
23	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	6,12	
24	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1,1	
25	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	1,1	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,14	
27	Плитка керамічна Golden Tile гладка 30х60 1 сорт (або аналог)	м2	8,2214	
28	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	52,91	
29	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	3,305	
	<u>Прорізи</u>	-	-	-

30	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,459	
31	Вікно мет.пласт., 1130x2060мм,профіль Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, CIPA ГУМА склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i	м2	0,459	
32	Навантаження сміття вручну	т	7,77575	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	7,77575	
	<u>Локальний кошторис 02-05-09 на</u> <u>Водопровід та каналізація /додаткові</u> <u>роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Системи холодного та гарячого водопостачання			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2,5	
2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	0,5	
3	Муфта ф20 ITAL	шт	8	
4	Коліно 90_ д20 ITAL	шт	4	
5	Обведення пластикове д-20 коротке ITAL	шт	4	
6	Кран кульовий 1/2"	шт	22	
7	Кран кульовий з американкою ITAL прямий Ду 20 PN40 метелик	шт	6	
8	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	28	
9	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	26	
10	Кран ППР кульовий 20 мм ITAL	шт	2	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	2	
12	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф25_3,5	м	2	
13	Коліно 90_ д25 ITAL	шт	2	
14	Трійник 25x20x25 ITAL	шт	11	
15	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм ITAL	шт	5	
16	Кран ППР кульовий 25 мм ITAL	шт	4	
17	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	3	
18	Трубка ППЕ 22/6 Teploizol	м	1,022	
19	Трубка ППЕ 28/6 Teploizo	м	2,044	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2	
21	Труба поліпропіленова PPR PN20 32x4.4 ITAL	м	1,84	
22	Хрестовина діам. 32 мм	шт	2	
23	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм ITAL	шт	2	
24	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм ITAL	шт	4	

25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	3	
26	Труби поліпропіленові PN 20 композитні діам. 63 мм ITAL	м	2,4	
27	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм ITAL	шт	12	
28	Розділ 2. Каналізація			
29	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,9	
30	Труба каналізаційна Ф110 Wavin або Ostendorf або Instalplast	м	3,9	
31	Трійник ф50/110 90_	шт	11	
32	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	
33	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	
34	Перехід чавун/пластик Д110_124 без гуми	шт	2	
35	Ущільнення гумове чавун/пластик Д110_124	шт	2	
36	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	
37	Кріплення для труб ф110 метал.	шт	5	
38	Кріплення для труб ф50	шт	5	
39	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
40	Трап із сухим затвором вертикальний 50 мм з нержавіючою решіткою 100x100 мм 90_	комплект	4	
41	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
42	Змішувач для мийок та д/оп, врізний, одноважельний	шт	1	
43	Шланг-підводка 1/2 M10 Tag 700 або аналог	комплект	2	
44	Мийки 600x500 нерж.сталь	шт	1	
45	Розділ 3. Підключення посудомийної машини			
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2,38	
47	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води ф20_2.8	м	1,94	
48	МРЗ(муфта різьбова зовнішня) 20x1/2"	шт	2	
49	Трійник 25x20x25 ITAL	шт	2	
50	Кран кульовий 1/2" латунь н_в	шт	2	
51	Коліно 90_ д20 ITAL	шт	4	
52	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм ITAL	шт	4	
53	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	3	
-	<u>Локальний кошторис 02-05-010 на Електротехнічні рішення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Силові та монтажні вироби			
1	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	12,1	

2	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	62	
3	Гофротруба гнучка ПВХ легка 16мм ДКС	м	46,46	
4	Гофротруба гнучка ПВХ легка 20мм ДКС	м	16,16	
5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	5	
6	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,1	
7	Піна вогнетривка, однокомпонентна ДКС DF1201, балон 740 мл	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	21	
9	Кабель ВВГнгд-0,66 5x50 мм2	м	21,42	
10	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	м	11	
11	Кабель ВВГнгд-0,66 5x25 мм2	м	11,22	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	70,96	
13	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	м	72,3792	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20,5	
15	Кабель ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	м	14,28	
16	Кабель ВВГнгд-0,66 5x2,5 мм2	м	6,63	
17	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	21	
18	Кабель силовий ВВГнгд 5x6	м	21,42	
19	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	22,2	
20	Кабель (N) НХН-J FE 180/E30 3x1.5	м	22,644	
	Розділ 3. Комплектні пристрої			
	<u>ЩС-2.1</u>			
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	- шафа	-	-
21	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
	<u>ЩС-2.2</u>			
22	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	- шт	- 1	-
23	Щит пластиковий накладного встановлення на 12 модулів IP 40	шт	1	
24	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	Розділ 4. Електроосвітлення та електроустановчі вироби			

25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	11	
26	Світильник ДВО 20У-40-031	шт	9	
27	Світильник ДВО 20У-40-031 з БАЖ	шт	2	
28	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
29	Вимикач одноклавішний накладний IP44	шт	1	
30	Вимикач двоклавішний накладний IP44	шт	2	
31	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
32	Розетка штепсельна з захисним контактом двомісна накладна 16 А 250 В IP20	шт	2	
33	Коробка розподільна (100x100x50) зовнішня квадратна IP54	шт	2	
34	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	3	
35	Розетка з кришкою одномісна 16А 380В IP44	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-05-011 на Електротехнічні рішення/придбання устаткування /додаткові роботи/</u>	-	-	-
	ЩС-2.1	шт	1	
1	Шафа розподілу ЩМП-5-0 шафа металева навісна IP54	шт	1	
2	вимикач навантаження ВН 3р 100А			
	ЩС-2.2	шт	2	
3	Автоматичний вимикач 3 р 16А тип С	шт	1	
4	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С	шт	2	
5	Автоматичний вимикач 1р 25А тип С	-	-	-
	<u>Локальний кошторис 02-05-012 на Вентиляція та кондиціонування (додаткові роботи)</u>	-	-	-
-	Розділ 1. Вентиляція			
-	Витяжна система	-	-	-
-	Обв'язання системи	-	-	-
1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонт	2	
2	Зонт витяжний острівний ЗВВО-1300x700x400, "Нерж"	шт	2	
	Розділ 2. Кондиціонування			
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	4	
4	Мідний трубопровід д12 в ізоляції	м	1	
5	Мідний трубопровід д6 в ізоляції	м	3	
	<u>Локальний кошторис 02-05-013 на Технологічні рішення /додаткові роботи/</u>	-	-	-
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т /столи/	шт	6	
7	Горизонтальне переміщення вантажів вручну, штучні зручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на кожні наступні 10 м (винос та занос столів)	т	0,18	

Якщо у ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом **«або еквівалент»** (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»** (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром, який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

Замовник, в період оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції яка визначена електронною системою та яка містить товар, який необхідний для виконання робіт та є, на думку учасника еквівалентним, погоджує зміну такого товару (матеріалів, тощо) на еквівалентний з головним проектантом робочого проекту за об'єктом. У разі не погодження головним проектантом робочого проекту за об'єктом зміни товару (матеріалів, тощо) або не визначення його еквівалентним, пропозиція учасника який подав еквівалентний товар, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації у відповідності до п. 44 Особливостей

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Підрядник має приступити до виконання робіт **не пізніше 10 днів** з дати підписання договору, але при умові отримання дозвільних документів та завершити їх виконання **до 30.11.2026 року (включно)**.

(Надати у складі пропозиції гарантійний лист з погодженням виконання зазначених термінів)

3. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, а саме:

4.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати:

- договірну ціну з пояснювальною запискою;
- розрахунки до договірної ціни
- пояснювальна записка,
- дефектний акт,
- локальні кошториси,
- підсумкова відомість ресурсів. Водночас у відомості ресурсів в розділах «Будівельні матеріали, вироби та комплекти» та «Устаткування» має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Документи повинні бути розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року №281, з урахуванням положень Постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

4.2. Інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4.3. Під час формування договірної ціни розмір кошторисної заробітної плати розраховується Учасником самостійно з урахуванням середньомісячної заробітної плати одного працівника, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на

об'єкті.

Визначений Учасником розмір кошторисної заробітної плати вказується в тендерній пропозиції та надає розрахунок в довільній формі за підписом керівника.

5. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2026 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №9** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності локалізованого товару у складі робіт за цією закупівлею Учасник не надасть інформацію та/або документи щодо такого товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень - пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

6. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим, ознайомлення з проєктною документацією - обов'язково.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У разі огляду об'єкту Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником. У разі не надання довідки огляду об'єкту - у складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду на виконання зазначеного переліку та обсягів робіт у технічному завданні в повному обсязі та за ціну визначену за результатами аукціону (або за ціною що зазначена у тендерній пропозиції (у разі якщо аукціону не було)), та відмовляється в подальшому від будь яких змін в частині збільшення вартості виконаних робіт.

Про ознайомлення з проєктною документацією Учасник у складі тендерної документації *надає відповідну довідку (у довільній формі), засвідчену відповідальною особою Замовником.*

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

7. До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату робіт інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення виконання договору, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, послуг із нотаріального посвідчення, поштових послуг щодо пересилки документів, тощо. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.