

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту приміщення наукової бібліотеки корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-09-18-012472-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	3 803 063,23 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кільк.	ТОВ «ПБК РЕМПРОЕКТ	ТОВ «БУДЕЛЕКТ РА	ТОВ «МАГДАБУД»	Середня вартість закупівлі з ПДВ, грн
1	Послуги з поточного ремонту приміщення наукової бібліотеки корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро	1	4 608 034,76	4 435 042, 5	4 647 950, 38	4 563 675, 88

Очікувана вартість закупівлі - 3 803 063,23 грн без ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Послуги з поточного ремонту приміщення наукової бібліотеки корпусу №1
(літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.
Науки, 26, м. Дніпро**

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони відповідають потребам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — у відповідності до Листа Держбуду України від 30.04.2003 № 7/7-401 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» та доповідної записки голови студентсько-курсантської ради ДДУВС про пристосування приміщення бібліотеки для СКР ДДУВС до моменту постановки на черговий капітальний ремонт.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце надання послуг:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Демонтаж облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	58,26	
2	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	87,74	
3	(Демонтаж) Улаштування каркасу дворівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	96	
4	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,01	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання засклених віконних рам	м2	3,9	
7	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,08	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
9	Знімання дверних полотен	м2	3,2928	
10	Знімання наличників	м	15	
11	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	п.м.	7,8	
12	Розбирання плінтусів	м	8,8	
13	(Демонтаж) Прокладання кабель-каналів	м	18,2	
14	Демонтаж растрових світильників	шт	15	
15	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	4,4	
16	Демонтаж розеток	шт	18	
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24,91	
18	Навантаження сміття вручну	т	1,75929	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	1,75929	

1	2	3	4	5
20	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	215	
21	Установлення доводчиків	комплект	1	
22	Дверний доводчик Geze TS 1500 білий	шт	1	
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із ПВХ із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	2	
24	Дюбель розпирний рамний з шурупом 8x100 6x105 KPR-PIKE-SK	шт	16	
25	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	
26	Дверні блоки внутрішні ДВЦ Г 21-7 Л П ПВХ з ущільненням в притулах, з замком	шт	2	
27	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2	
28	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
29	Ремонт віконних рам	шт	4	
30	(Демонтаж) Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
31	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	4	
32	Ручка металопластикового вікна антивандальна Норре Штутгарт Secustik Білий	шт	4	
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,2	
34	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	
35	Дошки підвіконні пластикові ALIANT (Элиант) (Danke (Данке)) Білий матовий Standard 600 мм в комплекті з заглушками	м	7,2	
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,35	
37	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	
38	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92-105 г/см3 300 мл	шт	2	
39	Дюбель-шуруп 100x10 мм для швидкого монтажу, прихований	шт	22	
40	Вікно металопластикове, глухе, одношарове Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м	м2	2,175	
41	Вікно металопластикове, з відкриванням, одношарове Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м Укоси	м2	2,175	
42	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,01	
43	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	2,11	
44	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	5,2	
45	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	0,06	

46	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	2,06
47	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	м	5,72
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,01
49	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	0,3
50	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	кг	2,01
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,01
52	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	0,3
53	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	л	0,62
Підлоги			

54	Забивання вибоїн у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	7,2
55	Швидкотвердіюча високоміцна ремонтна суміш Forbo Europlan Quick 940	кг	50
56	Грунтування підлоги бетон-контактом	м2	188,99
57	Грунтовка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	л	56,697
58	Шліфування та підготовка основи	м2	188,6
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	188,99
60	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 12 мм)	м2	188,99
61	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	4000
62	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	188,99
63	Висококонцентрована швидкосохнуча дисперсійна грунтовка глибокого проникнення Forbo 050/10 концентрат	шт	10
64	Шнур для зварювання ПВХ, діаметр 4 мм	м	150
65	Клей універсальний Forbo 522/13 кг	шт	52
66	Ком. лінолеум Sphera Element 50006 клас 34	м2	208
67	Ком. лінолеум Sphera Element 50011 клас 34	м2	10
68	Улаштування плінтусу "гільйотиною"	м	75
69	Спеціалізований високотемпературний термопластичний клей (гарячий розплав) HKS 18/300 от бренда Doellken	шт	15
70	Плінтус Dollken Cubu Flex Life 60 мм (Цвет 0110 Чёрный) на основі з вологостійкого HDF у полімерній оболонці	м	75,75
Стеля			

71	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	212,4
72	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	182,4
73	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	50,8
74	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	77,9

75	Грунтовка фунгіцидна Ceresit СТ 99 антимікробна тип 1 -----	л	6,6215
76	Улаштування металевого каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	130,87
77	Підвіси профіля 250 мм (1 мм) в комплекті	шт	92
78	Тяга підвісу для підвісних стель, 1250 мм	шт	92
79	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" для CD-профілю товщина 0,65 мм	шт	222
80	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий виробництва ВК Індастрі	шт	39
81	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	117,783
82	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	334
83	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	118
84	Анкер-клин стельовий TDN 6x60	шт	220
85	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	шт	2042
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	130,87
87	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	1,3
88	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	46,72
89	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	137,41
90	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	м	129,56
91	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	шт	2748
92	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	130,87
93	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	18,88
94	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	кг	196,305
95	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	130,87
96	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	кг	65,435
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	130,87
98	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	19,63
99	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 2 -----	л	40,3
100	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	173,87
101	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	25,09
102	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	312,966
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	173,87
104	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	312,966
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	173,87
106	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	26,08

107	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 3;тип 4.	л	53,56

108	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	м2	106,69
109	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,H-55, RAL - під дерево	м	523,87
110	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,H-80, RAL 7039	м	156,8
111	З'єднувальний профіль сталевий для кубоподібної рейки 88x55 мм	шт	58
112	З'єднувальний профіль сталевий для кубоподібної рейки 88x80 мм	шт	32
113	Несучий сталевий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м, товщ. сталі 0,7 мм Укоси стелі в осях Б-В/1-3	м	158

114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	30,95
115	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	шт	62
116	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	142
117	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	103
118	Дюбель с шурупом 6x40мм потай	шт	371
119	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	32,5
120	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	шт	1418
121	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	шт	516
122	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	30
123	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	0,33
124	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	11,91
125	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	м	33
126	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	30,95
127	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	4,46
128	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	кг	30,95
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,95
130	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	л	4,64
131	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 Стіни	л	9,53

Короб			

132	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	12,87
133	Профіль стічний CW-100, ДСТУ Б EN 14195:2015	м	68
134	Профіль направляючий UW –100, ДСТУ Б EN 14195:2015	м	7
135	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	130

136	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	13,51
137	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	шт	374
138	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	шт	545
139	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	1,46
140	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	м	4,05
	Стіни		

	Укоси колон		

141	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,68
142	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	0,82
143	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	10,224
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,68
145	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	0,85
146	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	л	1,75
	Укоси стін		

147	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,88
148	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	3,59
149	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	44,784
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,88
151	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	3,73
152	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	л	7,66
	тип 1 (RAL 9003)		

153	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	143,85
154	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	20,74
155	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	258,93
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	143,85
157	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	21,58
158	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	л	44,31
	тип 2 (RAL 1021)		

159	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,77
160	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	1,84
161	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	22,986
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,77
163	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	1,92
164	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 1021	л	3,93
	тип 3 (RAL 5010)		

165	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	26,65
166	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	3,84
167	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	47,97
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	м2	26,65

169	конструкціях, підготовлених під фарбування Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	4
170	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 5010 тип 4	л	8,21
171	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	24,06
172	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор - "Цегла стара бежева" 185х45 мм, товщина 10 мм тип 5	м2	24,3
173	Улаштування стін декоративних з алюмінієвих рейок	м2	8,24
174	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,H-35, RAL - під дерево	м	43,34
175	Несучий сталевий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м, товщ. сталі 0,7 мм тип 6	м	6
176	Грунтування стін	м2	16,34
177	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	3,27
178	Оздоблення плитами МДФ з приклеюванням до стін на клей	м2	16,43
179	Панель МДФ стінова 2800х225х6 мм, Дуб натуральний	м2	17,2515
180	Монтажний клей акриловий для МДФ для внутрішніх робіт Pattex Fix Power	кг	13,144
181	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92- 105 г/см3 300 мл тип 7 (RAL 7021)	шт	1
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16,96
183	Грунтівка Ceresit CT-17	л	2,45
184	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	30,528
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,96
186	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	2,54
187	Фарба грифельна TIKKURILA Liitu чорний тип 8	л	3,8
188	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	6,21
189	Плитка Golden Tile Vintage green (VG4061) 100х300х7мм тип 9	м2	6,7068
190	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм	м2	12,32
191	Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 3 категорії складності	м2	12,32
192	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	1,85
193	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 (декоративна суміш)	л	3,79

	Монтаж ГКЛ за підвісною стелею -----			
194	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	25,9	
195	Утеплювач мінераловатний IZOVAT 100 50мм	м2	26,677	
196	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	шт	52	
197	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	47	
198	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	м	23	
199	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	80	
200	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	27,2	
201	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	шт	440	
202	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	8,13	
203	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	м	22,27	
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,71	
205	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	л	7,61	
206	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	л	15,62	

207	Монтаж декоративних підвісних елементів (Дес-1- 8 шт; Дес-2- 2 шт)	шт	10	
208	Декоративний підвісний елемент Дес-1 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, висотою 9 см	шт	8	
209	Декоративний підвісний елемент Дес-2 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, вис. 9 см	шт	2	

210	Установлення люків 600x600	шт	2	
211	Ревізійний люк пластиковий 600x600 мм	шт	2	
212	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
213	Щит розподільний 18 модулів EZ9EUC118	шт	2	
214	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	
215	Автоматичний вимикач 6кА 16 А 1P C Schneider Electric	шт	6	
216	Автоматичний вимикач 6кА 25 А 1P C Schneider Electric	шт	6	
217	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	520	
218	Гнучка гофротруба d=20 (1420_F50)	м	272,7	
219	Гнучка гофротруба d=16 (1416E_F50)	шт	252,5	
220	Хомут 2,5x120мм нейлон	шт	200	
221	Хомут із кільцем 5x200	шт	130	
222	Коробка розподільча 100x100x70 , полімерна, IP65	шт.	10	
223	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250	
224	Кабель ВВГнг 2x1,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	м	51	
225	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	м	204	
226	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	270	

227	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009 ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ -----	м	275,4
228	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
229	Вимикач 1-клавішний, вбудов. вст. 10 А, ІР20, ДСТУ EN 60669-1:2019	шт	1
230	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	6
231	Вимикач 2-клавішний, вбудов. вст. 10 А, ІР20, ДСТУ EN 60669-1:2019	шт	6
232	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	22
233	Розетка з заземленням вбудованого монтажу, 220 В, 16 А, ІР20 без рам. ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	шт	22
234	Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9
235	Розетка RJ45 вбудованого монтажу, ІР20, ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	шт	9
236	Стикувальна установча коробка (підрозетник) для гіпсокартону діаметром 68 мм СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ -----	шт	38
237	Монтаж світильників з 5 лампами	шт	2
238	Підвісний світильник AIM SUSPENTION LIGHT (серії Flos)	шт.	2
239	Монтаж світильників з 10 лампами	шт	3
240	Світильник NB LIGHT модель 52774	шт.	3
241	Монтаж LED світильників, які встановлюються на підвісах, кількість ламп 1 шт	шт	45
242	LED світильник Turman 72Вт, 2400 мм.	шт.	9
243	LED світильник Turman 54Вт, 1800 мм.	шт.	9
244	LED світильник Turman 44Вт, 1500 мм.	шт.	4
245	Круглий підвісний світлодіодний світильник для офісу 40Вт, діаметр 50см.	шт.	1
246	Підвіс стальний LightMaster 2 шт./уп., довжина троса 150 см	уп.	23
247	Світильники IDEAL LUX 10375 (Ф150см) В205/9см	шт.	3
248	Світильник IDEAL LUX 43677 (Ф90см) В205/9см	шт.	9
249	Світильник IDEAL LUX 43670 (Ф70,5см) В205/9см	шт.	5
250	Світильник IDEAL LUX 43661 (Ф50см) В205/9см	шт.	5
251	Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	5
252	LED панель 600х600 мм 36Вт 4000К 5000К 6500К серія ECO, e121001	шт.	5
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,67
254	Повітропровід оцинкований Ф150 L-1250	шт	5
255	Відвід круглий закруглений оцинкований 90.00° Ф150-Ф150	шт	3
256	Відвід круглий закруглений оцинкований 45.00° Ф150-Ф150	шт	1
257	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,04

258	Повітропровід оцинкований 700x200 L-1250 ДСТУ EN1506:2022	шт	4
259	Відвід оцинкований 90.00° 700x200	шт	1
260	Перехід центральний 700x200/400x150	шт	1
261	Флянець оцинкований 700x200	шт	4
262	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	57,11
263	Повітропровід оцинкований 500x300 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	шт	4
264	Повітропровід оцинкований 400x150 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	шт	17
265	Повітропровід оцинкований 400x150 L-750 ДСТУ EN 1506:2022	шт	1
266	Повітропровід оцинкований 500x200 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	шт	8
267	Відвід оцинкований 90.00° 300x500	шт	2
268	Відвід оцинкований 45.00° 300x500	шт	3
269	Відвід оцинкований 45.00° 200x500	шт	1
270	Відвід оцинкований 45.00° 150x400	шт	1
271	Відвід оцинкований 90.00° 150x400	шт	4
272	Перехід центральний оцинкований 500x300/700x200	шт	1
273	Перехід центральний оцинкований 500x300/500x200	шт	1
274	Перехід центральний оцинкований 150x400 >Ф 150	шт	2
275	Трійник оцинкований 500x300/400x150/500x300	шт	1
276	Врізка (під решітку) 300x150 > в 500x200 оцинкований	шт	8
277	Врізка (під решітку) 300x150 > в 400x150 оцинкований	шт	8
278	Заглушка 500x200 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	шт	1
279	Флянець 400x150 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	шт	7
280	Флянець 500x300 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	шт	4
281	Флянець 500x200 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	шт	4
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2
283	Клапан 500x300 с електроприводом	шт	2
284	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16
285	Решітки сталеві розмір 150x300 мм	шт	16
286	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	0,72
287	Установлення повітророзподільників	шт	2
288	Анемостат Вентс А 150 ВР	шт	2
289	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (зовнішня)	м2	72
290	Теплоізоляція AD K-Flex 06x1500-30 ST DUCT KRAFT	м2	73,584
291	Спускання води із системи	м	29,8
292	Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах опалення	шт	18

293	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	14,9	
294	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	14,9	
295	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	шт	4	
296	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,338	
297	Радіатор сталевий AQUAVITA 22 500x1200 з кріпленням	шт	2	
298	Теплова потужність (50 °C) 2169 Вт			
298	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
299	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25-40, монтажна довжина 180 мм	шт	1	
300	Установлення кутових кранів на трубопроводах опалення	шт	22	
301	Кран радіаторний діам. 1/2"" кутовий 10 bar Caleffi S.p.a"	шт	22	
302	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	29,8	
303	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	11	
304	Екран та решітка з кріпленням для біметалевої батареї decorpaneli Классик 680x1280 мм білий	шт	11	
305	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (вага демонтуюмих і монтуємих матеріалів і конструкцій)	т	1	

Якщо у ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент» (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Увага! Кольорова гама оздоблювальних матеріалів узгоджується перед наданням послуг з відповідальною особою ДДУВС відділу капітального будівництва та/або іншою визначеною керівником особою.

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром (у складі послуг), який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

Замовник, в період оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції яка визначена електронною системою та яка містить товар, який необхідний для виконання робіт та є, на думку учасника еквівалентним, погоджує зміну такого товару (матеріалів, тощо) на еквівалентний з головним проектантом робочого проекту за об'єктом. У разі не погодження

головним проектантом робочого проекту за об'єктом зміни товару (матеріалів, тощо) або не визначення його еквівалентним, пропозиція учасника який подав еквівалентний товар, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації у відповідності до п. 44 Особливостей

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Підрядник має приступити до надання послуг не пізніше **5 (п'яти) календарних днів** з моменту отримання заявки (усної або письмової) від Замовника, але при умові отримання дозвільних документів та завершити їх виконання не пізніше **15.12.2026 року**.

(Надати у складі пропозиції гарантійний лист з погодженням виконання зазначених термінів)

3. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

4.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати:

договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат. Водночас у відомості ресурсів в розділах «Будівельні матеріали, вироби та комплекти» та «Устаткування» має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Документи повинні бути розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року №281 та іншими чинними законодавчими актами.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

4.2. Інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

Увага!

- Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.
- **Учасник зазначає ціни у кошторисній документації без ПДВ, але з урахуванням усіх витрат, передбачених для матеріальних ресурсів/робіт даного виду.**

4.3. Під час формування договірної ціни розмір кошторисної заробітної плати розраховується Учасником самостійно з урахуванням середньомісячної заробітної плати одного працівника, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об'єкті.

Визначений Учасником розмір кошторисної заробітної плати вказується в тендерній пропозиції та надає розрахунок в довільній формі за підписом керівника.

5. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, **на 2026 рік**, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №9** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженням ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності локалізованого товару у складі робіт за цією закупівлею Учасник не надасть інформацію та/або документи щодо такого товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень - пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

6. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У разі огляду об'єкту Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку (у довільній формі) про огляд об'єкту, засвідчену Замовником. У разі не надання довідки огляду об'єкту - *у складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду* на виконання зазначеного переліку та обсягів робіт у технічному завданні в повному обсязі та за ціну визначену за результатами аукціону (або за ціною що зазначена у тендерній пропозиції (у разі якщо аукціону не було)), та відмовляється в подальшому від будь яких змін в частині збільшення вартості виконаних робіт (послуг).

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

7. До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату робіт інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення виконання договору, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, послуг із нотаріального посвідчення, поштових послуг щодо пересилки документів, тощо. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.



Україна 51100, смт Магдалинівка
+38(099) 207 34 04
+38(097) 707 34 04
llc.magdabud@gmail.com

ТОВ «МАГдаБУД» LCC (MAGdaBUD)
ЄДРПОУ 45596949
51100 Дніпропетровська обл. Новомосковський р-н.,
смт.Магдалинівка, вул. Центральна 27, 2-2а IBAN UA953052990000026009050605998
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 45596949

Дата 17.08.2026р. №кп1/01/07/26 Маг

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Шановні панове!

Розглянувши Ваш запит, ТОВ «МАГдаБУД» висловлює готовність надати послуги на об'єкті: «Поточний ремонт приміщення наукової бібліотеки корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро»

За результатами опрацювання вихідних даних вартість послуг із урахуванням необхідних матеріалів становить:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год.	
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата			Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 02-01-01 на поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6) приміщення наукової бібліотеки Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.								

Дніпро									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Згідно вказівок щодо застосування КНУ РЕКНр п.п. 2.4 види ремонтних робіт, які не охоплені збірками РЕСНр, нормуються по нормах збірок РЕСН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15								
	Розділ 1. Демонтажні роботи								
1	(Демонтаж) Демонтаж облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	ПР15-4060 к дем.=0,8	100 м2	0,5826	2218,23	2218,23	-	1292,34	10,27
2	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 Н2=1,15; Н5=1,15. К=0,7	100м2	0,8774	22311,53	22311,53	-	19576,14	139,27
3	(Демонтаж) Улаштування каркасу дворівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 Н2=1,15; Н5=1,15. к=0,7	100м2	0,96	22311,53	22311,53	-	21419,07	152,38
4	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	КР11-39-2 к дем.=0,8	100м2	0,0201	34083,98	34083,98	-	685,09	5,44
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-1-1	100 шт	0,02	23424,94	22441,42	983,52	468,50	3,83
6	Знімання засклених віконних рам	КР6-2-2	100 м2	0,039	7850,12	7850,12	-	306,15	2,66
7	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,0108	16565,58	16565,58	-	178,91	1,56
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-13-1	100 шт	0,02	26975,17	25927,58	1047,59	539,50	4,42
9	Знімання дверних полотен	КР6-14-1	100 м2	0,032928	6105,79	6105,79	-	201,05	1,77
10	Знімання наличників	КР6-15-1	100 м	0,15	908,76	908,76	-	136,31	1,20
11	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	ПР15-3024 к дем.=0,8	100 п.м.	0,078	4060,99	4060,99	-	316,76	2,25
12	Розбирання плінтусів	КР7-3-1	100м	0,088	798,88	798,88	-	70,30	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	(Демонтаж) Прокладання кабель-каналів	КБ21-12-2 к дем.=0,4	100м	0,182	1734,20	1734,20	-	315,62	2,39
14	Демонтаж растрових світильників	КР17-4-5	100шт	0,15	2875,38	2875,38	-	431,31	3,52
15	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,044	16565,58	16565,58	-	728,89	6,34
16	Демонтаж розеток	КР17-4-1	100шт	0,18	896,50	896,50	-	161,37	1,38
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	КР13-10-1	100м2	0,2491	2588,31	2588,31	-	644,75	5,77
18	Навантаження сміття вручну	КР20-40-1	1 т	1,75929	218,49	218,49	-	384,39	3,44
19	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	1,75929	325,51	-	325,51	572,67	-
	Разом по розділу						62,96		0,72
	будівельні роботи, грн.							48429,12	349,43
								48429,12	348,52
	Розділ 2. Монтажні роботи								0,91
20	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	КР20-5-3	100м2	2,15	22693,45	17443,47	-	48790,92	301,91
21	Установлення доводчиків	КМ11-138-1	комплект	1	130,10	105,74	-	130,10	0,80
22	Дверний доводчик Geze TS 1500 білий	С111-951-4	шт	1	3203,21	-	-	3203,21	-
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із ПВХ із застосуванням анкерів і монтажноі піни	КБ10-28-5 Н2=1,15; Н5=1,15.	1 блок	2	941,10	941,01	-	1882,20	14,41
24	Дюбель розпірний рамний з шурупом 8х100 6х105 KPR-PIKE-SK	С111-101-19	шт	16	11,31	-	-	180,96	-
25	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	С1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
26	Дверні блоки внутрішні ДВЩ Г 21-7 Л П ПВХ з ущільненням в притулах, з замком	С123-199-1-95	шт	2	13885,15	-	-	27770,30	-
27	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2	100 шт	0,02	3444,57	3444,57	-	68,89	0,56
28	Установлення замків дверних урізних	КР6-27-3	100 шт	0,02	27866,51	27866,51	-	557,33	3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Ремонт віконних рам	KP6-6-1	100 шт	0,04	83239,12	81940,48	-	3329,56	26,39
30	(Демонтаж) Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	KP6-27-2 к дем.=0,7	100 шт	0,04	2411,20	2411,20	-	96,45	0,79
31	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	KP6-27-2	100 шт	0,04	3444,57	3444,57	-	137,78	1,12
32	Ручка металопластикового вікна антивандальна Норре Штутгарт Secustik Білий	C111-953-4 варіант 1	шт	4	409,84	-	-	1639,36	-
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	KB10-25-3	100м	0,072	5475,04	5475,04	-	394,20	3,13
34	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
35	Дошки підвіконні пластикові ALIANT (Элиант) (Danke (Данке)) Білий матовий Standard 600 мм в комплекті з заглушками	C123-395 варіант 1	м	7,2	2821,68	-	-	20316,10	-
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	KB10-20-2	100м2	0,0435	25605,76	25605,76	-	1113,85	7,80
37	Монтажна піна Ceresit TS.62 професійна універсальна	C1550-38	балон	2	364,48	-	-	728,96	-
38	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92-105 г/ см3 300 мл	C1555-3076-1	шт	2	352,20	-	-	704,40	-
39	Дюбель-шуруп 100x10 мм для швидкого монтажу, прихований	C111-155-2	шт	22	14,46	-	-	318,12	-
40	Вікно металопластикове, глухе, одношарове, Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м	C121-301-B2 варіант 1	м2	2,175	4603,16	-	-	10011,87	-
41	Вікно металопластикове, з відкриванням, Одношарове Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м	C121-301-B3 варіант 1	м2	2,175	6476,22	-	-	14085,78	-
	Укоси								
42	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KB15-63-2	100м2	0,0201	41720,13	37048,07	448,22 428,64	838,57	5,92 0,07
43	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	2,11	221,84	-	-	468,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Оброблення швів сухої штукатурки	KP11-40-1	100м	0,052	2681,69	1694,53	-	139,45	0,67
45	обклеюванням армувальною стрічкою						-		-
	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	0,06	104,90	-	-	6,29	-
		варіант 1					-		-
46	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	2,06	22,12	-	-	45,57	-
47	Бандажный рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7	м	5,72	1,89	-	-	10,81	-
		варіант 1					-		-
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3	100 м2	0,0201	7947,77	7552,91	-	159,75	1,10
		H2=1,15; H5=1,15.					-		-
49	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	0,3	104,90	-	-	31,47	-
		варіант 1					-		-
50	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О	кг	2,01	14,43	-	-	29,00	-
		варіант 1					-		-
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0201	7018,77	6870,62	-	141,08	1,06
52	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	0,3	104,90	-	-	31,47	-
		варіант 1					-		-
53	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11	л	0,62	346,58	-	-	214,88	-
	Підлоги	варіант 1					-		-
54	Забивання вибоїн у цементних підлогах площею до 1,0 м2	KP7-10-3	100місць	0,072	28893,20	28893,20	-	2080,31	16,96
55	Швидкотвердіюча високоміцна ремонтна суміш Forbo Europlan Quick 940	C111-2009-1-1	кг	50	117,25	-	-	5862,50	-
56	Грунтування підлоги бетон-контактом	KP12-66-1	100м2	1,8899	1084,38	1084,38	-	2049,37	18,35
57	Грунтовка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	C111-1624-11	л	56,697	115,24	-	-	6533,76	-
		варіант 1					-		-
58	Шліфування та підготовка основи	КБ11-15-7	100м2	1,886	16378,78	16307,17	-	30890,38	235,44
		H2=1,15; H5=1,15.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,8899	10783,43	10783,43	-	20379,60	166,13
60	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 12 мм)	КБ11-11-14 Н2=1,15; Н5=1,15. К=7	100м2	1,8899	6292,31	6292,31	-	11891,84	96,94
61	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	C111-2005-11	кг	4000	39,25	-	-	157000,00	-
62	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	КБ11-39-3	100м2	1,8899	11241,34	11241,34	-	21245,01	158,86
63	Висококонцентрована швидкосохнуча дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення Forbo 050/10 концентрат	C111-2005-13	шт	10	6161,12	-	-	61611,20	-
64	Шнур для зварювання ПВХ, діаметр 4 мм	C111-1714-10 варіант 1	м	150	56,63	-	-	8494,50	-
65	Клей універсальний Forbo 522/13 кг	C1550-40-14 варіант 1	шт	52	6063,07	-	-	315279,64	-
66	Ком. лінолеум Sphera Element 50006 клас 34	C111-563-4 варіант 1	м2	208	924,60	-	-	192316,80	-
67	Ком. лінолеум Sphera Element 50011 клас 34	C111-563-5 варіант 1	м2	10	1153,60	-	-	11536,00	-
68	Улаштування плінтусу "гільйотиною"	КР7-31-5	100м	0,75	2491,29	2491,29	-	1868,47	13,29
69	Спеціалізований високотемпературний термопластичний клей (гарячий розплав) HKS 18/300 от бренда Doellken	C111-1613-5	шт	15	201,04	-	-	3015,60	-
70	Плінтус Dollken Cubu Flex Life 60 мм (Колір 0110 Чорний) на основі з вологостійкого HDF у полімерній оболонці Стеля	C111-1722-14 варіант 1	м	75,75	173,01	-	-	13105,51	-
71	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	КР11-52-1	100м2	2,124	6030,56	5877,86	-	12808,91	101,77
72	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	КБ7-57-15 Ктз=1,15	100м шва	1,824	8429,58	8258,13	-	15375,55	108,76
73	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	КР11-4-9	100м2	0,508	60563,86	51016,93	-	30766,44	193,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100м2	0,779	1084,38	1084,38	-	844,73	7,56
75	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна тип 1	C111- 1624-5-5 варіант 1	л	6,6215	369,55	-	-	2446,98	-
76	Улаштування металевого каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,3087	31873,61	31873,61	-	41712,99	296,76
77	Підвіси профіля 250 мм (1 мм) в комплекті	C111-136- 12 варіант 1	шт	92	24,71	-	-	2273,32	-
78	Тяга підвісу для підвісних стель, 1250 мм	C111-136- 14 варіант 1	шт	92	28,61	-	-	2632,12	-
79	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" для CD-профілю товщина 0,65 мм	C111-136- 13 варіант 1	шт	222	25,74	-	-	5714,28	-
80	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий виробництва ВК Індастрі	C111-136- 15	шт	39	11,15	-	-	434,85	-
81	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	C111-136- 17	м	117,783	11,59	-	-	1365,10	-
82	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545- 287-11 варіант 1	м	334	77,43	-	-	25861,62	-
83	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126- 1304-1 варіант 1	м	118	40,58	-	-	4788,44	-
84	Анкер-клин стельовий TDN 6x60	C16-1010- 1K	шт	220	3,74	-	-	822,80	-
85	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	2042	0,61	-	-	1245,62	-
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	KB15-66-1 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	1,3087	28936,37	28047,93	-	37869,03	246,29
87	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	1,3	104,90	-	-	136,37	-
88	Шпаклевка для швов Фугенфюллер расход 0,25 кг/м2	C111- 1896-6	кг	46,72	22,12	-	-	1033,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	137,41	221,84	-	-	30483,03	-
90	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	129,56	1,89	-	-	244,87	-
91	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	2748	0,50	-	-	1374,00	-
92	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	КБ15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	12632,62	12040,32	-	16532,31	113,78
93	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	18,88	104,90	-	-	1980,51	-
94	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	196,305	14,43	-	-	2832,68	-
95	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	КБ15-56-6 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	2720,16	2522,73	-	3559,87	23,84
96	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	65,435	14,43	-	-	944,23	-
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-6	100м2	1,3087	7897,30	7734,34	-	10335,20	77,49
98	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	19,63	104,90	-	-	2059,19	-
99	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11 варіант 1	л	40,3	346,58	-	-	13967,17	-
100	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-2 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,7387	18497,51	18102,65	-	32161,62	240,95
101	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	25,09	104,90	-	-	2631,94	-
102	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	312,966	22,42	-	-	7016,70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,7387	4105,18	4105,18	-	7137,68	51,54
104	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	312,966	22,42	-	-	7016,70	-
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-6	100м2	1,7387	7897,22	7734,34	-	13730,90	102,94
106	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	26,08	104,90	-	-	2735,79	-
107	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 3; тип 4.	C111-2016-11 варіант 1	л	53,56	346,58	-	-	18562,82	-
108	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	1,0669	44039,82	44039,82	-	46986,08	339,27
109	KRAFT Рейка кубоподібна S-88, H-55, RAL - під дерево	C1545-172-2 варіант 1	м	523,87	149,99	-	-	78575,26	-
110	KRAFT Рейка кубоподібна S-88, H-80, RAL 7039	C1545-172-4 варіант 1	м	156,8	364,13	-	-	57095,58	-
111	З'єднувальний профіль сталевий для кубоподібної рейки 88x55 мм	C1545-172-5 варіант 1	шт	58	75,68	-	-	4389,44	-
112	З'єднувальний профіль сталевий для кубоподібної рейки 88x80 мм	C1545-172-6 варіант 1	шт	32	111,26	-	-	3560,32	-
113	Несучий сталевий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м, товщ. сталі 0,7 мм Укоси стелі в осях Б-В/1-3	C1545-172-7 варіант 1	м	158	228,65	-	-	36126,70	-
114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	КБ15-63-4 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,3095	75420,50	75420,50	-	23342,64	166,07
115	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	C126-1304-11 варіант 1	шт	62	16,23	-	-	1006,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545-287-11 варіант 1	м	142	77,43	-	-	10995,06	-
117	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126-1304-1 варіант 1	м	103	40,58	-	-	4179,74	-
118	Дюбель с шурупом 6x40мм потай	C16-1010	шт	371	2,51	-	-	931,21	-
119	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	32,5	221,84	-	-	7209,80	-
120	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	1418	0,50	-	-	709,00	-
121	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	516	0,61	-	-	314,76	-
122	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	KP11-40-1	100м	0,3	2681,69	1694,53	-	804,51	3,89
123	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,33	104,90	-	-	34,62	-
124	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	11,91	22,12	-	-	263,45	-
125	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	33	1,89	-	-	62,37	-
126	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	0,3095	7947,77	7552,91	-	2459,83	16,88
127	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	4,46	104,90	-	-	467,85	-
128	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	30,95	14,43	-	-	446,61	-
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,3095	7018,77	6870,62	-	2172,31	16,28
130	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	4,64	104,90	-	-	486,74	-
131	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11 варіант 1	л	9,53	346,58	-	-	3302,91	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стіни								
	Короб								
132	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	КБ15-63-6 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1287	57088,99	56760,32	-	7347,35	51,97
133	Профіль стічний CW-100, ДСТУ Б EN 14195:2015	C1744-2	м	68	104,36	-	-	7096,48	-
134	Профіль направляючий UW-100, ДСТУ Б EN 14195:2015	C1743-2	м	7	90,59	-	-	634,13	-
135	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	130	2,51	-	-	326,30	-
136	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	13,51	221,84	-	-	2997,06	-
137	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	374	0,50	-	-	187,00	-
138	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	545	0,61	-	-	332,45	-
139	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	1,46	22,12	-	-	32,30	-
140	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	4,05	1,89	-	-	7,65	-
	Стіни								
	Укоси колон								
141	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0568	14243,16	13848,30	-	809,01	6,02
142	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,82	104,90	-	-	86,02	-
143	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	10,224	22,42	-	-	229,22	-
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0568	7018,77	6870,62	-	398,67	2,99
145	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,85	104,90	-	-	89,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 Укоси стін	C111-2016-11 варіант 1	л	1,75	346,58	-	-	606,52	-
147	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2488	14243,16	13848,30	-	3543,70	26,38
148	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,59	104,90	-	-	376,59	-
149	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	44,784	22,42	-	-	1004,06	-
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,2488	7018,77	6870,62	-	1746,27	13,09
151	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,73	104,90	-	-	391,28	-
152	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 1 (RAL 9003)	C111-2016-11 варіант 1	л	7,66	346,58	-	-	2654,80	-
153	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,4385	14243,16	13848,30	-	20488,79	152,50
154	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	20,74	104,90	-	-	2175,63	-
155	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	258,93	22,42	-	-	5805,21	-
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	1,4385	7018,77	6870,62	-	10096,50	75,66
157	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	21,58	104,90	-	-	2263,74	-
158	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 9003 тип 2 (RAL 1021)	C111-2016-11 варіант 1	л	44,31	346,58	-	-	15356,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,1277	14243,16	13848,30	-	1818,85	13,54
160	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5 варіант 1	л	1,84	104,90	-	-	193,02	-
161	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	С1555-101	кг	22,986	22,42	-	-	515,35	-
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,1277	7018,77	6870,62	-	896,30	6,72
163	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5 варіант 1	л	1,92	104,90	-	-	201,41	-
164	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 1021 тип 3 (RAL 5010)	С111- 2016-11 варіант 1	л	3,93	346,58	-	-	1362,06	-
165	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2665	14243,16	13848,30	-	3795,80	28,25
166	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5 варіант 1	л	3,84	104,90	-	-	402,82	-
167	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	С1555-101	кг	47,97	22,42	-	-	1075,49	-
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,2665	7018,77	6870,62	-	1870,50	14,02
169	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5 варіант 1	л	4	104,90	-	-	419,60	-
170	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 5010 тип 4	С111- 2016-11 варіант 1	л	8,21	346,58	-	-	2845,42	-
171	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	КБ15-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2406	71432,07	51907,65	-	17186,56	93,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор - "Цегла стара бежева" 185х45 мм, товщина 10 мм тип 5	C111-1722-49 варіант 1	м2	24,3	814,16	-	-	19784,09	-
173	Улаштування стін декоративних з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	0,0824	44039,82	44039,82	-	3628,88	26,20
174	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,Н-35, RAL - під дерево	C1545-172-3 варіант 1	м	43,34	126,96	-	-	5502,45	-
175	Несучий сталевий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м, товщ. сталі 0,7 мм тип 6	C1545-172-7 варіант 1	м	6	228,65	-	-	1371,90	-
176	Грунтування стін	KP12-66-1	100м2	0,1634	1084,38	1084,38	-	177,19	1,59
177	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,27	104,90	-	-	343,02	-
178	Оздоблення плитами МДФ з приклеюванням до стін на клей	ПР15-4022	100 м2	0,1643	7475,76	7475,76	-	1228,27	8,87
179	Панель МДФ стеновая 2800х225х6 мм, Дуб натуральний	C1428-11846-4 варіант 1	м2	17,2515	1119,28	-	-	19309,26	-
180	Монтажний клей акриловий для МДФ Pattex Fix Power	C111-327-11	кг	13,144	185,62	-	-	2439,79	-
181	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92-105 г/см3 300 мл тип 7 (RAL 7021)	C1555-3076-1	шт	1	352,20	-	-	352,20	-
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,1696	14243,16	13848,30	-	2415,64	17,98
183	Грунтівка Ceresit СТ-17	C111-1624-5	л	2,45	104,90	-	-	257,01	-
184	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	C1555-101	кг	30,528	22,42	-	-	684,44	-
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,1696	7018,77	6870,62	-	1190,38	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	2,54	104,90	-	-	266,45	-
187	Фарба грифельна TIKKURILA Liitu чорний	варіант 1 C111-2016-17	л	3,8	2046,39	-	-	7776,28	-
	тип 8	варіант 1							
188	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	KB15-25-3 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0621	70574,98	51907,65	-	4382,71	24,10
189	Плитка Golden Tile Vintage green (VG4061) 100x300x7мм	C111-1722-50	м2	6,7068	1365,62	-	-	9158,94	-
	тип 9	варіант 1							
190	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм	KB15-74-2 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1232	122132,93	39095,69	-	15046,78	30,20
191	Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 3 категорії складності	KP12-60-11	100м2	0,1232	48771,60	48771,60	-	6008,66	36,47
192	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	1,85	104,90	-	-	194,07	-
		варіант 1							
193	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 (декоративна суміш)	C111-2016-11	л	3,79	346,58	-	-	1313,54	-
	Монтаж ГКЛ за підвісною стелею	варіант 1							
194	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	KB10-9-1	100м2	0,259	30838,46	30747,20	-	7987,16	59,55
195	Утеплювач мінераловатний IZOVAT 100 50мм	C114-4-П-31П	м2	26,677	106,05	-	-	2829,10	-
		варіант 1							
196	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	C126-1304-11	шт	52	16,23	-	-	843,96	-
		варіант 1							
197	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545-287-11	м	47	77,43	-	-	3639,21	-
		варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Профиль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126-1304-1 варіант 1	м	23	40,58	-	-	933,34	-
199	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	80	2,51	-	-	200,80	-
200	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	27,2	221,84	-	-	6034,05	-
201	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	440	0,50	-	-	220,00	-
202	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	8,13	22,12	-	-	179,84	-
203	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	22,27	1,89	-	-	42,09	-
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,5071	7018,77	6870,62	-	3559,22	26,67
205	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	7,61	104,90	-	-	798,29	-
206	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11 варіант 1	л	15,62	346,58	-	-	5413,58	-
207	Монтаж декоративних підвісних елементів (Dec-1- 8 шт; Dec-2- 2 шт)	KP17-10-1	100шт	0,1	11749,53	11749,53	-	1174,95	8,23
208	Декоративний підвісний елемент Dec-1 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, висотою 9 см	C111-741-4	шт	8	3089,07	-	-	24712,56	-
209	Декоративний підвісний елемент Dec-2 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, вис. 9 см	C111-741-4-1	шт	2	3089,06	-	-	6178,12	-
210	Установлення люків 600x600	KB20-28-7 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	433,74	433,74	-	867,48	5,91
211	Ревізійний люк пластиковий 600x600 мм	C111-953-21 варіант 1	шт	2	1481,28	-	-	2962,56	-
Разом по розділу будівельні роботи, грн.								1943903,37 1943903,37	3922,43 3922,36 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ 3. Електротехнічні рішення								
212	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	KP17-14-1	шт	2	411,73	401,78	-	823,46	<u>5,94</u>
213	Щит розподільний 18 модулів EZ9EUC118	C1512-150-A-43	шт	2	1412,32	-	-	2824,64	-
214	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	KM8-575-1	шт	3	228,37	228,37	-	685,11	<u>4,80</u>
215	Автоматичний вимикач 6кА 16 А 1P C Schneider Electric	C1547-16-11	шт	6	256,23	-	-	1537,38	-
216	Автоматичний вимикач 6кА 25 А 1P C Schneider Electric	C1547-16-14	шт	6	284,15	-	-	1704,90	-
217	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	KP17-7-12	100м	5,2	3471,49	3471,49	-	18051,75	<u>143,42</u>
218	Гнучка гофротруба d=20 (1420_F50)	C199999-БТ-1	м	272,7	6,94	-	-	1892,54	-
219	Гнучка гофротруба d=16 (1416E_F50)	C199999-8Ц	шт	252,5	5,55	-	-	1401,38	-
220	Хомут 2,5x120мм нейлон	C199999-4-С	шт	200	1,03	-	-	206,00	-
221	Хомут із кільцем 5x200	C199999-3-С	шт	130	2,43	-	-	315,90	-
222	Коробка розподільча 100x100x70	C199999-С-1-2P	шт	10	51,23	-	-	512,30	-
223	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	KP17-8-2	100м	2,5	1266,72	1197,48	-	3166,80	<u>24,10</u>
224	Кабель ВВГнг 2x1,5 мм ² ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-6-14	м	51	49,38	-	-	2518,38	-
225	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм ² ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-5-17	м	204	74,08	-	-	15112,32	-
226	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	KP17-8-3	100м	2,7	1992,05	1896,84	-	5378,54	<u>41,23</u>
227	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм ² ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-5-16	м	275,4	117,28	-	-	32298,91	-
	ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ								
228	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	KP17-12-2	100шт	0,01	4325,34	4325,34	-	43,25	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	Вимикач 1-клавішний, вбудов. вст. 10 А, IP20 ДСТУ EN 60669-1:2019	C1547-6-104	шт	1	154,42	-	-	154,42	-
230	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	KP17-12-3	100шт	0,06	4601,35	4601,35	-	276,08	2,25
231	Вимикач 2-клавішний, вбудов. вст. 10 А, IP20, ДСТУ EN 60669-1:2019	C1547-6-103	шт	6	467,82	-	-	2806,92	-
232	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	KP17-12-11	100шт	0,22	4343,74	4343,74	-	955,62	7,79
233	Розетка з заземленням вбудованого монтажу, 220 В, 16 А, IP20 без рам. ДСТУ IEC 60884-1:2007	C113-21010	шт	22	299,20	-	-	6582,40	-
234	Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці	KP17-12-11	100шт	0,09	4343,74	4343,74	-	390,94	3,19
235	Розетка RJ45 вбудованого монтажу, IP20, ДСТУ IEC 60884-1:2007	C113-21014	шт	9	974,78	-	-	8773,02	-
236	Стикувальна установка коробки (підрозетник) для гіпсокартону діаметром 68 мм СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ	C1512-5-9	шт	38	22,59	-	-	858,42	-
237	Монтаж світильників з 5 лампами	KP17-10-2	100шт	0,02	81794,98	22624,13	-	1635,90	3,17
238	Підвісний світильник AIM SUSPENTION LIGHT (серії Flos)	C199999-K-61 варіант 1	шт.	2	5380,94	-	-	10761,88	-
239	Монтаж світильників з 10 лампами	KP17-10-3	100шт	0,03	162281,55	44581,72	-	4868,45	9,37
240	Світильник NB LIGHT 52774	C199999-K-62 варіант 1	шт.	3	12757,93	-	-	38273,79	-
241	Монтаж LED світильників, які встановлюються на підвісах, кількість ламп 1 шт	KP17-11-6	100шт	0,45	23595,50	23465,67	-	10617,98	78,06
242	LED світильник Turman 72Вт, 2400 мм.	C199999-K-63 варіант 2	шт.	9	8266,93	-	-	74402,37	-
243	LED світильник Turman 54Вт, 1800 мм.	C199999-K-64 варіант 2	шт.	9	6477,83	-	-	58300,47	-
244	LED світильник Turman 44Вт, 1500 мм.	C199999-K-65 варіант 2	шт.	4	5120,58	-	-	20482,32	-
245	Круглий підвісний світлодіодний світильник для офісу 40Вт, діаметр 50см.	C199999-K-71	шт.	1	14793,68	-	-	14793,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	Підвіс стальний LightMaster 2 шт./уп., довжина троса 150 см	C1545-260-2	уп.	23	233,27	-	-	5365,21	-
247	Світильники IDEAL LUX 10375 (Ф150см) B205/9см	C199999-K-66 варіант 2	шт.	3	40098,76	-	-	120296,28	-
248	Світильник IDEAL LUX 43677 (Ф90см) B205/9см	C199999-K-67 варіант 2	шт.	9	15333,99	-	-	138005,91	-
249	Світильник IDEAL LUX 43670 (Ф70,5см) B205/9см	C199999-K-68 варіант 2	шт.	5	14499,87	-	-	72499,35	-
250	Світильник IDEAL LUX 43661 (Ф50см) B205/9см	C199999-K-69 варіант 2	шт.	5	10650,43	-	-	53252,15	-
251	Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	KP17-11-9	100шт	0,05	23892,98	23763,15	-	1194,65	9,32
252	LED панель 600x600 мм 36Вт 4000K 5000K 6500K серія ECO, е121001	C199999-K-70 варіант 1	шт.	5	770,41	-	-	3852,05	-
Разом по розділу будівельні роботи, грн.								737873,82 737873,82	332,99 332,99
Розділ 4. Вентиляція									
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	KP15-121-1	100м2	0,0367	50319,41	45474,82	-	1846,72	13,26
254	Повітропровід оцинкований Ф150 L-1250	C130-158-1-88 варіант 1	шт	5	396,13	-	-	1980,65	-
255	Відвід круглий закруглений оцинкований 90.00° Ф150-Ф150	C199999-ГЩ варіант 1	шт	3	210,28	-	-	630,84	-
256	Відвід круглий закруглений оцинкований 45.00° Ф150-Ф150	C199999-ГШ варіант 1	шт	1	185,57	-	-	185,57	-
257	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	KP15-121-11	100м2	0,1104	31564,06	27107,87	-	3484,67	23,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	Повітропровід оцинкований 700x200 L-1250 ДСТУ EN1506:2022	C130-158- 1-90 варіант 1	шт	4	2225,97	-	-	8903,88	-
259	Відвід оцинкований 90.00° 700x200	C130-158- 1-94 варіант 1	шт	1	2014,77	-	-	2014,77	-
260	Перехід центральний 700x200/400x150	C130-158- 1-95	шт	1	941,34	-	-	941,34	-
261	Флянець оцинкований 700x200	C130-158- 1-96 варіант 1	шт	4	247,49	-	-	989,96	-
262	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	KP15-121- 10	100м2	0,5711	40782,94	36025,50	-	23291,14	163,46
263	Повітропровід оцинкований 500x300 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158- 1-89 варіант 1	шт	4	1978,79	-	-	7915,16	-
264	Повітропровід оцинкований 400x150 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158- 1-91 варіант 1	шт	17	1199,96	-	-	20399,32	-
265	Повітропровід оцинкований 400x150 L-750 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158- 1-92 варіант 1	шт	1	702,72	-	-	702,72	-
266	Повітропровід оцинкований 500x200 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158- 1-93 варіант 1	шт	8	1730,99	-	-	13847,92	-
267	Відвід оцинкований 90.00° 300x500	C130-158- 1-100 варіант 1	шт	2	1127,64	-	-	2255,28	-
268	Відвід оцинкований 45.00° 300x500	C130-158- 1-101 варіант 1	шт	3	678,56	-	-	2035,68	-
269	Відвід оцинкований 45.00° 200x500	C130-158- 1-102 варіант 1	шт	1	480,72	-	-	480,72	-
270	Відвід оцинкований 45.00° 150x400	C130-158- 1-103 варіант 1	шт	1	347,04	-	-	347,04	-
271	Відвід оцинкований 90.00° 150x400	C130-158- 1-104 варіант 1	шт	4	559,26	-	-	2237,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	Перехід центральний оцинкований 500x300/700x200	C130-158-1-105 варіант 1	шт	1	1060,60	-	-	1060,60	-
273	Перехід центральний оцинкований 500x300/500x200	C130-158-1-106 варіант 1	шт	1	950,58	-	-	950,58	-
274	Перехід центральний оцинкований 150x400 >Ф 150	C130-158-1-107 варіант 1	шт	2	519,14	-	-	1038,28	-
275	Трійник оцинкований 500x300/400x150/500x300	C130-158-1-108 варіант 1	шт	1	1547,34	-	-	1547,34	-
276	Врізка (під решітку) 300x150 > в 500x200 оцинкований	C130-158-1-109 варіант 1	шт	8	148,20	-	-	1185,60	-
277	Врізка (під решітку) 300x150 > в 400x150 оцинкований	C130-158-1-110 варіант 1	шт	8	148,25	-	-	1186,00	-
278	Заглушка 500x200 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-111 варіант 1	шт	1	258,10	-	-	258,10	-
279	Флянець 400x150 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-97 варіант 1	шт	7	123,70	-	-	865,90	-
280	Флянець 500x300 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-98 варіант 1	шт	4	210,23	-	-	840,92	-
281	Флянець 500x200 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-99 варіант 1	шт	4	185,51	-	-	742,04	-
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	КБ20-15-7 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	594,06	484,14	-	1188,12	<u>7,51</u>
283	Клапан 500x300 с електроприводом	C1630-1773-5	шт	2	14286,23	-	-	28572,46	-
284	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	KP15-122-1	ґрати	16	323,48	323,48	-	5175,68	<u>40,13</u>
285	Решітки сталеві розмір 150x300 мм	C188888-66 варіант 1	шт	16	854,46	-	-	13671,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	KP12-55-4	100м2	0,0072	31739,83	19215,15	-	228,53	1,06
287	Установлення повітророзподільників	KB20-10-1 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	386,44	386,44	-	772,88	5,71
288	Анемостат Вентс А 150 ВР	C199999-8E-P	шт	2	279,01	-	-	558,02	-
289	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (зовнішня)	KP19-22-1	100м2	0,72	12457,69	11709,67	-	8969,54	64,54
290	Теплоізоляція AD K-Flex 06x1500-30 ST DUCT KRAFT	C111-1715-9 варіант 1	м2	73,584	689,10	-	-	50706,73	-
	Разом по розділу							214009,10	319,45
	будівельні роботи, грн.							214009,10	319,45
	Розділ 5. Теплопостачання								-
291	Спускання води із системи	KP15-46-3	100м	0,298	50,63	50,63	-	15,09	0,13
292	Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах опалення	KP15-2-3	100шт	0,18	4151,15	4151,15	-	747,21	6,09
293	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	KP15-83-4	100м	0,149	9564,47	9205,65	-	1425,11	10,02
294	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52	м	14,9	134,01	-	-	1996,75	-
295	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	KB16-27-4	1 шт	4	1563,07	1439,83	6,82 1,29	6252,28	40,35 0,04
296	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	KP15-90-2	100кВт	0,04338	20771,41	17251,33	-	901,06	5,80
297	Радіатор сталевий AQUAVITA 22 500x1200 з кріпленням Теплова потужність (50 °C) 2169 Вт	C130-557-11A варіант 1	шт	2	3934,28	-	-	7868,56	-
298	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	KP15-95-1	насос	1	3978,56	3934,87	-	3978,56	29,42
299	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25-40, монтажна довжина 180 мм	C1630-1162-1	шт	1	3544,23	-	-	3544,23	-

[illegible]

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	3026,00010	3026,00010	-
	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	677,46162	677,46162	-
	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	2347,88891	2347,88891	-
	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,64957	0,64957	-
2	Розр. №4	Загальновиробничі витрати	302,61188	302,61188	-
3	Розр. №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
		Разом	3328,61198	3328,61198	-
7	Розр. №9	Прибуток	453,90002	453,90002	-
8	Розр. №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	90,77998	-	90,77998
9	Розр. №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розр. №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3873,29198	3782,51200	90,77998
11		Податок на додану вартість	774,65840	-	774,65840
		Всього по розділу І	4647,95038	3782,51200	865,43838
		Розділ ІІ. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розр. №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по розділу ІІ	-	-	-
13		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по розділу ІІ	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	4647,95038		

Строк виконання робіт становить **90 календарних днів** з моменту початку їх виконання відповідно до погодженого графіка.

ТОВ «МАГдаБУД» має практичний досвід виконання будівельних і ремонтних робіт аналогічного характеру та забезпечує їх виконання відповідно до вимог чинних будівельних норм і стандартів.


Будемо вдячні за можливість співпраці та готові надати будь-які додаткові роз'яснення щодо поданої пропозиції.

На підтвердження вартості запропонованих послуг до цієї комерційної пропозиції додається розрахунок договірної ціни, складений відповідно до вимог чинних кошторисних норм України.

Загальна вартість робіт згідно проведеного розрахунку складає: **4 647 950,38 гривень з ПДВ**, з яких:

- 3 873 291,98 грн без ПДВ;
- 774 658,40 грн сума ПДВ (20%).

Директор



Олександр Житний



Проректору ДДУВС
Сергію МЕЛЬНИКУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

«20» серпня 2026 року

Компанія **ТОВ ПБК «РЕМПРОЕКТ»**, пропонує свої послуги з надання послуг на об'єкті:
«Поточний ремонт приміщення наукової бібліотеки корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро», за ціною, наведеною нижче:

У складі ремонтні роботи, згідно наданого технічного завдання (повний кошторис надається у вигляді договірної ціни до даної пропозиції):

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість без ПДВ, грн
1	Демонтажні роботи	компл.	1	98 480,72
2	Заповнення дверних і віконних прорізів, ремонт вікон та оздоблення укосів	компл.	1	203 854,55
3	Улаштування підлогового покриття з комерційного лінолеуму з підготовкою основи	м. кв.	188	703 169,72
4	Ремонт, шпаклювання та фарбування існуючих стель	м. кв.	212,4	225 215,34
5	Улаштування гіпсокартонних підвісних стель і стельових укосів	м. кв.	161,82	459 349,29
6	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	м. кв.	106,69	336 932,27
7	Улаштування гіпсокартонних коробів і фальшстін	м. кв.	38,77	130 018,63
8	Оздоблення та декоративне облицювання стін	м. кв.	298,05	331 470,54
9	Електромонтажні роботи, електроустановці та світлотехнічні вироби	компл.	1	1 006 957,08
10	Монтаж системи вентиляції та теплоізоляції повітроводів	компл.	1	344 580,83
Всього без ПДВ:				3 840 028,97
ПДВ (20%)				768 005,79
Разом з ПДВ:				4 608 034,76

Строк надання послуг – не більше 90 календарних днів з дати укладання договору.

Загальна вартість робіт складає 4 608 034,76 грн, у тому числі ПДВ (20%) 768 005,79 грн.

Директор



Світлана ТИХОНОВА

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6) приміщення наукової бібліотеки Дніпровського державного університету
внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 20 серпня 2026 р.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6)</u> <u>приміщення наукової бібліотеки</u> <u>Дніпровського державного університету</u> <u>внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.</u> <u>Дніпро</u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Згідно вказівок щодо застосування КНУ РЕКНр п.п. 2.4 види ремонтних робіт, які не охоплені збірками РЕСНр, нормуються по нормах збірок РЕСН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15								
	Розділ 1. Демонтажні роботи								
1	(Демонтаж) Демонтаж облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	ПР15-4060 к дем.=0,8	100 м2	0,5826	2133,22	2133,22	-	1242,81	10,27
2	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 Н2=1,15; Н5=1,15. К=0,7	100м2	0,8774	21455,96	21455,96	-	18825,46	139,27
3	(Демонтаж) Улаштування каркасу дворівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 Н2=1,15; Н5=1,15. к=0,7	100м2	0,96	21455,96	21455,96	-	20597,72	152,38
4	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	КР11-39-2 к дем.=0,8	100м2	0,0201	32776,08	32776,08	-	658,80	5,44
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-1-1	100 шт	0,02	22536,93	21579,68	957,25 658,44	450,74	3,83 0,09
6	Знімання закслених віконних рам	КР6-2-2	100 м2	0,039	7549,11	7549,11	-	294,42	2,66
7	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,0108	15930,38	15930,38	-	172,05	1,56
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-13-1	100 шт	0,02	25951,60	24931,99	1019,61 701,34	519,03	4,42 0,10
9	Знімання дверних полотен	КР6-14-1	100 м2	0,032928	5871,49	5871,49	-	193,34	1,77
10	Знімання наличників	КР6-15-1	100 м	0,15	873,89	873,89	-	131,08	1,20
11	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	ПР15-3024 к дем.=0,8	100 п.м.	0,078	3905,35	3905,35	-	304,62	2,25
12	Розбирання плінтусів	КР7-3-1	100м	0,088	768,27	768,27	-	67,61	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	(Демонтаж) Прокладання кабель-каналів	КБ21-12-2 к дем.=0,4	100м	0,182	1667,68	1667,68	-	303,52	2,39
14	Демонтаж растрових світильників	КР17-4-5	100шт	0,15	2764,98	2764,98	-	414,75	3,52
15	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,044	15930,38	15930,38	-	700,94	6,34
16	Демонтаж розеток	КР17-4-1	100шт	0,18	862,08	862,08	-	155,17	1,38
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	КР13-10-1	100м2	0,2491	2489,14	2489,14	-	620,04	5,77
18	Навантаження сміття вручну	КР20-40-1	1 т	1,75929	210,11	210,11	-	369,64	3,44
19	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	1,75929	323,09	-	323,09	568,41	-
	Разом по розділу						60,54		0,72
	будівельні роботи, грн.							46590,15	349,43
								46590,15	348,52
	Розділ 2. Монтажні роботи								0,91
20	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	КР20-5-3	100м2	2,15	22023,63	16773,65	-	47350,80	301,91
21	Установлення доводчиків	КМ11-138-1	комплект	1	126,05	101,69	-	126,05	0,80
22	Дверний доводчик Geze TS 1500 білий	С111-951-4	шт	1	3203,27	-	-	3203,27	-
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із ПВХ із застосуванням анкерів і монтажноі піни	варіант 1 КБ10-28-5 Н2=1,15; Н5=1,15.	1 блок	2	905,01	904,92	-	1810,02	14,41
24	Дюбель розпірний рамний з шурупом 8x100 6x105 KPR-PIKE-SK	С111-101-19	шт	16	11,31	-	-	180,96	-
25	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	С1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
26	Дверні блоки внутрішні ДВЩ Г 21-7 Л П ПВХ з ущільненням в притулах, з замком	С123-199-1-95	шт	2	13885,15	-	-	27770,30	-
27	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2	100 шт	0,02	3312,32	3312,32	-	66,25	0,56
28	Установлення замків дверних урізних	КР6-27-3	100 шт	0,02	26796,82	26796,82	-	535,94	3,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Ремонт віконних рам	КР6-6-1	100 шт	0,04	80092,64	78794,00	-	3203,71	<u>26,39</u>
30	(Демонтаж) Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2 к дем.=0,7	100 шт	0,04	2318,62	2318,62	-	92,74	<u>0,79</u>
31	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2	100 шт	0,04	3312,32	3312,32	-	132,49	<u>1,12</u>
32	Ручка металопластикового вікна антивандальна Hoppo Штутгарт Secustik Білий	C111-953-4	шт	4	409,84	-	-	1639,36	-
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	KB10-25-3	100м	0,072	5264,95	5264,95	-	379,08	<u>3,13</u>
34	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
35	Дошки підвіконні пластикові ALIANT (Элиант) (Danke (Данке)) Білий матовий Standard 600 мм в комплекті з заглушками	C123-395 варіант 1	м	7,2	2821,68	-	-	20316,10	-
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	KB10-20-2	100м2	0,0435	24622,65	24622,65	-	1071,09	<u>7,80</u>
37	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38	балон	2	364,48	-	-	728,96	-
38	Герметик силіконовий 300 мл	C1555-3076-1	шт	2	352,19	-	-	704,38	-
39	Дюбель-шуруп 100x10 мм	C111-155-2	шт	22	14,46	-	-	318,12	-
40	Вікно металопластикове, глухе, одношарове	C121-301-B2	м2	2,175	4603,16	-	-	10011,87	-
41	Вікно металопластикове, з відкриванням, одношарове	C121-301-B3	м2	2,175	6476,22	-	-	14085,78	-
	Укоси	варіант 1							
42	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KB15-63-2	100м2	0,0201	40282,11	35626,43	<u>431,79</u> 412,20	809,67	<u>5,92</u> 0,07
43	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	C111-741-5	м2	2,11	221,84	-	-	468,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	KP11-40-1	100м	0,052	2616,70	1629,54	-	136,07	<u>0,67</u>
45	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,06	104,90	-	-	6,29	-
46	Шпаклевка для швов Фугенфюллер	C111- 1896-6	кг	2,06	22,12	-	-	45,57	-
47	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111- 1896-7 варіант 1	м	5,72	1,89	-	-	10,81	-
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	0,0201	7658,18	7263,32	-	153,93	<u>1,10</u>
49	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,3	104,90	-	-	31,47	-
50	Шпаклівка Фініш	C111- 2015-7-О варіант 1	кг	2,01	14,43	-	-	29,00	-
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0201	6755,26	6607,11	-	135,78	<u>1,06</u>
52	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,3	104,90	-	-	31,47	-
53	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	C111- 2016-11 варіант 1	л	0,62	346,58	-	-	214,88	-
	Підлоги								
54	Забивання вибоїн у цементних підлогах площею до 1,0 м2	KP7-10-3	100місць	0,072	27783,83	27783,83	-	2000,44	<u>16,96</u>
55	Ремонтна маса Forbo 940	C111- 2009-1-1	кг	50	117,25	-	-	5862,50	-
56	Грунтування підлоги бетон-контактом	KP12-66-1	100м2	1,8899	1042,83	1042,83	-	1970,84	<u>18,35</u>
57	Грунтовка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	C111- 1624-11 варіант 1	л	56,697	115,24	-	-	6533,76	-
58	Шліфування та підготовка основи	KB11-15-7 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,886	15753,36	15681,75	-	29710,84	<u>235,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,8899	10369,39	10369,39	-	19597,11	166,13
60	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 12 мм)	КБ11-11-14 Н2=1,15; Н5=1,15. К=7	100м2	1,8899	6050,71	6050,71	-	11435,24	96,94
61	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	C111-2005-11	кг	4000	39,25	-	-	157000,00	-
62	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	КБ11-39-3	100м2	1,8899	10810,12	10810,12	-	20430,05	158,86
63	Грунтовка Forbo 050/10 концентрат	C111-2005-13	шт	10	6161,15	-	-	61611,50	-
64	Шнур для зварювання ПВХ	C111-1714-10 варіант 1	м	150	56,63	-	-	8494,50	-
65	Клей універсальний Forbo 522/13 кг	C1550-40-14 варіант 1	шт	52	6063,07	-	-	315279,64	-
66	Ком. лінолеум Sphera Element 50006	C111-563-4 варіант 1	м2	208	924,60	-	-	192316,80	-
67	Ком. лінолеум Sphera Element 50011	C111-563-5 варіант 1	м2	10	1153,60	-	-	11536,00	-
68	Улаштування плінтусу "гільйотиною"	КР7-31-5	100м	0,75	2395,75	2395,75	-	1796,81	13,29
69	Клей контактний HKS	C111-1613-5	шт	15	201,04	-	-	3015,60	-
70	Плінтус МДФ чорний S60	C111-1722-14 варіант 1	м	75,75	173,01	-	-	13105,51	-
71	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	КР11-52-1	100м2	2,124	5804,87	5652,17	-	12329,54	101,77
72	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	КБ7-57-15 Ктз=1,15	100м шва	1,824	8112,95	7941,50	-	14798,02	108,76
73	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	КР11-4-9	100м2	0,508	58606,80	49059,87	-	29772,25	193,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100м2	0,779	1042,83	1042,83	-	812,36	7,56
75	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна тип 1	C111- 1624-5-5 варіант 1	л	6,6215	369,55	-	-	2446,98	-
76	Улаштування металевого каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,3087	30651,37	30651,37	-	40113,45	296,76
77	Підвіси профіля 250 мм (1 мм) в комплекті	C111-136- 12 варіант 1	шт	92	24,71	-	-	2273,32	-
78	Тяга підвісу для підвісних стель, 1250 мм	C111-136- 14 варіант 1	шт	92	28,61	-	-	2632,12	-
79	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" для CD-профілю	C111-136- 13 варіант 1	шт	222	25,74	-	-	5714,28	-
80	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	C111-136- 15	шт	39	11,15	-	-	434,85	-
81	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	C111-136- 17	м	117,783	11,59	-	-	1365,10	-
82	Профіль CD 60 товщина 0,6мм	C1545- 287-11 варіант 1	м	334	77,43	-	-	25861,62	-
83	Профіль UD товщина 0,6мм	C126- 1304-1 варіант 1	м	118	40,58	-	-	4788,44	-
84	Анкер-клин стельовий TDN 6x60	C16-1010- 1K	шт	220	3,74	-	-	822,80	-
85	Саморіз 3.5x9,5 мм	C11-19-B1	шт	2042	0,61	-	-	1245,62	-
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	KB15-66-1 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	1,3087	27859,92	26971,48	-	36460,28	246,29
87	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	1,3	104,90	-	-	136,37	-
88	Шпаклевка для швов Фугенфюллер	C111- 1896-6	кг	46,72	22,12	-	-	1033,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12, 5 мм	C111-741-5	м2	137,41	221,84	-	-	30483,03	-
90	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	129,56	1,89	-	-	244,87	-
91	Саморізи 3,5x25 мм	C111-89-1П-B1	шт	2748	0,50	-	-	1374,00	-
92	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	КБ15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	12170,97	11578,67	-	15928,15	113,78
93	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	18,88	104,90	-	-	1980,51	-
94	Шпаклівка Фініш	C111-2015-7-О варіант 1	кг	196,305	14,43	-	-	2832,68	-
95	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	КБ15-56-6 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	2623,44	2426,01	-	3433,30	23,84
96	Шпаклівка Фініш	C111-2015-7-О варіант 1	кг	65,435	14,43	-	-	944,23	-
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-6	100м2	1,3087	7600,67	7437,71	-	9947,00	77,49
98	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	19,63	104,90	-	-	2059,19	-
99	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	C111-2016-11 варіант 1	л	40,3	346,58	-	-	13967,17	-
	тип 2								
100	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-2 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,7387	17803,23	17408,37	-	30954,48	240,95
101	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	25,09	104,90	-	-	2631,94	-
102	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	312,966	22,42	-	-	7016,70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,7387	3947,77	3947,77	-	6863,99	<u>51,54</u>
104	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	C1555-101	кг	312,966	22,42	-	-	7016,70	-
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-6	100м2	1,7387	7600,59	7437,71	-	13215,15	<u>102,94</u>
106	Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ-17	C111-1624-5 варіант 1	л	26,08	104,90	-	-	2735,79	-
107	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тип 3;тип 4.	C111-2016-11 варіант 1	л	53,56	346,58	-	-	18562,82	-
108	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	1,0669	42351,24	42351,24	-	45184,54	<u>339,27</u>
109	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,Н-55, RAL - під дерево	C1545-172-2 варіант 1	м	523,87	149,99	-	-	78575,26	-
110	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,Н-80, RAL 7039	C1545-172-4 варіант 1	м	156,8	364,13	-	-	57095,58	-
111	З'єднувач для рейки 88х55	C1545-172-5 варіант 1	шт	58	75,68	-	-	4389,44	-
112	З'єднувач для рейки 88х80	C1545-172-6 варіант 1	шт	32	111,26	-	-	3560,32	-
113	Несучий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м Укоси стелі в осях Б-В/1-3	C1545-172-7 варіант 1	м	158	228,65	-	-	36126,70	-
114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	КБ15-63-4 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,3095	72528,38	72528,38	-	22447,53	<u>166,07</u>
115	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм)	C126-1304-11 варіант 1	шт	62	16,23	-	-	1006,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Профіль CD 60 товщина 0,6мм	C1545-287-11	м	142	77,43	-	-	10995,06	-
117	Профіль UD товщина 0,6мм	варіант 1 C126-1304-1	м	103	40,58	-	-	4179,74	-
118	Дюбель с шурупом 6x40мм	варіант 1 C16-1010	шт	371	2,51	-	-	931,21	-
119	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	C111-741-5	м2	32,5	221,84	-	-	7209,80	-
120	Саморізи 3,5x25 мм	C11-89-1П-B1	шт	1418	0,50	-	-	709,00	-
121	Саморіз 3.5x9,5 мм	C11-19-B1	шт	516	0,61	-	-	314,76	-
122	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	KP11-40-1	100м	0,3	2616,70	1629,54	-	785,01	3,89
123	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	0,33	104,90	-	-	34,62	-
124	Шпаклевка для швов Фугенфюллер	варіант 1 C111-1896-6	кг	11,91	22,12	-	-	263,45	-
125	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7	м	33	1,89	-	-	62,37	-
126	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	варіант 1 КБ15-56-3	100 м2	0,3095	7658,18	7263,32	-	2370,21	16,88
127	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	H2=1,15; H5=1,15. C111-1624-5	л	4,46	104,90	-	-	467,85	-
128	Шпаклівка Фініш	варіант 1 C111-2015-7-О	кг	30,95	14,43	-	-	446,61	-
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 1 KP12-49-5	100м2	0,3095	6755,26	6607,11	-	2090,75	16,28
130	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	4,64	104,90	-	-	486,74	-
131	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	варіант 1 C111-2016-11	л	9,53	346,58	-	-	3302,91	-
		варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стіни								
	Короб								
132	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	КБ15-63-6 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1287	54912,42	54583,75	-	7067,23	<u>51,97</u>
133	Профіль стічний CW-100	C1744-2	м	68	104,36	-	-	7096,48	-
134	Профіль направляючий UW - 100	C1743-2	м	7	90,59	-	-	634,13	-
135	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	130	2,51	-	-	326,30	-
136	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	C111-741-5	м2	13,51	221,84	-	-	2997,06	-
137	Саморізи 3,5x25 мм	C11-89-1П-B1	шт	374	0,50	-	-	187,00	-
138	Саморіз 3.5x9,5 мм	C11-19-B1	шт	545	0,61	-	-	332,45	-
139	Шпаклевка для швов Фугенфюллер	C111-1896-6	кг	1,46	22,12	-	-	32,30	-
140	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	4,05	1,89	-	-	7,65	-
	Стіни								
	Укоси колон								
141	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0568	13712,04	13317,18	-	778,84	<u>6,02</u>
142	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,82	104,90	-	-	86,02	-
143	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	10,224	22,42	-	-	229,22	-
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0568	6755,26	6607,11	-	383,70	<u>2,99</u>
145	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,85	104,90	-	-	89,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 Укоси стін	C111-2016-11 варіант 1	л	1,75	346,58	-	-	606,52	-
147	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,2488	13712,04	13317,18	-	3411,56	26,38
148	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,59	104,90	-	-	376,59	-
149	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	44,784	22,42	-	-	1004,06	-
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,2488	6755,26	6607,11	-	1680,71	13,09
151	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,73	104,90	-	-	391,28	-
152	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тип 1 (RAL 9003)	C111-2016-11 варіант 1	л	7,66	346,58	-	-	2654,80	-
153	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,4385	13712,04	13317,18	-	19724,77	152,50
154	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	20,74	104,90	-	-	2175,63	-
155	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	258,93	22,42	-	-	5805,21	-
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	1,4385	6755,26	6607,11	-	9717,44	75,66
157	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	21,58	104,90	-	-	2263,74	-
158	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тип 2 (RAL 1021)	C111-2016-11 варіант 1	л	44,31	346,58	-	-	15356,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,1277	13712,04	13317,18	-	1751,03	13,54
160	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	1,84	104,90	-	-	193,02	-
161	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	22,986	22,42	-	-	515,35	-
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,1277	6755,26	6607,11	-	862,65	6,72
163	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	1,92	104,90	-	-	201,41	-
164	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тип 3 (RAL 5010)	C111- 2016-11 варіант 1	л	3,93	346,58	-	-	1362,06	-
165	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2665	13712,04	13317,18	-	3654,26	28,25
166	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	3,84	104,90	-	-	402,82	-
167	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	47,97	22,42	-	-	1075,49	-
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,2665	6755,26	6607,11	-	1800,28	14,02
169	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	4	104,90	-	-	419,60	-
170	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 тип 4	C111- 2016-11 варіант 1	л	8,21	346,58	-	-	2845,42	-
171	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	КБ15-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2406	69440,84	49916,42	-	16707,47	93,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор - "Цегла стара бежева" 0,45 кв.м тип 5	C111- 1722-49 варіант 1	м2	24,3	814,16	-	-	19784,09	-
173	Улаштування стін декоративних з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	0,0824	42351,24	42351,24	-	3489,74	<u>26,20</u>
174	KRAFT Рейка кубоподібна S-88, H-35, RAL - під дерево	C1545- 172-3 варіант 1	м	43,34	126,96	-	-	5502,45	-
175	Несучий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м тип 6	C1545- 172-7 варіант 1	м	6	228,65	-	-	1371,90	-
176	Грунтування стін	KP12-66-1	100м2	0,1634	1042,83	1042,83	-	170,40	<u>1,59</u>
177	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	3,27	104,90	-	-	343,02	-
178	Оздоблення плитами МДФ з приклеюванням до стін на клей	ПР15-4022	100 м2	0,1643	7189,02	7189,02	-	1181,16	<u>8,87</u>
179	Панель МДФ стінова 2800x225x6 мм, Дуб натуральний	C1428- 11846-4 варіант 1	м2	17,2515	1119,28	-	-	19309,26	-
180	Монтажний клей акриловий для МДФ	C111-327- 11	кг	13,144	185,62	-	-	2439,79	-
181	Герметик силіконовий 300 мл тип 7 (RAL 7021)	C1555- 3076-1	шт	1	352,19	-	-	352,19	-
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1696	13712,04	13317,18	-	2325,56	<u>17,98</u>
183	Грунтівка Ceresit CT-17	C111- 1624-5	л	2,45	104,90	-	-	257,01	-
184	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	30,528	22,42	-	-	684,44	-
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,1696	6755,26	6607,11	-	1145,69	<u>8,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	2,54	104,90	-	-	266,45	-
187	Фарба грифельна TIKKURILA Liitu чорний	варіант 1 C111-2016-17	л	3,8	2046,39	-	-	7776,28	-
	тип 8	варіант 1							
188	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	КБ15-25-3 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0621	68583,75	49916,42	-	4259,05	24,10
189	Плитка Golden Tile Vintage green 100x300x7мм	C111-1722-50	м2	6,7068	1365,62	-	-	9158,94	-
	тип 9	варіант 1							
190	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм	КБ15-74-2 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1232	120632,74	37595,50	-	14861,95	30,20
191	Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 3 категорії складності	KP12-60-11	100м2	0,1232	46900,78	46900,78	-	5778,18	36,47
192	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	1,85	104,90	-	-	194,07	-
		варіант 1							
193	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	C111-2016-11	л	3,79	346,58	-	-	1313,54	-
	Монтаж ГКЛ за підвісною стелею	варіант 1							
194	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	КБ10-9-1	100м2	0,259	29658,97	29567,71	-	7681,67	59,55
195	Утеплювач мінераловатний IZOVAT 100 50мм	C114-4-П-31П	м2	26,677	106,05	-	-	2829,10	-
		варіант 1							
196	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм)	C126-1304-11	шт	52	16,23	-	-	843,96	-
		варіант 1							
197	Профіль CD 60 товщина 0,6мм	C1545-287-11	м	47	77,43	-	-	3639,21	-
		варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Профіль UD товщина 0,6мм	C126-1304-1	м	23	40,58	-	-	933,34	-
199	Дюбель с шурупом 6x40мм	варіант 1 C16-1010	шт	80	2,51	-	-	200,80	-
200	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм	C111-741-5	м2	27,2	221,84	-	-	6034,05	-
201	Саморізи 3,5x25 мм	C11-89-1П-B1	шт	440	0,50	-	-	220,00	-
202	Шпаклевка для швов Фугенфюллер	C111-1896-6	кг	8,13	22,12	-	-	179,84	-
203	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	22,27	1,89	-	-	42,09	-
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,5071	6755,26	6607,11	-	3425,59	26,67
205	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	7,61	104,90	-	-	798,29	-
206	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	C111-2016-11 варіант 1	л	15,62	346,58	-	-	5413,58	-
207	Монтаж декоративних підвісних елементів (Dec-1- 8 шт; Dec-2- 2 шт)	KP17-10-1	100шт	0,1	11298,42	11298,42	-	1129,84	8,23
208	Декоративний підвісний елемент Dec-1 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, висотою 9 см	C111-741-4	шт	8	3089,06	-	-	24712,48	-
209	Декоративний підвісний елемент Dec-2 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, вис. 9 см	C111-741-4-1	шт	2	3089,06	-	-	6178,12	-
210	Установлення люків 600x600	KB20-28-7 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	417,08	417,08	-	834,16	5,91
211	Ревізійний люк пластиковий 600x600 мм	C111-953-21 варіант 1	шт	2	1481,28	-	-	2962,56	-
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							1923726,18 1923726,18	3922,43 3922,36 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Розділ 3. Електротехнічні рішення</u>								
212	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	KP17-14-1	шт	2	396,32	386,37	-	792,64	5,94
213	Щит розподільний 18 модулів EZ9EUC118	C1512-150-A-43	шт	2	1412,32	-	-	2824,64	-
214	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	KM8-575-1	шт	3	219,60	219,60	-	658,80	4,80
215	Автоматичний вимикач 6кА 16 А 1Р С Schneider Electric	C1547-16-11	шт	6	256,23	-	-	1537,38	-
216	Автоматичний вимикач 6кА 25 А 1Р С Schneider Electric	варіант 1 C1547-16-14	шт	6	284,15	-	-	1704,90	-
217	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	варіант 1 KP17-7-12	100м	5,2	3338,28	3338,28	-	17359,06	143,42
218	Гнучка гофротруба d=20 (1420_F50)	C199999-БТ-1	м	272,7	6,94	-	-	1892,54	-
219	Гнучка гофротруба d=16 (1416E_F50)	C199999-8Ц	шт	252,5	5,55	-	-	1401,38	-
220	Хомут 2,5х120мм нейлон	C199999-4-С	шт	200	1,03	-	-	206,00	-
221	Хомут із кільцем 5х200	C199999-3-С	шт	130	2,43	-	-	315,90	-
222	Коробка розподільча 100х100х70	C199999-С-1-2Р	шт.	10	51,23	-	-	512,30	-
223	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	KP17-8-2	100м	2,5	1220,74	1151,50	-	3051,85	24,10
224	Кабель ВВГнг 2х1,5 мм ²	C157-304-6-14	м	51	49,38	-	-	2518,38	-
225	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм ²	C157-304-5-17	м	204	74,08	-	-	15112,32	-
226	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	KP17-8-3	100м	2,7	1919,21	1824,00	-	5181,87	41,23
227	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм ²	C157-304-5-16	м	275,4	117,28	-	-	32298,91	-
	<u>ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ</u>								
228	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	KP17-12-2	100шт	0,01	4159,27	4159,27	-	41,59	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	Вимикач 1-клавішний, вбудов. вст. 10 А, IP20	C1547-6-104	шт	1	154,42	-	-	154,42	-
230	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	KP17-12-3	100шт	0,06	4424,68	4424,68	-	265,48	2,25
231	Вимикач 2-клавішний, вбудов. вст. 10 А, IP20	C1547-6-103	шт	6	469,04	-	-	2814,24	-
232	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	KP17-12-11	100шт	0,22	4176,96	4176,96	-	918,93	7,79
233	Розетка з заземленням вбудованого монтажу, 220 В, 16 А, IP20 без рам.	C113-21010	шт	22	299,20	-	-	6582,40	-
234	Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці	KP17-12-11	100шт	0,09	4176,96	4176,96	-	375,93	3,19
235	Розетка RJ45 вбудованого монтажу, IP20	C113-21014	шт	9	974,78	-	-	8773,02	-
236	Коробка стикувальна гіпс d68мм	C1512-5-9	шт	38	22,59	-	-	858,42	-
СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ									
237	Монтаж світильників з 5 лампами	KP17-10-2	100шт	0,02	80926,35	21755,50	-	1618,53	3,17
238	Підвісний світильник AIM SUSPENTION LIGHT (серії Flos)	C199999-K-61 варіант 1	шт.	2	5380,94	-	-	10761,88	-
239	Монтаж світильників з 10 лампами	KP17-10-3	100шт	0,03	160569,87	42870,04	-	4817,10	9,37
240	Світильник NB LIGHT 52774	C199999-K-62 варіант 1	шт.	3	12757,93	-	-	38273,79	-
241	Монтаж LED світильників, які встановлюються на підвісах, кількість ламп 1 шт	KP17-11-6	100шт	0,45	22695,24	22565,41	-	10212,86	78,06
242	LED світильник Turman 72Вт, 2400 мм.	C199999-K-63 варіант 2	шт.	9	8266,93	-	-	74402,37	-
243	LED світильник Turman 54Вт, 1800 мм.	C199999-K-64 варіант 2	шт.	9	6477,83	-	-	58300,47	-
244	LED світильник Turman 44Вт, 1500 мм.	C199999-K-65 варіант 2	шт.	4	5120,58	-	-	20482,32	-
245	Круглий підвісний світлодіодний світильник для офісу 40Вт, діаметр 50см.	C199999-K-71	шт.	1	14793,68	-	-	14793,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	Підвіс стальний LightMaster 2 шт./уп., довжина троса 150 см	C1545-260-2	уп.	23	233,27	-	-	5365,21	-
247	Світильники IDEAL LUX 10375 (Ф150см) B205/9см	C199999-K-66 варіант 2	шт.	3	40098,76	-	-	120296,28	-
248	Світильник IDEAL LUX 43677 (Ф90см) B205/9см	C199999-K-67 варіант 2	шт.	9	15333,99	-	-	138005,91	-
249	Світильник IDEAL LUX 43670 (Ф70,5см) B205/9см	C199999-K-68 варіант 2	шт.	5	14499,87	-	-	72499,35	-
250	Світильник IDEAL LUX 43661 (Ф50см) B205/9см	C199999-K-69 варіант 2	шт.	5	10650,43	-	-	53252,15	-
251	Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	KP17-11-9	100шт	0,05	22979,22	22849,39	-	1148,96	9,32
252	LED панель 600x600 мм 36Вт 4000К 5000К 6500К серія ECO, е121001	C199999-K-70 варіант 1	шт.	5	770,41	-	-	3852,05	-
	Разом по розділу							736236,21	332,99
	будівельні роботи, грн.							736236,21	332,99
	Розділ 4. Вентиляція								
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	KP15-121-1	100м2	0,0367	48574,41	43729,82	-	1782,68	13,26
254	Повітропровід оцинкований Ф150 L-1250	C130-158-1-88 варіант 1	шт	5	396,13	-	-	1980,65	-
255	Відвід круглий закруглений оцинкований 90.00° Ф150-Ф150	C199999-ГЩ варіант 1	шт	3	210,28	-	-	630,84	-
256	Відвід круглий закруглений оцинкований 45.00° Ф150-Ф150	C199999-ГЩ варіант 1	шт	1	185,57	-	-	185,57	-
257	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	KP15-121-11	100м2	0,1104	30523,85	26067,66	-	3369,83	23,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	Повітропровід оцинкований 700x200 L-1250	C130-158-1-90	шт	4	2225,97	-	-	8903,88	-
259	Відвід оцинкований 90.00° 700x200	варіант 1 C130-158-1-94	шт	1	2014,77	-	-	2014,77	-
260	Перехід центральний 700x200/400x150	варіант 1 C130-158-1-95	шт	1	941,34	-	-	941,34	-
261	Флянець оцинкований 700x200	C130-158-1-96	шт	4	247,49	-	-	989,96	-
262	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	варіант 1 KP15-121-10	100м2	0,5711	39400,54	34643,10	-	22501,65	163,46
263	Повітропровід оцинкований 500x300 L-1250	C130-158-1-89	шт	4	1978,79	-	-	7915,16	-
264	Повітропровід оцинкований 400x150 L-1250	варіант 1 C130-158-1-91	шт	17	1199,96	-	-	20399,32	-
265	Повітропровід оцинкований 400x150 L-750	варіант 1 C130-158-1-92	шт	1	702,72	-	-	702,72	-
266	Повітропровід оцинкований 500x200 L-1250	варіант 1 C130-158-1-93	шт	8	1730,99	-	-	13847,92	-
267	Відвід оцинкований 90.00° 300x500	варіант 1 C130-158-1-100	шт	2	1127,64	-	-	2255,28	-
268	Відвід оцинкований 45.00° 300x500	варіант 1 C130-158-1-101	шт	3	678,56	-	-	2035,68	-
269	Відвід оцинкований 45.00° 200x500	варіант 1 C130-158-1-102	шт	1	480,72	-	-	480,72	-
270	Відвід оцинкований 45.00° 150x400	варіант 1 C130-158-1-103	шт	1	347,04	-	-	347,04	-
271	Відвід оцинкований 90.00° 150x400	варіант 1 C130-158-1-104	шт	4	559,26	-	-	2237,04	-
		варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	Перехід центральний оцинкований 500x300/700x200	C130-158-1-105 варіант 1	шт	1	1060,60	-	-	1060,60	-
273	Перехід центральний оцинкований 500x300/500x200	C130-158-1-106 варіант 1	шт	1	950,58	-	-	950,58	-
274	Перехід центральний оцинкований 150x400 >Ф 150	C130-158-1-107 варіант 1	шт	2	519,14	-	-	1038,28	-
275	Трійник оцинкований 500x300/400x150/500x300	C130-158-1-108 варіант 1	шт	1	1547,34	-	-	1547,34	-
276	Врізка (під решітку) 300x150 > в 500x200 оцинкований	C130-158-1-109 варіант 1	шт	8	148,20	-	-	1185,60	-
277	Врізка (під решітку) 300x150 > в 400x150 оцинкований	C130-158-1-110 варіант 1	шт	8	148,25	-	-	1186,00	-
278	Заглушка 500x200 оцинкована	C130-158-1-111 варіант 1	шт	1	258,10	-	-	258,10	-
279	Флянець 400x150 оцинкована	C130-158-1-97 варіант 1	шт	7	123,70	-	-	865,90	-
280	Флянець 500x300 оцинкована	C130-158-1-98 варіант 1	шт	4	210,23	-	-	840,92	-
281	Флянець 500x200 оцинкована	C130-158-1-99 варіант 1	шт	4	185,51	-	-	742,04	-
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	КБ20-15-7 Н2=1,15; Н5=1,15.	1 шт	2	575,48	465,56	-	1150,96	7,51
283	Клапан 500x300 с електроприводом	C1630-1773-5	шт	2	14286,23	-	-	28572,46	-
284	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	KP15-122-1	ґрати	16	311,07	311,07	-	4977,12	40,13
285	Решітки сталеві розмір 150x300 мм	C188888-66 варіант 1	шт	16	854,46	-	-	13671,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	KP12-55-4	100м2	0,0072	31002,88	18478,20	-	223,22	1,06
287	Установлення повітророзподільників	KB20-10-1 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	371,62	371,62	-	743,24	5,71
288	Анемостат Вентс А 150 ВР	C199999-8E-P	шт	2	279,01	-	-	558,02	-
289	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (зовнішня)	KP19-22-1	100м2	0,72	12008,60	11260,58	-	8646,19	64,54
290	Теплоізоляція AD K-Flex 06x1500-30 ST DUCT KRAFT	C111-1715-9 варіант 1	м2	73,584	689,10	-	-	50706,73	-
	Разом по розділу							212446,71	319,45
	будівельні роботи, грн.							212446,71	319,45
	<u>Розділ 5. Теплопостачання</u>								
291	Спускання води із системи	KP15-46-3	100м	0,298	48,68	48,68	-	14,51	0,13
292	Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах опалення	KP15-2-3	100шт	0,18	3991,77	3991,77	-	718,52	6,09
293	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	KP15-83-4	100м	0,149	9211,55	8852,73	-	1372,52	10,02
294	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52	м	14,9	134,01	-	-	1996,75	-
295	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	KB16-27-4	1 шт	4	1507,74	1384,55	6,77 1,25	6030,96	40,35 0,04
296	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	KP15-90-2	100кВт	0,04338	20109,34	16589,26	-	872,34	5,80
297	Радіатор сталевий AQUAVITA 22 500x1200 з кріпленням Теплова потужність (50 °C) 2169 Вт	C130-557-11A варіант 1	шт	2	3934,28	-	-	7868,56	-
298	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	KP15-95-1	насос	1	3827,62	3783,93	-	3827,62	29,42
299	Насос циркуляційний UP25-40	C1630-1162-1	шт	1	3544,23	-	-	3544,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Установлення кутових кранів на трубопроводах опалення	KP15-22-1	100 шт	0,22	7978,71	7910,89	-	1755,32	13,07
301	Кран радіаторний діам. 1/2"" кутовий 10 bar Caleffi S.p.a"	C113-100-1A	шт	22	766,83	-	-	16870,26	-
302	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	KP15-30-1	100м	0,298	2210,02	2160,38	-	658,59	4,00
303	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	KP15-122-2	грати	11	403,35	403,35	-	4436,85	35,77
304	Екран та решітка з кріпленням для біметалевої батареї desorpaneli Классик 680x1280 мм білий (або аналог)	C1428-11843-1 варіант 1	шт	11	2786,57	-	-	30652,27	-
305	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (вага демонтуємих і монтуємих матеріалів і конструкцій) Разом по розділу будівельні роботи, грн.	ПУ14-6003	т	1	394,84	394,84	-	394,84	3,00
								81014,14	147,69
								81014,14	147,65
									0,04
	Разом за локальним кошторисом:							3000013,39	5071,99
	будівельні роботи, грн.							3000013,39	5070,97
									1,02

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	3000,01332	3000,01332	-
	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	651,47313	651,47313	-
	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	2347,89648	2347,89648	-
	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,64371	0,64371	-
2	Розр. №4	Загальновиробничі витрати	300,01324	300,01324	-
3	Розр. №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-

1	2	3	4	5	6
4	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розр. №9	Разом	3300,02656	3300,02656	-
8	Розр. №10	Прибуток	450,00201	450,00201	-
9	Розр. №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	90,00040	-	90,00040
10	Розр. №12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3840,02897	3750,02857	90,00040
		Податок на додану вартість	768,00579	-	768,00579
		Всього по розділу I	4608,03476	3750,02857	858,00619
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розр. №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
13		Разом по розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по розділу II	-	-	-
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	4608,03476		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДЕЛЕКТРОМОНТАЖ – 2015»

«ДЦ

вул.Героїв Рятувальників, буд. 25, м. Павлоград, Дніпропетровська обл. 51400
СДРПОУ 39704707, р/рUA183510050000026005652773400, АТ «УКРСИББАНК», м. Київ МФО 351005

Вих.№1/1508 від 15.08.2026 року

Проректору ДДУВС
Сергію МЕЛЬНИКУ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «БУДЕЛЕКТРОМОНТАЖ-2015» надає комерційну пропозицію, щодо виконання надання послуг по об'єкту:
«Поточний ремонт приміщення наукової бібліотеки корпусу №1 (літ. А-6) Дніпровського державного університету
внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро», повідомляє про можливість виконання наступного переліку робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год. Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на поточний ремонт корпусу №1 (літ. А-6)</u> <u>приміщення наукової бібліотеки</u> <u>Дніпровського державного університету</u> <u>внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.</u> <u>Дніпро</u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Згідно вказівок щодо застосування КНУ РЕКНр п.п. 2.4 види ремонтних робіт, які не охоплені збірками РЕСНр, нормуються по нормах збірок РЕСН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15								
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>								
1	(Демонтаж) Демонтаж облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	ПР15-4060 к дем.=0,8	100 м2	0,5826	2133,40	2133,40	-	1242,92	<u>10,27</u>
2	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15. K=0,7	100м2	0,8774	21455,96	21455,96	-	18825,46	<u>139,27</u>
3	(Демонтаж) Улаштування каркасу дворівневих підвісних стель із металевих профілів	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15. к=0,7	100м2	0,96	21455,96	21455,96	-	20597,72	<u>152,38</u>
4	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	КР11-39-2 к дем.=0,8	100м2	0,0201	32776,08	32776,08	-	658,80	<u>5,44</u>
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-1-1	100 шт	0,02	22536,93	21579,68	<u>957,25</u> 658,44	450,74	<u>3,83</u> 0,09
6	Знімання засклених віконних рам	КР6-2-2	100 м2	0,039	7549,11	7549,11	-	294,42	<u>2,66</u>
7	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,0108	15930,38	15930,38	-	172,05	<u>1,56</u>
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	КР6-13-1	100 шт	0,02	25951,60	24931,99	<u>1019,61</u> 701,34	519,03	<u>4,42</u> 0,10
9	Знімання дверних полотен	КР6-14-1	100 м2	0,032928	5871,49	5871,49	-	193,34	<u>1,77</u>
10	Знімання наличників	КР6-15-1	100 м	0,15	873,89	873,89	-	131,08	<u>1,20</u>
11	(Демонтаж) Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	ПР15-3024 к дем.=0,8	100 п.м.	0,078	3905,67	3905,67	-	304,64	<u>2,25</u>
12	Розбирання плінтусів	КР7-3-1	100м	0,088	768,27	768,27	-	67,61	<u>0,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	(Демонтаж) Прокладання кабель-каналів	КБ21-12-2 к дем.=0,4	100м	0,182	1667,68	1667,68	-	303,52	<u>2,39</u>
14	Демонтаж растрових світильників	КР17-4-5	100шт	0,15	2764,98	2764,98	-	414,75	<u>3,52</u>
15	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	КР6-3-2	100 м2	0,044	15930,38	15930,38	-	700,94	<u>6,34</u>
16	Демонтаж розеток	КР17-4-1	100шт	0,18	862,08	862,08	-	155,17	<u>1,38</u>
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	КР13-10-1	100м2	0,2491	2489,14	2489,14	-	620,04	<u>5,77</u>
18	Навантаження сміття вручну	КР20-40-1	1 т	1,75929	210,11	210,11	-	369,64	<u>3,44</u>
19	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	1,75929	323,09	-	323,09 60,54	568,41	- <u>0,72</u>
	Разом по розділу							46590,28	349,43
	будівельні роботи, грн.							46590,28	<u>348,52</u>
	Розділ 2. Монтажні роботи								<u>0,91</u>
20	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	КР20-5-3	100м2	2,15	22023,63	16773,65	-	47350,80	<u>301,91</u>
21	Установлення доводчиків	КМ11-138-1	комплект	1	126,05	101,69	-	126,05	<u>0,80</u>
22	Дверний доводчик Geze TS 1500 білий	С111-951-4	шт	1	3184,80	-	-	3184,80	-
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із ПВХ із застосуванням анкерів і монтажною піни	КБ10-28-5 H2=1,15; H5=1,15.	1 блок	2	905,01	904,92	-	1810,02	<u>14,41</u>
24	Дюбель розпірний рамний з шурупом 8x100 6x105 KPR-PIKE-SK	С111-101-19	шт	16	11,31	-	-	180,96	-
25	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	С1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
26	Дверні блоки внутрішні ДВЩ Г 21-7 Л П ПВХ з ущільненням в притулах, з замком	С123-199-1-95	шт	2	13741,55	-	-	27483,10	-
27	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	КР6-27-2	100 шт	0,02	3312,32	3312,32	-	66,25	<u>0,56</u>
28	Установлення замків дверних урізних	КР6-27-3	100 шт	0,02	26796,82	26796,82	-	535,94	<u>3,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Ремонт віконних рам	KP6-6-1	100 шт	0,04	80061,84	78794,00	-	3202,47	<u>26,39</u>
30	(Демонтаж) Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	KP6-27-2 к дем.=0,7	100 шт	0,04	2318,62	2318,62	-	92,74	<u>0,79</u>
31	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	KP6-27-2	100 шт	0,04	3312,32	3312,32	-	132,49	<u>1,12</u>
32	Ручка металопластикового вікна антивандальна Hoppe Штутгарт Secustik Білий	C111-953-4	шт	4	406,84	-	-	1627,36	-
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	KB10-25-3	100м	0,072	5264,95	5264,95	-	379,08	<u>3,13</u>
34	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38	балон	1	364,48	-	-	364,48	-
35	Дошки підвіконні пластикові ALIANT (Элиант) (Danke (Данке)) Білий матовий Standard 600 мм в комплекті з заглушками	C123-395 варіант 1	м	7,2	2714,68	-	-	19545,70	-
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	KB10-20-2	100м2	0,0435	24622,65	24622,65	-	1071,09	<u>7,80</u>
37	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38	балон	2	364,48	-	-	728,96	-
38	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92-105 г/см3 300 мл	C1555-3076-1	шт	2	352,20	-	-	704,40	-
39	Дюбель-шуруп 100x10 мм для швидкого монтажу, прихований	C111-155-2	шт	22	14,46	-	-	318,12	-
40	Вікно металопластикове, глухе, одношарове Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м	C121-301-B2	м2	2,175	4547,87	-	-	9891,62	-
41	Вікно металопластикове, з відкриванням, одношарове Steko, розмір 2,0 м x 1,09 м	C121-301-B3	м2	2,175	6405,34	-	-	13931,61	-
	Укоси	варіант 1							
42	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	KB15-63-2	100м2	0,0201	40282,06	35626,43	<u>431,79</u> 412,20	809,67	<u>5,92</u> 0,07
43	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	2,11	211,84	-	-	446,98	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	KP11-40-1	100м	0,052	2572,70	1629,54	-	133,78	<u>0,67</u>
45	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,06	98,90	-	-	5,93	-
46	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111- 1896-6	кг	2,06	22,12	-	-	45,57	-
47	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111- 1896-7 варіант 1	м	5,72	1,89	-	-	10,81	-
48	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	КБ15-56-3 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	0,0201	7640,58	7263,32	-	153,58	<u>1,10</u>
49	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,3	98,90	-	-	29,67	-
50	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20-60 мікрон (готова)	C111- 2015-7-О варіант 1	кг	2,01	14,43	-	-	29,00	-
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0201	6748,66	6607,11	-	135,65	<u>1,06</u>
52	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	0,3	98,90	-	-	29,67	-
53	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111- 2016-11 варіант 1	л	0,62	317,38	-	-	196,78	-
	Підлоги								
54	Забивання вибоїн у цементних підлогах площею до 1,0 м2	KP7-10-3	100місць	0,072	27783,83	27783,83	-	2000,44	<u>16,96</u>
55	Швидкотвердіюча високоміцна ремонтна суміш Forbo Euoplan Quick 940	C111- 2009-1-1	кг	50	110,25	-	-	5512,50	-
56	Грунтування підлоги бетон-контактом	KP12-66-1	100м2	1,8899	1042,83	1042,83	-	1970,84	<u>18,35</u>
57	Грунтовка адгезійна Siltek E-106 Beton Contact	C111- 1624-11 варіант 1	л	56,697	106,24	-	-	6023,49	-
58	Шліфування та підготовка основи	КБ11-15-7 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,886	15753,36	15681,75	-	29710,84	<u>235,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	КБ11-11-13 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,8899	10369,39	10369,39	-	19597,11	<u>166,13</u>
60	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 12 мм)	КБ11-11-14 H2=1,15; H5=1,15. K=7	100м2	1,8899	6050,71	6050,71	-	11435,24	<u>96,94</u>
61	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	C111-2005-11	кг	4000	34,48	-	-	137900,00	-
62	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	КБ11-39-3	100м2	1,8899	10810,12	10810,12	-	20430,05	<u>158,86</u>
63	Висококонцентрована швидкосохнуча дисперсійна ґрунтовка глибокого проникнення Forbo 050/10 концентрат	C111-2005-13	шт	10	6034,41	-	-	60344,10	-
64	Шнур для зварювання ПВХ, діаметр 4 мм	C111-1714-10 варіант 1	м	150	56,63	-	-	8494,50	-
65	Клей універсальний Forbo 522/13 кг	C1550-40-14 варіант 1	шт	52	5758,47	-	-	299440,44	-
66	Ком. лінолеум Sphera Element 50006 клас 34	C111-563-4 варіант 1	м2	208	838,40	-	-	174387,20	-
67	Ком. лінолеум Sphera Element 50011 клас 34	C111-563-5 варіант 1	м2	10	1063,60	-	-	10636,00	-
68	Улаштування плінтусу "гільйотиною"	КР7-31-5	100м	0,75	2395,75	2395,75	-	1796,81	<u>13,29</u>
69	Спеціалізований високотемпературний термопластичний клей (гарячий розплав) HKS 18/300 от бренда Doellken	C111-1613-5	шт	15	189,04	-	-	2835,60	-
70	Плінтус Dollken Cubu Flex Life 60 мм (Цвет 0110 Чёрный) на основі з вологостійкого HDF у полімерній оболонці Стеля	C111-1722-14 варіант 1	м	75,75	164,01	-	-	12423,76	-
71	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	КР11-52-1	100м2	2,124	5804,87	5652,17	-	12329,54	<u>101,77</u>
72	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	КБ7-57-15 Ктз=1,15	100м шва	1,824	8112,95	7941,50	-	14798,02	<u>108,76</u>
73	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	КР11-4-9	100м2	0,508	58560,60	49059,87	-	29748,78	<u>193,80</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	KP12-66-1	100м2	0,779	1042,83	1042,83	-	812,36	7,56
75	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна тип 1	C111- 1624-5-5 варіант 1	л	6,6215	358,55	-	-	2374,14	-
76	Улаштування металевого каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,3087	30651,37	30651,37	-	40113,45	296,76
77	Підвіси профіля 250 мм (1 мм) в комплекті	C111-136- 12 варіант 1	шт	92	24,71	-	-	2273,32	-
78	Тяга підвісу для підвісних стель, 1250 мм	C111-136- 14 варіант 1	шт	92	28,61	-	-	2632,12	-
79	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" для CD-профілю товщина 0,65 мм	C111-136- 13 варіант 1	шт	222	25,74	-	-	5714,28	-
80	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий виробництва ВК Індастрі	C111-136- 15	шт	39	11,15	-	-	434,85	-
81	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	C111-136- 17	м	117,783	11,59	-	-	1365,10	-
82	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545- 287-11 варіант 1	м	334	71,34	-	-	23827,56	-
83	Профіль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126- 1304-1 варіант 1	м	118	38,88	-	-	4587,84	-
84	Анкер-клин стельовий TDN 6x60	C16-1010- 1K	шт	220	3,74	-	-	822,80	-
85	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	2042	0,61	-	-	1245,62	-
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	KB15-66-1 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	1,3087	27820,32	26971,48	-	36408,45	246,29
87	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111- 1624-5 варіант 1	л	1,3	98,90	-	-	128,57	-
88	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111- 1896-6	кг	46,72	22,12	-	-	1033,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	137,41	211,84	-	-	29108,93	-
90	Бандажный рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	129,56	1,89	-	-	244,87	-
91	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-В1	шт	2748	0,50	-	-	1374,00	-
92	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1.5 мм при нанесенні за 3 рази	КБ15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	12144,57	11578,67	-	15893,60	113,78
93	Грунтівка глубокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	18,88	98,90	-	-	1867,23	-
94	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	196,305	14,43	-	-	2832,68	-
95	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	КБ15-56-6 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	1,3087	2614,64	2426,01	-	3421,78	23,84
96	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	65,435	14,43	-	-	944,23	-
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-6	100м2	1,3087	7593,41	7437,71	-	9937,50	77,49
98	Грунтівка глубокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	19,63	98,90	-	-	1941,41	-
99	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 2	C111-2016-11 варіант 1	л	40,3	317,38	-	-	12790,41	-
100	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-2 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	1,7387	17785,63	17408,37	-	30923,87	240,95
101	Грунтівка глубокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	25,09	98,90	-	-	2481,40	-
102	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	312,966	20,50	-	-	6415,80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,7387	3947,77	3947,77	-	6863,99	51,54
104	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	312,966	20,50	-	-	6415,80	-
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-6	100м2	1,7387	7593,33	7437,71	-	13202,52	102,94
106	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	26,08	98,90	-	-	2579,31	-
107	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 3;тип 4.	C111-2016-11 варіант 1	л	53,56	317,38	-	-	16998,87	-
108	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	1,0669	42351,24	42351,24	-	45184,54	339,27
109	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,H-55, RAL - під дерево	C1545-172-2 варіант 1	м	523,87	136,15	-	-	71324,90	-
110	KRAFT Рейка кубоподібна S-88,H-80, RAL 7039	C1545-172-4 варіант 1	м	156,8	314,28	-	-	49279,10	-
111	З'єднувач для рейки 88x55	C1545-172-5 варіант 1	шт	58	72,88	-	-	4227,04	-
112	З'єднувач для рейки 88x80	C1545-172-6 варіант 1	шт	32	106,46	-	-	3406,72	-
113	Несучий сталевий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м, товщ. сталі 0,7 мм Укоси стелі в осях Б-В/1-3	C1545-172-7 варіант 1	м	158	202,86	-	-	32051,88	-
114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	КБ15-63-4 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,3095	72528,38	72528,38	-	22447,53	166,07
115	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	C126-1304-11 варіант 1	шт	62	16,23	-	-	1006,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545-287-11 варіант 1	м	142	71,34	-	-	10130,28	-
117	Профиль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126-1304-1 варіант 1	м	103	38,88	-	-	4004,64	-
118	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	371	2,51	-	-	931,21	-
119	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	32,5	211,84	-	-	6884,80	-
120	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	1418	0,50	-	-	709,00	-
121	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	516	0,61	-	-	314,76	-
122	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	KP11-40-1	100м	0,3	2572,70	1629,54	-	771,81	3,89
123	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,33	98,90	-	-	32,64	-
124	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	11,91	22,12	-	-	263,45	-
125	Бандажный рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	33	1,89	-	-	62,37	-
126	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15.	100 м2	0,3095	7640,58	7263,32	-	2364,76	16,88
127	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	4,46	98,90	-	-	441,09	-
128	Шпаклевка акриловая финишная для внутрішніх робіт зернистість до 20–60 мікрон (готова)	C111-2015-7-О варіант 1	кг	30,95	14,43	-	-	446,61	-
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,3095	6748,66	6607,11	-	2088,71	16,28
130	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	4,64	98,90	-	-	458,90	-
131	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11 варіант 1	л	9,53	317,38	-	-	3024,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стіни								
	Короб								
132	Улаштування коробу периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	КБ15-63-6 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1287	54897,36	54583,75	-	7065,29	51,97
133	Профіль стічний CW-100, ДСТУ Б EN 14195:2015	C1744-2	м	68	98,64	-	-	6707,52	-
134	Профіль направляючий UW – 100, ДСТУ Б EN 14195:2015	C1743-2	м	7	90,59	-	-	634,13	-
135	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	130	2,51	-	-	326,30	-
136	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	13,51	211,84	-	-	2861,96	-
137	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	374	0,50	-	-	187,00	-
138	Саморіз 3.5x9,5 мм DIN 7504	C11-19-B1	шт	545	0,61	-	-	332,45	-
139	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	1,46	22,12	-	-	32,30	-
140	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	4,05	1,89	-	-	7,65	-
	Стіни								
	Укоси колон								
141	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0568	13694,44	13317,18	-	777,84	6,02
142	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,82	98,90	-	-	81,10	-
143	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	10,224	20,50	-	-	209,59	-
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,0568	6748,66	6607,11	-	383,32	2,99
145	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	0,85	98,90	-	-	84,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 Укоси стін	C111-2016-11 варіант 1	л	1,75	317,38	-	-	555,42	-
147	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,2488	13694,44	13317,18	-	3407,18	26,38
148	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,59	98,90	-	-	355,05	-
149	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	44,784	20,50	-	-	918,07	-
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,2488	6748,66	6607,11	-	1679,07	13,09
151	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,73	98,90	-	-	368,90	-
152	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024 тип 1 (RAL 9003)	C111-2016-11 варіант 1	л	7,66	317,38	-	-	2431,13	-
153	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	1,4385	13694,44	13317,18	-	19699,45	152,50
154	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	20,74	98,90	-	-	2051,19	-
155	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	258,93	20,50	-	-	5308,07	-
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	1,4385	6748,66	6607,11	-	9707,95	75,66
157	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	21,58	98,90	-	-	2134,26	-
158	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 9003 тип 2 (RAL 1021)	C111-2016-11 варіант 1	л	44,31	317,38	-	-	14063,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,1277	13694,44	13317,18	-	1748,78	13,54
160	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5	л	1,84	98,90	-	-	181,98	-
161	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	варіант 1 С1555-101	кг	22,986	20,50	-	-	471,21	-
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,1277	6748,66	6607,11	-	861,80	6,72
163	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5	л	1,92	98,90	-	-	189,89	-
164	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 1021 тип 3 (RAL 5010)	варіант 1 С111- 2016-11 варіант 1	л	3,93	317,38	-	-	1247,30	-
165	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2665	13694,44	13317,18	-	3649,57	28,25
166	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5	л	3,84	98,90	-	-	379,78	-
167	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	варіант 1 С1555-101	кг	47,97	20,50	-	-	983,39	-
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,2665	6748,66	6607,11	-	1798,52	14,02
169	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	С111- 1624-5	л	4	98,90	-	-	395,60	-
170	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 5010 тип 4	варіант 1 С111- 2016-11 варіант 1	л	8,21	317,38	-	-	2605,69	-
171	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	КБ15-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,2406	68924,04	49916,42	-	16583,12	93,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Плитка бетонна пряма Саватекс Декор - "Цегла стара бежева" 185x45 мм, товщина 10 мм тип 5	C111-1722-49 варіант 1	м2	24,3	784,36	-	-	19059,95	-
173	Улаштування стін декоративних з алюмінієвих рейок	КБ34-63-1	100м2	0,0824	42351,24	42351,24	-	3489,74	<u>26,20</u>
174	KRAFT Рейка кубоподібна S-88, H-35, RAL - під дерево	C1545-172-3 варіант 1	м	43,34	122,68	-	-	5316,95	-
175	Несучий профіль стельової рейкової системи, довжина 4м тип 6	C1545-172-7 варіант 1	м	6	202,86	-	-	1217,16	-
176	Грунтування стін	KP12-66-1	100м2	0,1634	1042,83	1042,83	-	170,40	<u>1,59</u>
177	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	3,27	98,90	-	-	323,40	-
178	Оздоблення плитами МДФ з приклеюванням до стін на клей	ПР15-4022	100 м2	0,1643	7189,56	7189,56	-	1181,24	<u>8,87</u>
179	Панель МДФ стеновая 2800x225x6 мм, Дуб натуральний	C1428-11846-4 варіант 1	м2	17,2515	1064,28	-	-	18360,43	-
180	Монтажний клей акриловий для МДФ для внутрішніх робіт Pattex Fix Power	C111-327-11	кг	13,144	185,62	-	-	2439,79	-
181	Герметик силіконовий нейтральний, густина 0,92-105 г/см3 300 мл тип 7 (RAL 7021)	C1555-3076-1	шт	1	352,20	-	-	352,20	-
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	КБ15-182-1 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1696	13694,44	13317,18	-	2322,58	<u>17,98</u>
183	Грунтівка Ceresit CT-17	C111-1624-5	л	2,45	98,90	-	-	242,31	-
184	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	C1555-101	кг	30,528	20,50	-	-	625,82	-
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,1696	6748,66	6607,11	-	1144,57	<u>8,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	2,54	98,90	-	-	251,21	-
187	Фарба грифельна TIKKURILA Liitu чорний тип 8	C111-2016-17 варіант 1	л	3,8	2038,39	-	-	7745,88	-
188	Облицювання поверхонь стін декоративною цеглою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	КБ15-25-3 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,0621	68463,75	49916,42	-	4251,60	24,10
189	Плитка Golden Tile Vintage green (VG4061) 100x300x7мм тип 9	C111-1722-50 варіант 1	м2	6,7068	1286,62	-	-	8629,10	-
190	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2,5 мм	КБ15-74-2 H2=1,15; H5=1,15.	100м2	0,1232	120512,74	37595,50	-	14847,17	30,20
191	Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 3 категорії складності	KP12-60-11	100м2	0,1232	46900,78	46900,78	-	5778,18	36,47
192	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	1,85	98,90	-	-	182,97	-
193	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 (декоративна суміш) Монтаж ГКЛ за підвісною стелею	C111-2016-11 варіант 1	л	3,79	317,38	-	-	1202,87	-
194	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	КБ10-9-1	100м2	0,259	29653,75	29567,71	-	7680,32	59,55
195	Утеплювач мінераловатний IZOVAT 100 50мм	C114-4-П-31П варіант 1	м2	26,677	106,05	-	-	2829,10	-
196	Підвіс прямий для профіля 250 мм (1 мм) ДСТУ 9244:2023	C126-1304-11 варіант 1	шт	52	16,23	-	-	843,96	-
197	Профіль CD 60 товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C1545-287-11 варіант 1	м	47	71,34	-	-	3352,98	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Профиль UD товщина 0,6мм ДСТУ Б EN 14195:2015	C126-1304-1 варіант 1	м	23	38,88	-	-	894,24	-
199	Дюбель с шурупом 6x40мм	C16-1010	шт	80	2,51	-	-	200,80	-
200	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	C111-741-5	м2	27,2	211,84	-	-	5762,05	-
201	Саморізи 3,5x25 мм DIN 7504	C11-89-1П-B1	шт	440	0,50	-	-	220,00	-
202	Шпаклевка для швов Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	C111-1896-6	кг	8,13	22,12	-	-	179,84	-
203	Бандажний рулон, стрічка клейка для закладення швів і тріщин 45м ширина 50 мм	C111-1896-7 варіант 1	м	22,27	1,89	-	-	42,09	-
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,5071	6748,66	6607,11	-	3422,25	26,67
205	Грунтівка глибокопроникна Ceresit CT-17	C111-1624-5 варіант 1	л	7,61	98,90	-	-	752,63	-
206	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 RAL 7024	C111-2016-11 варіант 1	л	15,62	317,38	-	-	4957,48	-
207	Монтаж декоративних підвісних елементів (Дес-1- 8 шт; Дес-2- 2 шт)	KP17-10-1	100шт	0,1	11298,42	11298,42	-	1129,84	8,23
208	Декоративний підвісний елемент Дес-1 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, висотою 9 см	C111-741-4	шт	8	3058,07	-	-	24464,56	-
209	Декоративний підвісний елемент Дес-2 з гіпсокартону індивідуальної конструкції діам. 50 см, вис. 9 см	C111-741-4-1	шт	2	3062,06	-	-	6124,12	-
210	Установлення люків 600x600	КБ20-28-7 Н2=1,15; Н5=1,15.	1 шт	2	417,08	417,08	-	834,16	5,91
211	Ревізійний люк пластиковий 600x600 мм	C111-953-21 варіант 1	шт	2	1289,28	-	-	2578,56	-
Разом по розділу будівельні роботи, грн.								1827675,11 1827675,11	3922,43 3922,36 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ 3. Електротехнічні рішення								
212	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	KP17-14-1	шт	2	396,35	386,40	-	792,70	<u>5,94</u>
213	Щит розподільний 18 модулів EZ9EUC118	C1512-150-A-43	шт	2	1412,32	-	-	2824,64	-
214	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	KM8-575-1	шт	3	219,60	219,60	-	658,80	<u>4,80</u>
215	Автоматичний вимикач 6кА 16 А 1Р С Schneider Electric	C1547-16-11	шт	6	256,23	-	-	1537,38	-
216	Автоматичний вимикач 6кА 25 А 1Р С Schneider Electric	C1547-16-14	шт	6	284,15	-	-	1704,90	-
217	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	KP17-7-12	100м	5,2	3338,28	3338,28	-	17359,06	<u>143,42</u>
218	Гнучка гофротруба d=20 (1420_F50)	C199999-BT-1	м	272,7	6,94	-	-	1892,54	-
219	Гнучка гофротруба d=16 (1416E_F50)	C199999-8Ц	шт	252,5	5,55	-	-	1401,38	-
220	Хомут 2,5х120мм нейлон	C199999-4-С	шт	200	1,03	-	-	206,00	-
221	Хомут із кільцем 5х200	C199999-3-С	шт	130	2,43	-	-	315,90	-
222	Коробка розподільча 100х100х70 , полімерна, IP65	C199999-С-1-2Р	шт.	10	51,23	-	-	512,30	-
223	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	KP17-8-2	100м	2,5	1220,74	1151,50	-	3051,85	<u>24,10</u>
224	Кабель ВВГнг 2х1,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-6-14	м	51	47,18	-	-	2406,18	-
225	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-5-17	м	204	71,88	-	-	14663,52	-
226	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	KP17-8-3	100м	2,7	1919,21	1824,00	-	5181,87	<u>41,23</u>
227	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 ДСТУ ІЕС 60502-1:2009	C157-304-5-16	м	275,4	112,48	-	-	30976,99	-
	ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ								
228	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	KP17-12-2	100шт	0,01	4159,27	4159,27	-	41,59	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	Вимикач 1-клавiшний, вбудов. вст. 10 А, IP20, ДСТУ EN 60669-1:2019	C1547-6-104	шт	1	154,42	-	-	154,42	-
230	Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних	KP17-12-3	100шт	0,06	4424,68	4424,68	-	265,48	2,25
231	Вимикач 2-клавiшний, вбудов. вст. 10 А, IP20, ДСТУ EN 60669-1:2019	C1547-6-103	шт	6	427,82	-	-	2566,92	-
232	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi	KP17-12-11	100шт	0,22	4176,96	4176,96	-	918,93	7,79
233	Розетка з заземленням вбудованого монтажу, 220 В, 16 А, IP20 без рам., ДСТУ IEC 60884-1:2007	C113-21010	шт	22	293,20	-	-	6450,40	-
234	Установлення iнтернет розеток утопленого типу при схованiй проводцi	KP17-12-11	100шт	0,09	4176,96	4176,96	-	375,93	3,19
235	Розетка RJ45 вбудованого монтажу, IP20, ДСТУ IEC 60884-1:2007	C113-21014	шт	9	944,78	-	-	8503,02	-
236	Стикувальна установча коробка (пiдрозетник) для гiпсокартону дiаметром 68 мм СВIТЛОТЕХНIЧНI ВИРОБИ	C1512-5-9	шт	38	22,59	-	-	858,42	-
237	Монтаж свiтильникiв з 5 лампами	KP17-10-2	100шт	0,02	80926,35	21755,50	-	1618,53	3,17
238	Пiдвiсний свiтильник AIM SUSPENSION LIGHT (серiї Flos)	C199999-K-61 варiант 1	шт.	2	5285,00	-	-	10570,00	-
239	Монтаж свiтильникiв з 10 лампами	KP17-10-3	100шт	0,03	160569,87	42870,04	-	4817,10	9,37
240	Свiтильник NB LIGHT 52774	C199999-K-62 варiант 1	шт.	3	12707,93	-	-	38123,79	-
241	Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються на пiдвiсах, кiлькiсть ламп 1 шт	KP17-11-6	100шт	0,45	22696,98	22567,15	-	10213,64	78,06
242	LED свiтильник Turman 72Вт, 2400 мм.	C199999-K-63 варiант 2	шт.	9	8036,93	-	-	72332,37	-
243	LED свiтильник Turman 54Вт, 1800 мм.	C199999-K-64 варiант 2	шт.	9	6374,83	-	-	57373,47	-
244	LED свiтильник Turman 44Вт, 1500 мм.	C199999-K-65 варiант 2	шт.	4	5087,58	-	-	20350,32	-
245	Круглий пiдвiсний свiтлодiодний свiтильник для офiсу 40Вт, дiаметр 50см.	C199999-K-71	шт.	1	14329,68	-	-	14329,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	Підвіс стальний LightMaster 2 шт./уп., довжина троса 150 см	C1545-260-2	уп.	23	233,27	-	-	5365,21	-
247	Світильники IDEAL LUX 10375 (Ф150см) B205/9см	C199999-K-66 варіант 2	шт.	3	39587,46	-	-	118762,38	-
248	Світильник IDEAL LUX 43677 (Ф90см) B205/9см	C199999-K-67 варіант 2	шт.	9	15288,69	-	-	137598,21	-
249	Світильник IDEAL LUX 43670 (Ф70,5см) B205/9см	C199999-K-68 варіант 2	шт.	5	14439,87	-	-	72199,35	-
250	Світильник IDEAL LUX 43661 (Ф50см) B205/9см	C199999-K-69 варіант 2	шт.	5	10594,43	-	-	52972,15	-
251	Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	KP17-11-9	100шт	0,05	22979,22	22849,39	-	1148,96	9,32
252	LED панель 600x600 мм 36Вт 4000K 5000K 6500K серія ECO, е121001	C199999-K-70 варіант 1	шт.	5	765,41	-	-	3827,05	-
	Разом по розділу							727223,33	332,99
	будівельні роботи, грн.							727223,33	332,99
	Розділ 4. Вентиляція								-
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	KP15-121-1	100м2	0,0367	48495,21	43729,82	-	1779,77	13,26
254	Повітропровід оцинкований Ф150 L-1250	C130-158-1-88 варіант 1	шт	5	374,13	-	-	1870,65	-
255	Відвід круглий закруглений оцинкований 90.00° Ф150-Ф150	C199999-ГЦ варіант 1	шт	3	210,28	-	-	630,84	-
256	Відвід круглий закруглений оцинкований 45.00° Ф150-Ф150	C199999-ГШ варіант 1	шт	1	185,57	-	-	185,57	-
257	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	KP15-121-11	100м2	0,1104	30425,74	26067,66	-	3359,00	23,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	Повітропровід оцинкований 700x200 L-1250, ДСТУ EN1506:2022	C130-158-1-90 варіант 1	шт	4	2163,97	-	-	8655,88	-
259	Відвід оцинкований 90.00° 700x200	C130-158-1-94 варіант 1	шт	1	1978,77	-	-	1978,77	-
260	Перехід центральний 700x200/400x150	C130-158-1-95	шт	1	941,34	-	-	941,34	-
261	Флянець оцинкований 700x200	C130-158-1-96 варіант 1	шт	4	247,49	-	-	989,96	-
262	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	KP15-121-10	100м2	0,5711	39315,60	34643,10	-	22453,14	163,46
263	Повітропровід оцинкований 500x300 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158-1-89 варіант 1	шт	4	1918,79	-	-	7675,16	-
264	Повітропровід оцинкований 400x150 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158-1-91 варіант 1	шт	17	1126,96	-	-	19158,32	-
265	Повітропровід оцинкований 400x150 L-750 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158-1-92 варіант 1	шт	1	689,72	-	-	689,72	-
266	Повітропровід оцинкований 500x200 L-1250 ДСТУ EN 1506:2022	C130-158-1-93 варіант 1	шт	8	1701,99	-	-	13615,92	-
267	Відвід оцинкований 90.00° 300x500	C130-158-1-100 варіант 1	шт	2	1102,64	-	-	2205,28	-
268	Відвід оцинкований 45.00° 300x500	C130-158-1-101 варіант 1	шт	3	638,56	-	-	1915,68	-
269	Відвід оцинкований 45.00° 200x500	C130-158-1-102 варіант 1	шт	1	480,72	-	-	480,72	-
270	Відвід оцинкований 45.00° 150x400	C130-158-1-103 варіант 1	шт	1	347,04	-	-	347,04	-
271	Відвід оцинкований 90.00° 150x400	C130-158-1-104 варіант 1	шт	4	529,26	-	-	2117,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	Перехід центральний оцинкований 500x300/700x200	C130-158-1-105 варіант 1	шт	1	1060,60	-	-	1060,60	-
273	Перехід центральний оцинкований 500x300/500x200	C130-158-1-106 варіант 1	шт	1	950,58	-	-	950,58	-
274	Перехід центральний оцинкований 150x400 >Ф 150	C130-158-1-107 варіант 1	шт	2	519,14	-	-	1038,28	-
275	Трійник оцинкований 500x300/400x150/500x300	C130-158-1-108 варіант 1	шт	1	1555,39	-	-	1555,39	-
276	Врізка (під решітку) 300x150 > в 500x200 оцинкований	C130-158-1-109 варіант 1	шт	8	148,20	-	-	1185,60	-
277	Врізка (під решітку) 300x150 > в 400x150 оцинкований	C130-158-1-110 варіант 1	шт	8	148,25	-	-	1186,00	-
278	Заглушка 500x200 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-111 варіант 1	шт	1	258,10	-	-	258,10	-
279	Флянець 400x150 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-97 варіант 1	шт	7	123,70	-	-	865,90	-
280	Флянець 500x300 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-98 варіант 1	шт	4	210,23	-	-	840,92	-
281	Флянець 500x300 (оцинкована сталь ДСТУ EN 10346:2014)	C130-158-1-99 варіант 1	шт	4	185,51	-	-	742,04	-
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	КБ20-15-7 Н2=1,15; Н5=1,15.	1 шт	2	572,65	465,56	-	1145,30	7,51
283	Клапан 500x300 с електроприводом	C1630-1773-5	шт	2	13862,15	-	-	27724,30	-
284	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	KP15-122-1	ґрати	16	311,07	311,07	-	4977,12	40,13
285	Решітки сталеві розмір 150x300 мм	C188888-66 варіант 1	шт	16	817,50	-	-	13080,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	KP12-55-4	100м2	0,0072	31002,88	18478,20	-	223,22	1,06
287	Установлення повітророзподільників	KB20-10-1 H2=1,15; H5=1,15.	1 шт	2	371,64	371,64	-	743,28	5,71
288	Анемостат Вентс А 150 ВР	C199999-8E-P	шт	2	279,01	-	-	558,02	-
289	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (зовнішня)	KP19-22-1	100м2	0,72	12008,60	11260,58	-	8646,19	64,54
290	Теплоізоляція AD K-Flex 06x1500-30 ST DUCT KRAFT	C111-1715-9 варіант 1	м2	73,584	671,80	-	-	49433,73	-
	Разом по розділу							207264,37	319,45
	будівельні роботи, грн.							207264,37	319,45
	<u>Розділ 5. Теплопостачання</u>								-
291	Спускання води із системи	KP15-46-3	100м	0,298	48,68	48,68	-	14,51	0,13
292	Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах опалення	KP15-2-3	100шт	0,18	3991,77	3991,77	-	718,52	6,09
293	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	KP15-83-4	100м	0,149	9211,55	8852,73	-	1372,52	10,02
294	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52	м	14,9	134,01	-	-	1996,75	-
295	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	KB16-27-4	1 шт	4	1507,74	1384,55	6,77 1,25	6030,96	40,35 0,04
296	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	KP15-90-2	100кВт	0,04338	20109,34	16589,26	-	872,34	5,80
297	Радіатор сталевий AQUAVITA 22 500x1200 з кріпленням Теплова потужність (50 °C) 2169 Вт	C130-557-11A варіант 1	шт	2	3889,28	-	-	7778,56	-
298	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	KP15-95-1	насос	1	3827,62	3783,93	-	3827,62	29,42
299	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25-40, монтажна довжина 180 мм	C1630-1162-1	шт	1	3512,23	-	-	3512,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Установлення кутових кранів на трубопроводах опалення	KP15-22-1	100 шт	0,22	7978,71	7910,89	-	1755,32	13,07
301	Кран радіаторний діам. 1/2"" кутовий 10 bar Caleffi S.p.a"	C113-100-1A	шт	22	723,83	-	-	15924,26	-
302	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	KP15-30-1	100м	0,298	2210,02	2160,38	-	658,59	4,00
303	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	KP15-122-2	грати	11	403,35	403,35	-	4436,85	35,77
304	Екран та решітка з кріпленням для біметалевої батареї desorpaneli Классик 680x1280 мм білий	C1428-11843-1 варіант 1	шт	11	2667,84	-	-	29346,24	-
305	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м (вага демонтуємих і монтуємих матеріалів і конструкцій)	ПУ14-6003	т	1	394,87	394,87	-	394,87	3,00
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.							78640,14	147,69
								78640,14	147,65
									0,04
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.							2887393,23	5071,99
								2887393,23	5070,97
									1,02

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	2887,39322	2887,39322	-
	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	651,47426	651,47426	-
	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	2235,27525	2235,27525	-
	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,64371	0,64371	-
2	Розр. №4	Загальновиробничі витрати	288,74475	288,74475	-
3	Розр. №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-

1	2	3	4	5	6
4	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розр. №9	Разом	3176,13797	3176,13797	-
8	Розр. №10	Прибуток	433,10898	433,10898	-
9	Розр. №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	86,62180	-	86,62180
10	Розр. №12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	3695,86875	3609,24695	86,62180
		Всього по розділу I	3695,86875	3609,24695	86,62180
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
11	Розр. №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
12		Разом по розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	3695,86875		

Максимальний термін надання означених послуг – 90 календарних днів.

Загальна вартість робіт складає: **3 695 868,75 (три мільйона шістсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 75 копійок) гривень без ПДВ.**

З повагою,
Директор



Рева А.А.