

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-09-29-001854-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	192 707,79 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «Системи протипожежної безпеки «СФЕРА», грн з ПДВ	ТОВ «Агенція безпеки «КАЙМАН», грн з ПДВ	ПП «Брандмауер», грн з ПДВ	Середня вартість закупівлі, грн з ПДВ
1	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро	1	235 206,94	239 270,35	219 270,77	231 249,35

Очікувана вартість закупівлі - 192 707,79 грн без ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту корпусу №1 (літ. А-6) приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони відповідають потребам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — з метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей приміщень, на підставі акту огляду конструкцій стін та внутрішнього оздоблення приміщень.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Увага! В склад цієї закупівлю входять послуги, які не ввійшли у склад виконаних послуг за цим об'єктом у раніше проведеній закупівлі.

Місце надання послуг:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА (додатково)			
1	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші ((додаткова товщина 24 мм)	м2	64,5	
2	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	3096	

НІШИ РАДІАТОРІВ			
3	Улаштування обшивки укосів (ніши) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	6
4	Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12,5 мм, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	6,3
5	Клей для гіпсокартону PERLFIX (гіпсовий монтажний) 25 кг	кг	30
6	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (3,0м)	м	11,07
7	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	6
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,864
9	Гіпсова шпаклівка FINISH Siltek S-20, расход 1,1 кг/м2	кг	6

10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (ніши) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6
11	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2
12	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 7047	кг	2,7
СТІНИ			
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	10,8
14	Плити звукоізоляційні мінераловатні ТехноБлок Стандарт 50х600х1200 мм	м2	11,12
15	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	33
16	Шурупи самонарізні 3,5*25	шт	184
17	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	м	9,4
18	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	м	19,44
19	Стрічка армуюча Kurt для швів	пм	9,29
20	Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм вологостійкий, тип Н1 ДСТУ EN 520:2018	м2	11,34
21	Шпаклевка гіпсова для швів Фугенфюллер, расход 0,25 кг/м2	кг	3,39
Опорядження			
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,6
23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,23
24	Гіпсова шпаклівка FINISH Siltek S-20, расход 1,1 кг/м2	кг	1,6

25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2
26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4
27	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 9003	кг	0,5
28	Декоративне фарбування по трафарету (смуга)	м2	10,4
29	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,41
30	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 5010	кг	6,55
31	Установлення лючків ревізійних	грати	2
32	Люк ревізійний 400х400 пластиковий	шт	2
ІНШІ РОБОТИ			
33	(Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування настінних стендів 600х1000 з кріпленням - 9 шт	м2	5,4
Електроосвітлення			
34	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки	м	200

	діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку			
35	Трубка гофрованої сірої типу ТГП-ЕТ 15/20	м	202	
36	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
37	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 6kA 1P 10A C	шт	2	
38	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 16A	шт	5	
39	Коробка підключення апаратури у підпідлоговому люці, кількість ліній до 20	шт	4	
40	Люк розетковий GES4, 6 постів 45x45, 200x200 мм, для покриття 3-10мм (+3xUT3) IK08 IP40/ПА Bettermann	шт.	4	
41	Монтажна коробка BOX4. 205x205мм, h=70-100мм/цинк, сталь Bettermann	шт.	4	
42	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	32	
43	Інформаційний модуль RJ45 cat.5e R&M Bettermann	шт	16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 22*6. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 22*6.
44	Розетка 2x45 з заземленням та шторками 250V. 16A, 33*, біла Bettermann	шт	16	
45	Інформаційна панель кутова 45ж45, 2 RJ45 R&M cat5/6 пуста, біла Bettermann	шт	8	
46	Супорт UTP під установку 3-х mod45 L=165мм/ПА Bettermann	шт	8	
47	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	пар	64	
Опалення				
48	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	4	
49	Екран для радіатора decorpaneli Роял 600x1200 мм Білий, металевий (інд. виготовлення)	шт	4	

Якщо у **ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ** цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом **«або еквівалент»** (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) для матеріалів, обладнання та устаткування.

Увага! Кольорова гама оздоблювальних матеріалів узгоджується перед наданням послуг з відповідальною особою ДДУВС відділу капітального будівництва та/або іншою визначеною керівником особою.

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром (у складі послуг), який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати **ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ** із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

Замовник, в період оцінки найбільш економічно вигідної пропозиції яка визначена електронною системою та яка містить товар, який необхідний для виконання робіт та є, на думку учасника еквівалентним, погоджує зміну такого товару (матеріалів, тощо) на еквівалентний з головним проектантом робочого проекту за об'єктом. У разі не погодження головним проектантом робочого проекту за об'єктом зміни товару (матеріалів, тощо) або не визначення його еквівалентним, пропозиція учасника який подав еквівалентний товар, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації у відповідності до п. 44 Особливостей

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Підрядник має приступити до надання послуг не пізніше **5 (п'яти) календарних днів** з моменту отримання заявки (усної або письмової) від Замовника, але при умові отримання дозвільних документів та завершити їх виконання не пізніше **15.12.2026 року**.

(Надати у складі пропозиції гарантійний лист з погодженням виконання зазначених термінів)

3. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції

документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

4.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати:

договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат. Водночас у відомості ресурсів в розділах «Будівельні матеріали, вироби та комплекти» та «Устаткування» має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Документи повинні бути розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року №281 та іншими чинними законодавчими актами.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

4.2. Інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

Увага!

- Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.
- **Учасник зазначає ціни у кошторисній документації без ПДВ, але з урахуванням усіх витрат, передбачених для матеріальних ресурсів/робіт даного виду.**

4.3. Під час формування договірної ціни розмір кошторисної заробітної плати розраховується Учасником самостійно з урахуванням середньомісячної заробітної плати одного працівника, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об'єкті.

Визначений Учасником розмір кошторисної заробітної плати вказується в тендерній пропозиції та надає розрахунок в довільній формі за підписом керівника.

5. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару,

визначеного пунктом 6–1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2026 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №9** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності локалізованого товару у складі робіт за цією закупівлею Учасник не надасть інформацію та/або документи щодо такого товару, визначеного пунктом 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень - пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

У разі здійснення закупівлі товарів, якщо країною походження таких товарів, у тому числі якщо набуття у власність таких товарів передбачено за результатами виконання робіт або надання послуг, є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 року в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 року в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", положення цього пункту не застосовуються замовниками виключно щодо товарів, країнами походження яких є учасники вищезазначених міжнародних договорів, за наявності передбаченого законодавством документа, що підтверджує країну походження товару (сертифіката про країну походження товару або засвідченої декларації про походження товару, або декларації про походження товару, або сертифіката про регіональне найменування товару). **Учасник надає довідку в довільній формі з роз'ясненнями та копії відповідних підтвердних документів.**

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.


6. Огляд об'єкта Учасником перед подачею тендерної пропозиції є рекомендованим.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У *складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду* на виконання зазначеного переліку та обсягів робіт у технічному завданні в повному обсязі та за ціну визначену за результатами аукціону (або за ціною що зазначена у тендерній пропозиції (у разі якщо аукціону не було)), та відмовляється в подальшому від будь яких змін в частині збільшення вартості виконаних робіт (послуг).

Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

7. До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату робіт інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення виконання договору, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, послуг із нотаріального посвідчення, поштових послуг щодо пересилки документів, тощо. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.



КАЙМАН

агенція безпеки

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «КАЙМАН»

ЄДРПОУ 41880726

Місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище
міського типу Слобожанське, вул. Нова, будинок 58, приміщення 5. тел.:
+38095-139-72-18

e-mail: abcaiman@ukr.net

Вих № 36/09 від 14 вересня 2026 р

Керівнику Дніпровського
державного університету
внутрішніх справ

С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агенція безпеки «КАЙМАН» виконає ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ за адресою м. Дніпро, просп. Науки, 26 вартість становить **239 270,35 грн.** (двісті тридцять дев'ять тисяч двісті сімдесят грн 35 коп.), з ПДВ, а саме будівельні матеріали 83 212,49 грн., демонтажні та монтажні послуги 156 057,86 грн.

Додаток: Договірна ціна станом на 11.09.2026р.

З повагою,

Директор ТОВ «АБ «КАЙМАН»



Шинкарчук В.І.

7 Програми комплекс АБК - 5 (3.11.4)
 Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
 (назва організації)

43_ДЦ_ЛЦЦ

Підрядник ТОВ «Агенція безпеки «КАЙМАН»
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по
 просп. Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: динамічна

Складена в поточних цінах станом на 11 вересня 2026 р.

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів	у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на Оздоблювальні послуги</u> <u>Розділ 1. Оздоблювальні роботи</u>									
1	ПІДЛОГА (додатково) Розбирання цементних покриттів підлог (додаткова товщина)	KP7-2-8	100м2	0,645	40411,53	40278,64	132,89 71,21	26065,44	196,91 0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НИШИ РАДІАТОРІВ								
2	Улаштування обшивки укосів (ніши) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	КБ15-63-2	100м ²	0,06	46380,42	45827,67	552,75 530,22	2782,83	20,31 0,24
3	Листи гіпсокартону вологостійкі, товщина 12,5 мм	С111-741-3	м ²	6,3	159,25	-	-	1003,28	-
4	Клей для гіпсокартону PERLFIX (гіпсовий монтажний) 25 кг	варіант 2 С111-2000-2	кг	30	15,86	-	-	475,80	-
5	Кутики шпакатурні металеві оцинковані перфоровані (3,0м)	варіант 1 С111-1844-1	м	11,07	19,55	-	-	216,44	-
6	Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіпс"] товщиною шару 1 мм	варіант 1 КБ15-56-3 К=1,15	100 м ²	0,06	8257,01	8123,92	-	495,42	3,27
7	Грунтовка глибокопроникна Сегест СТ 17	С111-2014-6	л	0,864	52,82	-	-	45,64	-
8	Гіпсова шпаківка FINISH	С111-2015-4Н2	кг	6	20,83	-	-	124,98	-
9	Полімішене фарбування полінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (ніши) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м ²	0,06	7456,91	7390,26	-	447,41	3,16
10	Грунтовка глибокопроникна Сегест СТ 17	С111-2014-6	л	1,2	52,82	-	-	63,38	-
11	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattatex Feidal RAL 7047	С111-1626-1	кг	2,7	369,32	-	-	997,16	-
12	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами [фальшстіни] по металевому каркасу	КБ10-9-1 Ктз=1,15	100м ²	0,108	38035,09	38035,09	-	4107,79	28,56
13	Листи звукоізоляційні мінераловатні ТехноБлок Стандарт 50х600х1200 мм	С1555-115-1ВА варіант 2	м ²	11,12	189,48	-	-	2107,02	-
14	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	С1545-43-19ВА варіант 2	шт	33	0,49	-	-	16,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Шурупи самонарізні 3,5х25	C188888-22-1BA варіант 3	шт	184	0,82	-	-	150,88	-
16	Профіль Ваугіт ARMOSTEEL UD 27/3 м.0,5 мм	C111-1831-2BA варіант 1	м	9,4	32,01	-	-	300,89	-
17	Профіль Ваугіт ARMOSTEEL CD 60/3 м.0,5 мм	C111-1831-1BA варіант 1	м	19,44	49,75	-	-	967,14	-
18	Стрічка армуюча Кут для швів	C1550-36-1BA варіант 1	гм	9,29	35,65	-	-	331,19	-
19	Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм	C111-741-3 варіант 1	м2	11,34	152,72	-	-	1731,84	-
20	Шпаклівка Фюгенфюллер	C111-2015-7BA варіант 1	кг	3,39	18,14	-	-	61,49	-
21	Опорядження Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 K=1,15	100 м2	0,016	8257,01	8123,92	-	132,11	0,87
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 C111-2015-4H2	л	0,23	52,82	-	-	12,15	-
23	Гіпсова шпаклівка FINISH	C111-2015-4H2	кг	1,6	20,83	-	-	33,33	-
24	Поліпшене фарбування поліефіцетатними водоемульсійними сумішми стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100 м2	0,02	7456,91	7390,26	-	149,14	1,05
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6 C111-1626-1	л	0,4	52,82	-	-	21,13	-
26	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 9003	C111-1626-1 варіант 5	кг	0,5	369,32	-	-	184,66	-
27	Декоративне фарбування по трафарету (смуга)	KP12-60-12	100 м2	0,104	86327,39	86327,39	-	8978,05	52,33
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	C111-2014-6	л	12,41	52,82	-	-	655,50	-
29	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 5010	C111-1626-1 варіант 4	кг	6,55	369,32	-	-	2419,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Установлення лючок ревізійних	KP15-122-1	грам	2	347,93	347,93	-	695,86	5,02
31	Люк ревізійний 400x400 пластиковий	2415-2437- 1 варіант 2	шт	2	1069,91	-	-	2139,82	-
32	ІНШІ РОБОТИ (Демонтаж) (Демонтаж) Улаштування настінних стенодів 600x1000 з кріпленням - 9 шт	KP20-4-5 к дем.=0,8	м2	5,4	1687,42	1687,42	-	9112,07	61,17
33	Перевезення сміття до 15 км	C311-15-M	т	14,9	188,69	-	188,69	2811,48	-
34	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 т	14,9	235,01	235,01	36,91	3501,65	3,34
	Разом по розділу будівельні роботи, грн.						-	73338,19	405,64
	Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.							73338,19	401,79
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-02</u> <u>на Електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Електроосвітлення</u>							73338,19	405,64
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під запічку	KP17-7-12	100м	2	4480,87	4480,87	-	8961,74	66,19
36	Трубка гофрована, сіра типу ТГП-ЕТ 15/20	C113-953 варіант 1	м	202	16,04	-	-	3240,08	-
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	KP17-12-7	100шт	0,07	37119,22	37119,22	-	2598,35	18,28
38	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 6kA 1P 10A C	C1547- 16H2 варіант 3	шт	2	169,94	-	-	339,88	-
39	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 16A	C1547- 16H2 варіант 1	шт	5	199,13	-	-	995,65	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Коробка підключення апаратури у підлоговому люці, кількість ліній до 20	КМ10-398-9	шт	4	2002,02	2002,02	-	8008,08	53,76
41	Люк розетковий GES4, 6 постів 45х45, 200х200 мм, для покриття 3-10мм (+3хУТЗ)	С1-ПРЗВ-8	шт	4	2163,61	-	-	8654,44	-
42	ІК08 ІР40/ТА Веттеман Монтажна коробка ВОХ4, 205х205мм, h=70-100мм/цинк, сталь Веттеман	варіант 12 С1-ПРЗВ-8	шт	4	2671,53	-	-	10686,12	-
43	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	варіант 11 КМ8-591-8	100 шт	0,32	10674,40	10611,99	62,41 13,99	3415,81	22,12 0,03
44	Інформаційний модуль RJ45 cat 5e RJ45 Веттеман	С1512-15-П	шт	16	344,86	-	-	5517,76	-
45	Розетка 2х45 з заземленням та шторками 250V, 16A, 33°, біла Веттеман	варіант 12 С1512-15-П	шт	16	467,40	-	-	7478,40	-
46	Інформаційна панель кутова 45х45, 2 RJ45 RJ45 cat5/6 пуста, біла Веттеман	варіант 11 2405-180-К	шт	8	245,79	-	-	1966,32	-
47	Супорт УТР під установку 3-х модулі45 L=165мм/ТА Веттеман	варіант 8 2405-180-К	шт	8	317,23	-	-	2537,84	-
48	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вимірювання у кінцеві пристрої	варіант 9 КМ10-896-1	100 пар	0,64	3718,04	3718,04	-	2379,55	15,97
Разом по розділу									
будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні роботи, грн.									
<u>Локальний кошторис</u>									
<u>02-01-03</u>									
<u>на Опалення</u>									
<u>Розділ 1. Опалення</u>									
49	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням пласкою в світлині понад 0,25 до 1 м2	КР15-122-2	зразки	4	451,15	451,15	-	1804,60	13,01
50	Екран для радіатору декоративний Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)	С1428-11873Г варіант 4	шт	4	3463,22	-	-	13852,88	-

7. Програмний комплекс АВК - 5 (3.11.4)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)						239,27035		

43 д.л.к.ц.

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник



В.І. Шинкарук



ТОВ «Системи протипожежної безпеки «СФЕРА»

Юридична адреса: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Северинівська буд. 9/3, каб. 4. Поштова адреса: 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченки. 37, ЄДРПОУ № 42937008,
тел.: (097) 528-21-50, e-mail: spb_sfera@ukr.net

№ 112 від 14.09.2026р.


Керівнику Дніпровського
державного університету
внутрішніх справ
С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «СПБ «СФЕРА» виконає поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №101
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, вартість становить

Вартість матеріалів в грн., з ПДВ	80 833,52
Вартість робіт в грн., з ПДВ	154 373,42
Разом матеріали та роботи в грн., з ПДВ	235 206,94

Директор
ТОВ «СПБ «СФЕРА»



Іван ДІДЕНКО

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3 11 4)
Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ

(назва організації)

Підрядник ТОВ «ІІВ» «СФЕРА»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по
просп. Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 10 вересня 2026 р.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати трудо- робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд. год.
						у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів			
							у тому чис- лі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Локальний кошторис 02-01-01 на Оздоблювальні послуги Розділ 1. Оздоблювальні роботи										
1	ПІДЛОГА (додатково) Розбирання цементних покриттів підлог (додаткова товщина)	КР7-2-8	100м2	0,645	40093,22	39961,15	132,07 70,38	25860,13	196,91 0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НИШИ РАДІАТОРІВ								
2	Улаштування обшивки укосів (нішу) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	КБ15-63-2	100м2	0,06	46014,06	45465,49	<u>548,57</u> 526,04	2760,84	<u>20,31</u> 0,24
3	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12. 5 мм	С111-741- 3	м2	6,3	154,81	-	-	975,30	-
4	Клеї для гіпсокартону PERFIX (гіпсовий монтажний) 25 кг	варіант 2 С111-2000- 2	кг	30	15,42	-	-	462,60	-
5	Кутики шпугатурні металеві оцинковані перфоровані (3,0м)	варіант 1 С111-1844- 1	м	11,07	18,99	-	-	210,26	-
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпугу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм	варіант 1 КБ15-56-3 К=1,15	100 м2	0,06	8189,38	8060,11	-	491,36	<u>3,27</u>
7	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014- 6	л	0,864	51,32	-	-	44,34	-
8	Гіпсова шпаклівка FINISH	С111- 2015-4Н2	кг	6	20,24	-	-	121,44	-
9	Поліпшене фарбування полівінілцетатними водоємulsionними сумішами стін (нішу) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,06	7396,61	7331,88	-	443,80	<u>3,16</u>
10	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	С111-2014- 6	л	1,2	51,32	-	-	61,58	-
11	Фарба латексна водоємulsionна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 7047	С111-1626- 1 варіант 3	кг	2,7	358,73	-	-	968,57	-
12	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіну] по металевому каркасу	КБ10-9-1 Кмз=1,15	100м2	0,108	37733,67	37733,67	-	4075,24	<u>28,56</u>
13	Плити звукоізоляційні мінераловатні ТехноБлок Стандарт 50х600х1200 мм	С1555- 115-1ВА варіант 2	м2	11,12	184,30	-	-	2049,42	-
14	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	С1545-43- 19ВА варіант 2	шт	33	0,48	-	-	15,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Шурупи самонарізні 3,5*25	C188888-22-1BA варіант 3	шт	184	0,80	-	-	147,20	-
16	Профіль ВауGut ARMOSTEEL UD 27/3 м. 0,5 мм	C111-1831-2BA варіант 1	м	9,4	31,10	-	-	292,34	-
17	Профіль ВауGut ARMOSTEEL CD 60/3 м. 0,5 мм	C111-1831-1BA варіант 1	м	19,44	48,33	-	-	939,54	-
18	Стрічка армуюча Купт для швів	C1550-36-1BA варіант 1	лм	9,29	34,62	-	-	321,62	-
19	Гіпсокартон 2500x1200x12,5 мм	C111-741-3 варіант 1	м2	11,34	148,46	-	-	1683,54	-
20	Шпаклівка Фюгенфюллер	C111-2015-7BA варіант 1	кг	3,39	17,64	-	-	59,80	-
21	Опорядження Безпіддане накріпці поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самангіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	K515-56-3 K=1.15	100 м2	0,016	8189,38	8060,11	-	131,03	0,87
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6	л	0,23	51,32	-	-	11,80	-
23	Гіпсова шпаклівка FINISH	C111-2015-4H2	кг	1,6	20,24	-	-	32,38	-
24	Політишене фарбування поліініацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100м2	0,02	7396,61	7331,88	-	147,93	1,05
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6	л	0,4	51,32	-	-	20,53	-
26	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka Інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 9003	C111-1626-1 варіант 5	кг	0,5	358,73	-	-	179,37	-
27	Декоративне фарбування по трафарету (смуга)	KP12-60-12	100м2	0,104	85643,01	85643,01	-	8906,87	52,33
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6	л	12,41	51,32	-	-	636,88	-
29	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka Інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 5010	C111-1626-1 варіант 4	кг	6,55	358,73	-	-	2349,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Установлення лючок ревізійних	KP15-122-1	грам	2	345,18	345,18	-	690,36	5,02
31	Люк ревізійний 400х400 пластиковий	2415-2437- 1 варіант 2	шт	2	1039,19	-	-	2078,38	-
32	ІНШІ РОБОТИ (Демонтаж) Улаштування настінних стеньов 600х1000 з кріпленням - 9 шт	KP20-4-5 к дем =0,8	м2	5,4	1674,17	1674,17	-	9040,52	61,17
33	Перевезення сміття до 15 км	C311-15-M	т	14,9	188,40	-	188,40 36,62	2807,16	- 3,34
34	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 т	14,9	233,16	233,16	-	3474,08	29,14
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-02</u> <u>на Електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Електроосвітлення</u>									
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	KP17-7-12	100м	2	4445,45	4445,45	-	8890,90	66,19
36	Трубка гофрована сіра типу ТПП-ЕТ 15/20	C113-953 варіант 1	м	202	15,59	-	-	3149,18	-
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	KP17-12-7	100шт	0,07	36824,21	36824,21	-	2577,69	18,28
38	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 6KA 1P 10A C	C1547-16H2 варіант 3	шт	2	165,07	-	-	330,14	-
39	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 16A	C1547-16H2 варіант 1	шт	5	193,42	-	-	967,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Коробка підключення апаратури у підпідлоговому люці, кількість ліній до 20	КМ10-398-9	шт	4	1986,30	1986,30	-	7945,20	53,76
41	Люк розетковий GES4, 6 постів 45х45, 200х200 мм, для покриття 3-10мм (+3хУТЗ)	С1-ПРЗВ-8	шт	4	2101,47	-	-	8405,88	-
42	Монтажна коробка ВОХ4, 205х205мм, h=70-100мм/цинк, сталь Веттемапп	С1-ПРЗВ-8	шт	4	2594,78	-	-	10379,12	-
43	Розетка штепсельна незаземленого типу при відкритій проводці	варіант 11 КМ8-591-8	100 шт	0,32	10589,97	10527,67	62,30	3388,79	22,12
44	Інформаційний модуль RJ45 cat.5e R&M Веттемапп	С1512-15-П	шт	16	334,96	-	13,88	5359,36	0,03
45	Розетка 2х45 з заземленням та шторками 250V, 16A, 33°, біла Веттемапп	варіант 12 С1512-15-П	шт	16	453,97	-	-	7263,52	-
46	Інформаційна панель кутова 45ж45, 2 RJ45 R&M cat5/6 пуста, біла Веттемапп	варіант 11 2405-180-К	шт	8	238,73	-	-	1909,84	-
47	Супорт УТР під установку 3-х модулі45 L=165мм/ПА Веттемапп	варіант 8 2405-180-К	шт	8	308,12	-	-	2464,96	-
48	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	варіант 9 КМ10-896-1	100 пар	0,64	3688,84	3688,84	-	2360,86	15,97
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
49	Установлення екрану для радіаторів з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	КР15-122-2	грати	4	447,57	447,57	-	1790,28	13,01
50	Екран для радіатору деосрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)	С1428-11873Г	шт	4	3363,69	-	-	13454,76	-
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи, грн.									
Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення Розділ 1. Опалення									
Разом по розділу будівельні роботи, грн.									
Разом за локальним кошторисом: будівельні роботи									

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.						
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Будівельні роботи									
1	Розр. №1 Розр. №2 Розр. №3 Розр. №4 Розр. №5	Прямі витрати. в т.ч. Кошторисна заробітна плата робітників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	153.12931	153.12931	-	-	-	-	-
2	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-	-	-	-
3	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-	-	-	-
4	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-
5	Розр. №9	Разом	168.44250	168.44250	-	-	-	-	-
6	Розр. №10	Прибуток	22.96940	22.96940	-	-	-	-	-
7	Розр. №11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4.59388	-	-	-	-	-	-
8	Розр. №12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-	-	-	-
9	Розр. №13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-	-	-	-
10	Розр. №14	Разом (ч.ч 1-10)	196.00578	191.41190	-	-	-	-	-
11		Податок на додану вартість	39.20116	-	-	-	-	-	-
12		Всього по розділу I	235.20694	191.41190	-	-	-	-	-
13		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
14		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-	-	-	-	-
15		Разом по розділу II	-	-	-	-	-	-	-
16		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-	-	-	-	-
17		Всього по розділу II	-	-	-	-	-	-	-

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.11.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього Договірна ціна (р.І + р.ІІ)						235,20694		

- 7 -


2497 ддч лкдч

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник

Керівник
підприємства організації

Іван ДІДЕНКО





п/р UA 473052990000026000050609108 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ 45498792,
ІПН 454987904634 Юридична адреса: , Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
вул. Івана Шулика буд.6, кв.14 т. 063-977-18-69 (офіс), т.0 686515798 (директор)

Вих. 192/26 від 14.09.2026 р.


Керівнику Дніпровського
державного університету
внутрішніх справ
С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Приватне підприємство «Брандмауер» пропонує виконати поточний ремонт корпусу №1 літ. А-6 приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 вартість становить **219 270,77 грн. (двісті дев'ятнадцять тисяч двісті сімдесят грн 77 коп.)**, у т.ч. ПДВ 20 % - 36 545,13 грн., а саме вартість матеріалів та обладнання 79 028,02 грн., вартість робіт 140 242,75 грн.

Сподіваємось на ефективну співпрацю.

Директор



Андрій Ліпінський

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРАНДМАУЕР»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт корпусу №1 під. А-6 приміщення №101 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по
просп. Науки, 26 в м. Дніпро, що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на 25 вересня 2026 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі: послуги	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Послуги			
		Прямі витрати, в т.ч.	142,75472	142,75472	-
2	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	74,01960	74,01960	-
3	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	65,85668	65,85668	-
4	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	2,87844	2,87844	-
5	Розр. №4	Загальновиборничі витрати	14,27507	14,27507	-
6	Розр. №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
7	Розр. №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
8	Розр. №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
9	Розр. №8	Інші витрати	-	-	-
	Разом		157,02979	157,02979	-
	Розр. №9	Прибуток	21,41321	21,41321	-
	Розр. №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,28264	-	4,28264
	Розр. №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НІШИ РАДІАТОРВ								
2	Улаштування обшивки укосів (ніши) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	КБ15-63-2	100м2	0,06	41124,57	40631,91	492,66 470,13	2467,47	20,31 0,24
3	Листи гіпсокартону вологостійкі, товщина 12,5 мм	С111-741-3	м2	6,3	151,91	-	-	957,03	-
4	Клей для гіпсокартону PERLFIX (гіпсовий монтажний) 25 кг	варіант 2 С111-2000-2	кг	30	15,14	-	-	454,20	-
5	Кутики шпакатурні металеві оцинковані перфоровані (3,0м)	варіант 1 С111-1844-1	м	11,07	18,64	-	-	206,29	-
6	Безлішане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпатель "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм	варіант 1 КБ15-56-3 К=1,15	100 м2	0,06	7328,84	7203,33	-	439,73	3,27
7	Грунтовка гіпсокартонна Ceresit СТ 17	С111-2014-6	л	0,864	50,34	-	-	43,49	-
8	Гіпсова шпаклівка FINISH	С111-2015-4Н2	кг	6	19,85	-	-	119,10	-
9	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (ніши) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	КР12-49-5	100м2	0,06	6615,26	6552,41	-	396,92	3,16
10	Грунтовка гіпсокартонна Ceresit СТ 17	С111-2014-6	л	1,2	50,34	-	-	60,41	-
11	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 7047	С111-1626-1 варіант 3	кг	2,7	348,31	-	-	940,44	-
12	СТІНИ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшштін) по металевому каркасу	КБ10-9-1 Ктз=1,15	100м2	0,108	33722,60	33722,60	-	3642,04	28,56
13	Плити звукоізоляційні мінераловатні ТехноБлок Стандарт 50х60х1200 мм	С1555-115-1ВА варіант 2	м2	11,12	179,21	-	-	1992,82	-
14	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	С1545-43-19ВА варіант 2	шт	33	0,47	-	-	15,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Штупли самонарізні 3,5*25	C188888-22-1BA варіант 3	шт	184	0,78	-	-	143,52	-
16	Профіль ВауGut ARMOSTEEL UD 27/3 м. 0,5 мм	C111-1831-2BA варіант 1	м	9,4	30,20	-	-	283,88	-
17	Профіль ВауGut ARMOSTEEL CD 60/3 м. 0,5 мм	C111-1831-1BA варіант 1	м	19,44	46,93	-	-	912,32	-
18	Стрічка армуюча Купл для швів	C1550-36-1BA варіант 1	лм	9,291	33,61	-	-	312,24	-
19	Гіпсокартон 2500x1200x12,5 мм	C111-741-3 варіант 1	м2	11,34	145,68	-	-	1652,01	-
20	Шпаклівка Фюгенфюллер	C111-2015-7BA варіант 1	кг	3,39	17,14	-	-	58,10	-
21	Опорядження Безпощадне накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «саменгіс»] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	KB15-56-3 K=1,15	100 м2	0,016	7328,84	7203,33	-	117,26	0,87
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6 C111-2015-4H2	л	0,23	50,34	-	-	11,58	-
23	Гіпсова шпаклівка FINISH	C111-2015-4H2	кг	1,6	19,85	-	-	31,76	-
24	Поліішене фарбування полінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	KP12-49-5	100 м2	0,02	6615,26	6552,41	-	132,31	1,05
25	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6 C111-1626-1	л	0,4	50,34	-	-	20,14	-
26	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 9003	C111-1626-1 варіант 5	кг	0,5	348,31	-	-	174,16	-
27	Декоративне фарбування по трафарету (смуга)	KP12-60-12	100 м2	0,104	76539,76	76539,76	-	7960,14	52,33
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	C111-2014-6	л	12,41	50,34	-	-	624,72	-
29	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex Feidal RAL 5010	C111-1626-1 варіант 4	кг	6,55	348,31	-	-	2281,43	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Установлення лючок ревізійних	KP15-122-1	грамми	2	308,48	308,48	-	616,96	5,02
31	Люк ревізійний 400х400 пластиковий	2415-2437-1	шт	2	1019,12	-	-	2038,24	-
	ІНШІ РОБОТИ	варіант 2							
32	(Демонтаж) Улаштування настінних стелів 600х1000 з кріпленнями - 9 шт	KP20-4-5 к дем.=0,8	м2	5,4	1496,20	1496,20	-	8079,48	61,17
33	Перевезення сміття до 15 км	C311-15-M	т	14,9	184,50	-	184,50	2749,05	-
							32,72		3,34
34	Навантаження сміття вручну	KP20-40-1	1 т	14,9	208,37	208,37	-	3104,71	29,14
	Разом по розділу будівельні послуги, грн.							66155,82	405,64
	Разом за локальним кошторисом, будівельні послуги, грн.							66155,82	405,64
								66155,82	401,79
									3,85
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-02</u> <u>на Електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Електроосвітлення</u>								
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	KP17-7-12	100м	2	3972,84	3972,84	-	7945,68	66,19
36	Трубка гофрована сіра типу ТГП-ЕТ 15/20	C113-953 варіант 1	м	202	15,14	-	-	3058,28	-
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	KP17-12-7	100шт	0,07	32910,74	32910,74	-	2303,75	18,28
38	Автоматичний вимикач Schneider Electric RESi9 6кА 1P 10A C	C1547-16H2 варіант 3	шт	2	160,26	-	-	320,52	-
39	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 16A	C1547-16H2 варіант 1	шт	5	187,79	-	-	938,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Коробка підключення апаратури у підпідлоговому люці, кількість ліній до 20	КМ10-398-9	шт	4	1775,16	1775,16	-	7100,64	53,76
41	Люк розетковий GES4, 6 постів 45х45, 200х200 мм, для покриття 3-10мм (+3хУТЗ)	С1-ПРЗВ-8	шт	4	2060,88	-	-	8243,52	-
42	Монтажна коробка ВОХ4 205х205мм, h=70-100мм/цинк, сталь Веттемалл	С1-ПРЗВ-8	шт	4	2544,67	-	-	10178,68	-
43	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	варіант 11 КМ8-591-8	100 шт	0,32	9469,43	9408,61	60,82 12,40	3030,22	22,12 0,03
44	Інформаційний модуль RJ45 cat 5e R&M Веттемалл	С1512-15-П	шт	16	328,49	-	-	5255,84	-
45	Розетка 2х45 з заземленням та штормками 250V, 16A, 33°, біла Веттемалл	варіант 12 С1512-15-П	шт	16	440,75	-	-	7052,00	-
46	Інформаційна панель кутова 45ж45, 2 RJ45 R&M cat5/6 пуста, біла Веттемалл	варіант 11 2405-180-К	шт	8	234,11	-	-	1872,88	-
47	Супорт УТР під установку 3-х модулі45 L=165мм/ПД Веттемалл	варіант 8 2405-180-К	шт	8	299,15	-	-	2393,20	-
48	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	варіант 9 КМ10-896-1	100 пар	0,64	3296,72	3296,72	-	2109,90	15,97
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
49	Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	КР15-122-2	арми	4	400,00	400,00	-	1600,00	13,01
50	Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)	С1428-11873Г	шт	4	3298,71	-	-	13194,84	-
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									
Локальний кошторис									
02-01-03									
на Опалення									
Розділ 1. Опалення									
Установлення екрану для радіаторів з вивертанням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2									
Екран для радіатору десопрапей Роял 600х1200 мм Білий (інд. виготовлення)									
Разом по розділу									
будівельні послуги, грн									
Разом за локальним кошторисом:									
будівельні послуги, грн									

1	2	3	4	5	6
10	Розр. №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11		Разом (ч.ч 1-10)	182,72564	178,44300	4,28264
		Податок на додану вартість	36,54513	-	36,54513
		Всього по розділу I	219,27077	178,44300	40,82777
12	Розр. №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
13		Всього по розділу II	-	-	-
		Всього договірної ціна (p.I + p.II)	219,27077	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

С.В. Мельник



А.В. Ліпінський